

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

"Herinrichting Indische Buurt, kwadrant 2"

Bestek nr. : W24-40508-BT-01

Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Afdeling Fysiek Domein, team Voorbereiding en Realisatie
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

Projectleider : Dhr. E. van Klaveren

Auteur : Dhr. T.J. Lutterman

Versie	Datum	Status	Opmerkingen	Paraaf PL:
1.0	07-04-2025	Definitief	Status definitief	

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: W24-40508-BT-01

Datum inlichtingen: 19-03-2025

1e Nota van Inlichtingen: 26-03-2025

Datum inlichtingen 2: 02-04-2025

HERINRICHTING INDISCHE BUURT,
KWADRANT 2

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

OPGESTELD DOOR : WAALPARTNERS

OPDRACHTGEVER : GEMEENTE VLAARDINGEN

DATUM : 7 APRIL 2025

PROJECTLEIDER : E. VAN KLAVEREN

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233130			Grond verwerken in cunet. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
233130	220301		Grond verwerken in cunet. Situering: t.p.v. Burg. Pruissingel Betreft: cunet rijbaan / parkeervakken conform dwarsprofiel 8-8 Grondsoort: zand voor zandbed vervoerd volgens bestekspostnr(s). 220150 dan wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 260120 1. Gemiddelde hoogte 0,50 m .1. Breedte bovenzijde 2,68 m . .1. Taluds 1 : 0 . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1. Verdichten volgens bestekspostnr. 2335101 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	285,00	V
233510			Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
233510	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: t.p.v. het cunet van de aan te brengen verhardingen Betreft: verdichten van het zandbed van voetpaden, rijbanen en parkeervakken Grondsoort: zand voor zandbed 1. Oppervlakken: totaal ca. 8.580 m2 .9. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 1,00 m . .2. De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 95 % bedragen De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen	m2	8.580,00	V
260110			Leveren grond. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
260110	220321		Leveren grond. Betreft: zand t.b.v. aanvullingen, t.b.v. bestekspostgroep(en) 2311, 2312 en 2313 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: "vrij toepasbaar" .1. Grondsoort: zand Zand in aanvulling, conform artikel 22.06.01 van de Standaard . .1. Leveren op de plaats van verwerking . . .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.770,00	V
331350			Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. BESTEKSPPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
331350	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool Betreft: inspectie van aangebrachte rioolleidingen volgens bestekspostnr(s). 331340 Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens Grootste putafstand: ca. 60 m 1. Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering buiten bedrijf .5. Materiaal riool: kunststof, PVC	m	920,00	V
						1.770,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
331440		 1.	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren			
		 2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal formaat (IPF) aanleveren			
331440			Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
331440	257105		Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	1.000,00	V
			Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool			
			Betreft: inspectie van aangebrachte			
			rioolleidingen volgens bestekspostnr(s). 331430			
			Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens			
			Grootste putafstand: ca. 60 m			
		1.	Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering buiten bedrijf			
		.5.	Materiaal riool: kunststof, PVC			
		 1.	Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren			
		 2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal formaat (IPF) aanleveren			
332113			Aanbrengen PVC-hulpstuk.			
			INFORMATIE: Aan de "wijzigingspost" 332113 van de 1e			
			Nota van Inlichtingen dient de volgende tekst te worden toegevoegd:			
			"....			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:."			
434210			Aanbrengen kleeflaag.			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
434210	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2	740,00	V
			Situering: t.p.v. de fietsstraat in de Burg. Pruissingel en			
			t.p.v. de kruising Riouwlaan			
			Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. hechting van			
			bovenliggende asfaltlaag op nieuwe asfaltlaag			
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O	ton		0,22 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2			
434410			Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
434410	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	113,00	V
			Situering: t.p.v. de fietsstraat in de Burg. Pruissingel en			
			t.p.v. de kruising Riouwlaan			
			Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van			
			asfaltbeton			
			Totaal ca. 740 m2			
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		113,00 L
		.4.	Mengseleigenschappen: OL-C			
		 3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		 1.	Totale laagdikte 60 mm			
		 6	Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 431110			
434610			Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.			
			BESTEKSPOST VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:			
434610	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	60,00	V
			Situering: t.p.v. de fietsstraat in de Burg. Pruissingel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
434620	812111	.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van de deklaag van asfaltbeton	ton			
		.	.	.	.	Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210				
		.	.	.	.	Totaal ca. 665 m2				
		4.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf , rood				
		.	.	.	.	Te realiseren door toepassing van warm bereid				
		.	.	.	.	mengsel van rode steenslag (till red), 5% kleurstof				
		.	.	.	.	(ferroxide)				
		.	.	.	.	Kleurstofmengsel type "bayfour", kleurnr. 130				
		.4.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
434620	812111	.	3.	.	.	Laagdikte 35 mm	ton	4,00 V		
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van AC 16 base,				
		.	.	.	.	aangebracht volgens bestekspostnr(s). 434410				
		.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		.	.	.	.	BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD:				
		.	.	.	.	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.				
		.	.	.	.	Situering: t.p.v. de kruising Riouwlaan met de Burg.				
		.	.	.	.	Pruissingel				
		.	.	.	.	Betreft: het aanbrengen van de deklaag van asfaltbeton				
		.	.	.	.	Kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 434210				
434620	812111	.	.	.	.	Totaal ca. 50 m2	ton			
		2.	.	.	.	Asfalt: AC 11 surf				
		.4.	.	.	.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.3.	.	.	.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.	2.	.	.	Laagdikte 35 mm				
		.	.	.	5	Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 base,				
		.	.	.	.	aangebracht volgens bestekspostnr(s). 434410				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					