



Sociaal domein
Achterhoek

Productbeschrijving

Wmo Begeleiding

November 2024

Samenwerkingsverband van de gemeenten:



gemeente Bronckhorst



gemeente Oost Gelre



Oude IJsschegok



gemeente Winterswijk



Product	Begeleiding individueel
Cliënt	<i>“Ik heb iemand nodig waar ik terecht kan als ik het even niet weet.”</i> <i>“Ik wil graag vasthouden wat ik heb bereikt.”</i> <i>“Het is voor mij niet duidelijk hoe lang ik hulp nodig heb.”</i> Beperkingen De cliënt ervaart op één of enkele leefgebieden beperkingen in de zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Dit als gevolg van (chronische) psychische of psychosociale problemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of verslavingsproblematiek. De onderliggende problematiek van de cliënt is stabiel (evenals evt. medicijngebruik), maar er kunnen wel schommelingen optreden. Deze schommelingen leiden niet tot een instabiele situatie die (acuut) ingrijpen vergt. Er kan ook sprake zijn van een ziektebeeld waarbij op den duur verslechtering wordt verwacht (psycho-geriatrie). Dit kan leiden tot een sociaal isolement, afnemende vaardigheden en het langzaam verliezen van de regie over het leven. De cliënt • Beseft dat er begeleiding nodig is en staat hiervoor open maar heeft soms hulp nodig in het formuleren van zijn of haar vraag. • Is leerbaar en heeft mogelijkheden tot het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. • Kan ook beperkt of niet leerbaar zijn. Het lukt dan niet of heel langzaam om te ontwikkelen naar een hogere mate van zelfstandigheid. • Heeft mogelijk het maximaal haalbare bereikt. Begeleiding zal moeten aansluiten bij de beperkte ontwikkelmogelijkheden. Deze cliënt heeft baat bij veel herhaling. • Heeft (vaak structurele) begeleiding nodig welke gericht is op activeren, stimuleren, samendoen (praktische begeleiding), oefenen, structuur bieden, ventileren, overvraging voorkomen en doorontwikkeling/ verdieping van de aangeleerde vaardigheden. Soms is overname van taken noodzakelijk. • Kan zijn hulpvraag uitstellen tot een volgend contactmoment. De hulpvraag is voorspelbaar. • Leert omgaan met zijn of haar problematiek. De begeleiding richt zich op het vergroten of behouden van vaardigheden en/of het voorkomen van achteruitgang. Begeleiding heeft ook een signalerende functie; voorkomen van overvraging en signaleren van achteruitgang. Doel van de begeleiding is het vergroten of behouden van de eigen kracht en eigen regie met positief effect op een of enkele leefgebieden.



	Door middel van het: • Ontwikkelen, oefenen en toepassen van (praktische) vaardigheden om deze te vergroten of achteruitgang te voorkomen of vertragen. • Activeren van de cliënt en aanbrengen van (dag)structuur en overzicht. • Ondersteunen bij het organiseren (soms overnemen) van praktische zaken (financiën, zelfstandig wonen, participatie, sociale contacten, gezondheid e.d. • Oefenen met (sociale) vaardigheden of handelingen door bijv. het stimuleren tot deelname aan activiteiten en het aangaan van sociale contacten met anderen. • Inzicht verkrijgen in de eigen (psychosociale) problematiek, deze leren (h)erkennen en hiermee om leren gaan. • Ontlasten van het cliëntsysteem of de mantelzorger. • Methodisch trainen van vaardigheden met behulp van diverse methodieken.
Opdracht	• Opdrachtnemer bewaakt of er nog sprake is van een hulpvraag die past binnen het wettelijk kader van de Wmo. Als de hulpvraag zodanig is geworden dat andere wetgeving (Wlz/Zvw/Pw) passend is, dan wordt verwacht dat de opdrachtnemer dit signaleert en communiceert naar de opdrachtgever. • Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten of zo lang mogelijk behouden van zelfredzaamheid naar vermogen in het dagelijks leven. • Opdrachtnemer betreft zoveel mogelijk het cliëntsysteem bij de begeleiding. • Begeleiding bestaat ook uit (waar mogelijk) loslaten van de cliënt, als de cliënt zich zelfstandig/met cliëntsysteem kan hanteren of gebruik kan maken van het voorliggend veld/sociale basis. • Indien noodzakelijk stemt de opdrachtnemer af met andere partijen. • Opdrachtnemer biedt begeleiding op de manier welke aansluit bij de cliënt en de situatie. Waar dit nodig is, is de begeleiding praktisch van aard (hands-on).
Eisen aan inhoud	De ondersteuning wordt geboden op de meest doeltreffende locatie. Dit kan thuis bij de cliënt zijn, maar ook elders. In aanvulling daarop kan de aanbieder ook gebruik maken van andere vormen van communicatie (bijvoorbeeld beeldbellen met de cliënt), als dat aansluit bij de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt.
Eisen aan professional	• Het begeleidingsplan wordt door de cliënt en een tenminste mbo-niveau 4 professional opgesteld. • De uitvoering vindt plaats door een professional geschoold op (tenminste) mbo-niveau 4

Product	Begeleiding individueel extra
Cliënt	<i>“Mijn problematiek is wisselend, net als mijn hulpvraag. Er is veel aan de hand, ik wil de regie op mijn leven terugkrijgen. Ik heb geen overzicht meer.”</i> Beperkingen De cliënt ervaart beperkingen in de zelfredzaamheid en/of deelname aan de



maatschappij. Dit als gevolg van (chronische) psychische of psychosociale problemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of verslavingsproblematiek.

De onderliggende problematiek van cliënt is niet stabiel en er kunnen schommelingen optreden. Die leiden tot een instabiele situatie wat incidenteel acuut ingrijpen vergt. De situatie is niet zodanig instabiel dat 24/7 bereikbaarheid noodzakelijk is.

Er is sprake van multi problematiek waarbij de cliënt (en zijn systeem) tegelijkertijd problemen ervaart(/ervaren) op meerdere leefgebieden. Dit maakt dat de kans op ernstige gevolgen op deze leefgebieden op korte of lange termijn aanwezig zijn of het risico daarop groot is.

De cliënt

- Heeft beperkt of geen inzicht in de eigen problematiek en de gevolgen daarvan op zijn dagelijks leven. Hierbij is ondersteuning nodig.
- Is over het algemeen gemotiveerd en staat open voor hulpverlening.
- Heeft soms een moeizame relatie met de hulpverlening. Dan is er extra inspanning nodig om cliënt gemotiveerd te krijgen en te houden voor hulpverlening.
- Is (beperkt) leerbaar en heeft in principe mogelijkheden tot het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden, het aanbrengen van structuur en regie te leren voeren over zijn eigen leven.
- Kan over het algemeen zijn of haar hulpvraag uitstellen en de begeleiding op geplande momenten ontvangen. Soms is contact buiten de geplande momenten, maar tijdens kantoortijden, noodzakelijk als de (acute) situatie daar om vraagt.
- Reageert soms onvoorspelbaar. De cliënt is beperkt belastbaar en kan snel (psychisch) uit balans raken.

De begeleiding richt zich op stabiel worden, herstel en ontwikkeling. Begeleiding is planmatig. Begeleiding heeft ook een signalerende functie; voorkomen van of ingrijpen bij ontregeling.

Doel van de begeleiding is het terugkrijgen of vergroten van eigen kracht en eigen regie met een positief effect op meerdere leefgebieden.

Door middel van het:

- Op orde brengen of handhaven van de leefsituatie om zo stabiliteit te creëren of verkrijgen zowel in de problematiek als in de leefomgeving van de cliënt.
- Motiveren tot behandeling.
- Tijdig inzetten van interventies bij terugval of escalaties.
- Verduidelijken en inzichtelijk maken van de hulpvraag met cliënt(systeem) en in gesprek gaan over de meest passende hulp.



	• Inzicht verkrijgen in de eigen problematiek en de invloed daarvan op het dagelijks leven. • Verkrijgen van structuur en regelen van de dagelijkse routine en bezigheden bijv. door een dag en/of weekstructuur aan te brengen. • Ondersteunen bij het organiseren (soms overnemen) van praktische zaken (financiën, zelfstandig wonen, participatie, sociale contacten, gezondheid e.d. • Stimuleren tot deelname aan activiteiten en het (leren) aangaan van sociale contacten met anderen. • Methodisch trainen van vaardigheden met behulp van diverse methodieken.
Opdracht	• Opdrachtnemer bewaakt of er nog sprake is van een hulpvraag die past binnen het wettelijk kader van de Wmo. Als de hulpvraag zodanig is geworden dat andere wetgeving (Wlz/Zvw/Pw) passend is, dan wordt verwacht dat de opdrachtnemer dit signaleert en communiceert naar de opdrachtgever. • Opdrachtnemer biedt kortdurende begeleiding gericht op het creëren van stabiliteit en waar mogelijk het ontwikkelen en aanleren van nieuwe vaardigheden. Er wordt aangesloten bij het leervermogen en de verandercapaciteit van de cliënt. De begeleiding is in principe eindig of kan overgaan in een lichtere vorm van begeleiding. • Opdrachtnemer betreft zoveel mogelijk het cliëntsysteem bij de begeleiding. • Er kan soms een acute situatie ontstaan wat flexibiliteit vraagt van de opdrachtnemer. Dit betekent niet dat er een verschuiving naar een ander product moet plaatsvinden. Het is voor de cliënt veilig om de eigen professional te behouden. Crisis zal veelal behandeld worden vanuit andere wetgeving. • Indien noodzakelijk stemt de opdrachtnemer af met andere partijen. • Opdrachtnemer biedt begeleiding op de manier welke aansluit bij de cliënt en de situatie. Waar dit nodig is, is de begeleiding praktisch van aard (hands-on).
Eisen aan inhoud	De begeleiding wordt geboden op de meest doeltreffende locatie. Dit kan thuis bij de cliënt zijn, maar ook elders. In aanvulling daarop kan begeleiding op afstand door middel van (beeld) bellen worden geboden, wanneer dit aansluit bij de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt.
Eisen aan professional	• De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van het begeleidingsplan ligt bij een minimaal hbo geschoolde professional • De uitvoering vindt plaats door een mix van minimaal mbo-niveau 4 en Hbo-niveau geschoolde professionals, waaronder minimaal 30% Hbo-niveau.



Product	Begeleiding individueel beschermd thuis
Cliënt	<i>“Ik kan mijn hulpvraag niet uitstellen. Ik kan mijn problematiek soms niet meer voldoende managen en er is dan een reële kans op escalatie of crisis.”</i> Beperkingen De cliënt ervaart beperkingen in de zelfredzaamheid en/of deelname aan de maatschappij. Dit als gevolg van (chronische) psychische of psychosociale problemen, een verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek. De problematiek van de cliënt is in principe stabiel, maar er kunnen schommelingen optreden die maken dat acuut ingrijpen noodzakelijk is. Cliënt is daarom aangewezen op 24/7 bereikbaarheid naast de geplande contactmomenten. Soms is overname van regie nodig. Er kan sprake zijn van multi problematiek waarbij de cliënt problemen ervaart op meerdere leefgebieden. Beschermd thuis kan ook van toepassing zijn bij een stabiele situatie, waarbij de stap van een beschermde woonsetting naar zelfstandig wonen (nog) te groot is. Beschermd thuis kan ook nodig zijn om juist het zelfstandig wonen te kunnen behouden. Bijvoorbeeld bij een terugval op het gebied van psychiatrie of verslaving of het doorkomen van een moeilijke periode. Soms is er extra inspanning nodig op het gebied van communicatie. Afstemmen met het (informele) netwerk, begeleiders/behandelaren en andere relevante ketenpartners is dan noodzakelijk. De cliënt • Kan zelfstandig wonen. • Kan grotendeels zelf de hulpvraag stellen maar niet uitstellen. Hierdoor is planbare begeleiding onvoldoende. • Is gemotiveerd en staat open voor hulpverlening. • Is bereid de situatie aan te pakken, maar wordt soms overvallen door de eigen problematiek. Cliënt weet dan niet meer wat te doen of wat nodig is om het probleem op te lossen. Cliënt is dan het overzicht kwijt, heeft tijdelijk geen grip meer en kan niet uit het (vaste) patroon komen. • Heeft een ontwikkelpotentieel: is leerbaar, heeft voldoende verandercapaciteit en kan vaardigheden ontwikkelen. Het kan ook gaan om de cliënt met hardnekkige patronen of juist onvoorspelbaar gedrag. • Leert vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zo veel mogelijk regie over te voeren. De begeleiding richt zich op herstel, ontwikkeling en het vasthouden van wat de cliënt heeft bereikt. Begeleiding heeft ook een signalerende functie; voorkomen van of ingrijpen bij ontregeling.



	Doel van de begeleiding is het terugkrijgen of vergroten van eigen kracht en eigen regie met een positief effect op meerdere leefgebieden en het weer zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding kan overgaan in een situatie waarbij de cliënt samen met zijn omgeving de beperkingen kan hanteren zonder aanvullende begeleiding of met planbare begeleiding. Door middel van het: • Verbeteren van het psychisch welbevinden van de cliënt • Terugkrijgen of vergroten van de eigen kracht en eigen regie met positief effect op een of meerdere leefgebieden. • Verduidelijken en inzichtelijk maken van de hulpvraag van- en samen met het cliënt(systeem) en samen in gesprek over de meest passende hulp. • Aanleren en oefenen van (nieuwe) vaardigheden • Stimuleren tot deelname aan activiteiten en het (leren) aangaan van sociale contacten met anderen. • Doorbreken van- en handvaten bieden bij vaste patronen van de cliënt. • Tijdig inzetten van interventies bij terugval of escalaties en het leveren van extra inspanning op het gebied van communicatie met het netwerk en netwerkpartners van de cliënt. • Inzicht verkrijgen in de eigen psychosociale problematiek, deze leren (h)erkennen en hiermee om leren gaan. • Activeren en stimuleren van de cliënt en overzicht te krijgen • Verkrijgen of realiseren van structuur en regelen van de dagelijkse routine en bezigheden bijv. door het aanbrengen van dag en/of weekstructuur of het bieden van een betekenisvolle invulling van de dag. • Aanspreken van de eigen kracht en het leervermogen van de cliënt en het cliëntsysteem. Waar mogelijk wordt initiatief voor begeleiding bij de cliënt neergelegd en wordt de begeleiding afgebouwd.
Opdracht	• Opdrachtnemer bewaakt of er nog sprake is van een hulpvraag die past binnen het wettelijk kader van de Wmo. Als de hulpvraag zodanig is geworden dat andere wetgeving (Wlz) passend is, dan wordt verwacht dat de opdrachtnemer dit signaleert en communiceert naar de opdrachtgever. • Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het aanleren/ontwikkelen van zelfredzaamheid naar vermogen in het dagelijks leven. • Opdrachtnemer betreft zoveel mogelijk het cliëntsysteem bij de begeleiding. • Opdrachtnemer biedt kortdurende begeleiding gericht op het ontwikkelen en aanleren van nieuwe vaardigheden. Er wordt aangesloten bij het leervermogen en de verandercapaciteit van de cliënt. De begeleiding is in principe eindig of kan overgaan in een andere vorm van ondersteuning. • Er kan een crisis in de cliëntsituatie ontstaan, maar dit betekent niet dat er een verschuiving naar een ander product moet plaatsvinden. Het is voor de cliënt veilig om de eigen professional te behouden en crisis zal veelal behandeld worden vanuit een andere wetgeving. • Indien noodzakelijk stemt de opdrachtnemer af met ander partijen



	- Opdrachtnemer biedt begeleiding op de manier welke aansluit bij de cliënt en de situatie. Waar dit nodig is, is de begeleiding praktisch van aard (hands-on) - Opdrachtnemer richt zich bij Beschermd thuis op de cliënt die zelfstandig woont en vanuit zijn ondersteuningsbehoefte gebaat is bij niet planbare ondersteuning. Het gaat om 24 uren toezicht op afstand en/of begeleiding op afroep. Het kan ook gaan om 'vinger aan de pols contacten' zodat flexibel gereageerd kan worden op de (veranderende) ondersteuningsbehoefte. Het initiatief tot contact kan ook bij de aanbieder liggen.
Eisen aan inhoud	Begeleiding is 24x7 uur bereikbaar. Waar nodig kan de begeleider binnen 45 minuten op locatie (meestal woning van de cliënt) aanwezig zijn.
Eisen aan professional	- De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van het begeleidingsplan ligt bij een minimaal hbo geschoolde professional. - De uitvoering vindt plaats door een mix van minimaal mbo-niveau 4 en Hbo-niveau geschoolde professionals, waaronder minimaal 30% hbo-niveau. - De mbo-niveau 4 geschoolde professional moet bij intercollegiale consultatie een beroep kunnen doen op een hbo geschoolde professional en kan terugvallen op de expertise van een gedragswetenschapper.

Product	Begeleiding groep belevingsgericht
Cliënt	De cliënt heeft meer ondersteuning nodig dan in het voorliggend veld/sociale basis geboden kan worden en ontwikkelingsgerichte (geïndiceerde) dag invulling is voor deze groep een stap te ver of niet meer mogelijk. Bij de cliënt kan sprake zijn van een onomkeerbaar verlies van regie en afhankelijkheid van ondersteuning. Het kan gaan om inwoners die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid (denk aan cognitieve en/of fysieke beperkingen ten gevolge van ziekte of ouderdom) en die (nagenoeg) niet meer in staat zijn om hun eigen dag structuur vorm te geven. Wanneer een inwoner beperkt is in de zelfredzaamheid kan dit leiden tot sociaal isolement, afnemende vaardigheden en het langzaam verliezen van de regie over het leven. Cognitieve beperkingen kunnen ook al op jonge leeftijd optreden. De cliënt heeft behoefte aan dagactiviteiten die structuur en een zinvolle invulling van de dag geven, ter voorkoming van een sociaal isolement. De begeleiding draagt bij aan het behouden van vaardigheden en ontlasten van de mantelzorger of thuissituatie.
Opdracht	- Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het (zo lang mogelijk) behouden van vaardigheden en structuur binnen het (sociaal) maatschappelijk leven en het vasthouden van een dag en/of weekstructuur. - Opdrachtnemer biedt dagactiviteiten die veelal recreatief van aard zijn en 'belevén' als doel hebben. Wat nodig is voor de inwoner hangt af van de



	ondersteuningsvraag van de persoon. De activiteiten zijn vooral recreatief van aard en gericht op het hebben van sociale contacten, versterken sociaal netwerk en ontmoeting. Activiteiten zijn bijvoorbeeld wandelen, knutselen, klussen, gymnastiek/sporten, zingen of samen koken en andere mensen ontmoeten. • Opdrachtnemer werkt samen met partijen uit het voorliggend veld/sociale basis.
Eisen aan inhoud	• De begeleiding vindt plaats op locatie van de aanbieder in een groep. De locatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving (zoals bestemmingsplan). Waar nodig heeft de opdrachtgever de vereiste vergunningen verstrekt om ter plaatse hulp te bieden. De locatie is aangepast aan (de kwetsbaarheid van) de doelgroep. • De begeleiding wordt ingezet in dagdelen, een dagdeel kent 4 uur. Maximaal 2 dagdelen per etmaal. • Bij aaneengesloten dagdelen op één etmaal wordt er ook een maaltijd aangeboden. • De gemiddelde begeleidingsintensiteit is 1 professional per 8 cliënten. Voor de groepsgrootte tellen ook cliënten mee met een persoonsgebonden budget (pgb) of met een Wlz indicatie.
Eisen aan professional	• Het is aanbieders toegestaan om naast mbo-niveau 3 professionals aanvullend ook vrijwilligers in te zetten. • De uitvoering vindt plaats door een professional geschoold op tenminste mbo-niveau 3. De mbo-niveau 3 geschoolde professional moet bij intercollegiale consultatie een beroep kunnen doen op een mbo-niveau 4 geschoolde professional. De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het begeleidingsplan ligt bij een minimaal mbo-niveau 4 geschoolde professional. • Professional heeft aantoonbare ervaring met de specifieke doelgroep waarvoor hij/zij wordt ingezet en kan de noodzakelijke ondersteuning bij de zelfzorg bieden. • Professional werkt samen met alle betrokkenen. • De professionals stemmen onderling op de groep af zodat te allen tijde de noodzakelijke toezicht en nabijheid geleverd kan worden.

Product	Begeleiding groep ontwikkelgericht
Cliënt	De cliënt heeft ontwikkelpotentieel, maar kan nog niet zelfstandig werken of naar school gaan, maar kan dit met ondersteuning (deels) wel leren en in de toekomst wel (deels) in een reguliere baan werken of onderwijs. De cliënt heeft ondersteuning en groepsbegeleiding nodig om tot maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te komen, de schoolgang te herstellen/starten en te profiteren van effecten op hun welbevinden en welzijn.



	Cliënt kan naar verwachting beter in een groep de gestelde doelen halen De cliënt profiteert van de sociale interactie in een groep; het leren van elkaar en ook steun ervaren en tips krijgen van lotgenoten wordt ingezet als instrument. De cliënt heeft ondersteuning nodig om vaardigheden aan te leren die noodzakelijk zijn om uitstroom vanuit de maatwerkvoorziening naar een vervolgplek mogelijk te maken.
Opdracht	- Opdrachtnemer biedt begeleiding groep (ontwikkelingsgericht) gericht op het ontwikkelpotentieel van de inwoner op lange(re) termijn. Het doel is gericht op uitstroom uit de maatwerkvoorziening naar een vervolgplek: (gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan, vrijwilligerswerk óf een onderwijs. - Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het aanleren van (werk)vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie: inzet op maximaal haalbare persoonlijke ontwikkeling in een arbeidsmatige omgeving of het behalen van een hogere trede op de participatieladder. Waar nodig is begeleiding groep (ontwikkelingsgericht) ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel.
Eisen aan inhoud	- De begeleiding vindt plaats op locatie van de aanbieder in een groep. De locatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving (zoals bestemmingsplan). Waar nodig heeft de opdrachtgever de vereiste vergunningen verstrekt om ter plaatse hulp te bieden. De locatie is aangepast aan (de kwetsbaarheid van) de doelgroep. - De begeleiding wordt ingezet in dagdelen, een dagdeel kent 4 uur. Maximaal 2 dagdelen per etmaal. - De gemiddelde begeleidingsintensiteit is 1 professional per 6 cliënten. Voor de groepsgrootte tellen ook cliënten mee met een persoonsgebonden budget (pgb) of met een indicatie vanuit een eventueel ander wettelijk kader.
Eisen aan professional	- Het is aanbieders toegestaan om naast mbo-niveau 3 professionals aanvullend ook vrijwilligers in te zetten. - De uitvoering vindt plaats door een professional geschoold op tenminste mbo-niveau 3. De mbo geschoolde professional moet bij intercollegiale consultatie een beroep kunnen doen op een hbo geschoolde professional. Het opstellen en de uitvoering van het begeleidingsplan ligt bij een minimaal mbo 4 geschoolde professional. - De verhouding tussen mbo'ers en hbo'ers bedraagt maximaal 97,5% mbo en minimaal 2,5% hbo. - Professional heeft aantoonbare ervaring met de specifieke doelgroep waarvoor hij/zij wordt ingezet en kan de noodzakelijke ondersteuning bij de zelfzorg bieden. - Professional werkt samen met alle betrokkenen. - De professionals stemmen onderling op de groep af zodat te allen tijde de noodzakelijke toezicht en nabijheid geleverd kan worden.



Stapelingsmatrix Wmo Begeleiding

	Begeleiding Individueel	Begeleiding Individueel Extra	Begeleiding groep Belevingsgericht	Begeleiding groep Ontwikkelgericht	Beschermd Thuis
Begeleiding Individueel	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee
Begeleiding Individueel Extra	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee
Begeleiding groep Belevingsgericht	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Begeleiding groep Ontwikkelings- gericht	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Beschermd Thuis	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee

Let wel: Er kan maximaal 1 product begeleiding individueel en 1 product begeleiding groep naast elkaar geïndiceerd worden. Tijdens de begeleiding groep kan gelijktijdig geen individuele begeleiding worden ingezet.