

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 130498, DIG-12969 Definitief 3 04-09-2025

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
121040	220101	Grond ontgraven uit punt zuid.	m3	310,00	N	
		Situering: zie tekeningnr. 462 4C54 007 011				
		Betreft: bouwfase 02.2 nat ontgraven onder				
		archeologische begeleiding volgens bestekspostnr.				
		121110				
		Grondsoort: klei - veen, zie bijlage 4, klasse wonen, zie				
		bijlage 7				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m				
	4.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving				
121060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
121060	527112	Verwijderen bestorting.	m2	209,00	N	
		Betreft: bouwfase 02.3 verwijderen voorberm zuid en				
		noord				
		Bestortingsmateriaal: breuksteen, klasse industrie, zie				
		bijlage 7				
		.1. . . .	Laagdikte 0,50 m				
		. .3. . .	Geheel onder water, waterdiepte 2m				
	1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende				
		verwerker				
121070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
121070	220101	Grond ontgraven uit punt noord.	m3	315,00	N	
		Situering: zie tekeningnr. 462 4C54 007 011				
		Betreft: bouwfase 04.2 nat ontgraven onder				
		archeologische begeleiding volgens bestekspostnr.				
		121110				
		Grondsoort: klei - veen, zie bijlage 4, klasse wonen, zie				
		bijlage 7				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m				
	4.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving				
121090			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
121090	220101	Grond ontgraven uit bouwkuip.	m3	3.564,00	N	
		Situering: zie tekeningnr. 462 4C54 007 011				
		Betreft: bouwfase 08.1 nat ontgraven onder				
		archeologische begeleiding volgens bestekspostnr.				
		121110				
		Grondsoort: zand, zie bijlage 4, klasse wonen, zie				
		bijlage 7				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 4,35 m				
	4.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving				
121110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
121110	100599	Inzetten werknemer.	EUR		N	
		Betreft: inzetten archeologische begeleider bij het				
		ontgraven van bestekspostnrs. 121010, 121020,				
		121030, 121040, 121070 en 121090				
		Archeologisch begeleider dient zorgt te dragen voor het				
		naleven van de eisen vanuit bijlage 4 van dit bestek				
121120			Bestekspost wordt toegevoegd:				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121120	220101		Grond ontgraven uit grondverbetering midden/zuid en noord Betreft: bouwfase 7.0 ontgraven van grond uit grondverbetering midden/zuid en noord aangebracht volgens bestekspostnr. 123020. Grondsoort: zand klasse wonen 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	73,00	V	
121130			Bestekspost wordt toegevoegd:				
121130	220101		Grond ontgraven uit grondverbetering midden/zuid en noord Betreft: bouwfase 7.0 ontgraven van grond uit grondverbetering midden/zuid en noord Grondsoort: klei, zie bijlage 4, klasse wonen, zie bijlage 7 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2,00	V	
122030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
122030	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: klei - zand - veen, zie bijlage 4 klasse wonen 1. Grond vrijgekomen bij ontgraving .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (s). 121030 t/m 121100 en 121130, exclusief bestekspostnr. 121060.	m3	8.202,00	N	
123020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
123020	220301		Grond verwerken in grondverbetering. Situering: zie tekeningnr. 462 4C54 007 011 Betreft: bouwfase 04.2 en 5.1 grondverbetering midden/zuid en noord Grondsoort: zand 1. Gemiddelde hoogte 1 m .9. Breedte variabel .1. Taluds 1 : 3 .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.563,00	N	
123070			Bestekspost wordt toegevoegd:				
123070	220301		Grond verwerken in bermen dekbekisting onderslagbalken Betreft: bouwfase 7.1 verwerken van zand in bermen dekbekisting onderslagbalken Situering: werkvloer oplegbalken Grondsoort: zand Grondsoort: zand uit ontgraving bestekspostnr. 121120 .4. Bovenoppervlakte 131 m2 .6. Profileren volgens bestekspostnr. 124050 .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 123080 .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	150,00	V	
				m3			77,00 L
				m3			73,00 H
123080			Bestekspost wordt toegevoegd:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123080	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten van zand aangebracht t.b.v. aanleg werkvloer oplegbalken Grondsoort: zand Aangebracht volgens bestekspostnr. 123070 Hoeveelheidsbepaling: .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m3	150,00	V	
123090			Bestekspost wordt toegevoegd:				
123090	220301		Grond verwerken in werkvloer punt noord Betreft: verwerken van zand t.b.v. aanleg werkvloer punt noord volgens bestekspostnr. 144110 Grondsoort: zand Bovenoppervlakte 80 m2 Profilieren volgens bestekspostnr. 124060 Verdichten volgens bestekspostnr. 123100 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	50,00	V	50,00 L
123100			Bestekspost wordt toegevoegd:				
123100	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten van zand t.b.v. aanleg werkvloer punt noord aangebracht volgens bestekspostnr. 123090 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m3	50,00	V	
124040			Bestekspost wordt toegevoegd:				
124040	220421		Profilieren van oppervlakken. Betreft: profileren van oppervlak t.b.v. aanleg werkvloer punt noord Grondsoort: zand - klei Oppervlakken boven water Oppervlakken: 10 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m	m2	10,00	V	
124050			Bestekspost wordt toegevoegd:				
124050	220421		Profilieren van oppervlakken. Betreft: profileren van zand aangebracht voor aanleg werkvloer volgens bestekspostnr. 123070 Grondsoort: zand Oppervlakken boven water Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m	m2	131,00	V	
124060			Bestekspost wordt toegevoegd:				
124060	220421		Profilieren van oppervlakken. Betreft: profileren van zand t.b.v. aanleg werkvloer punt noord volgens bestekspostnr. 144110 Grondsoort: zand Oppervlakken boven water Oppervlakken: 80 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m	m2	80,00	V	
131010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131010	100410		Leveren staal.	kg	373.345,00	N	
			Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,				
			bouwstofgroep 19 van toepassing				
		1.	Staal damwanden	kg			373.345,00 L
			AZ26-700 lengte 17,525 m, 87st				
			AZ26-700 lengte 18,000 m, 117st				
			Staalkwaliteit: S355GP				
			Staal dient geproduceerd te zijn met 100% elektrische				
			oven die draait op 100% groene stroom en er dient				
			daarbij minstens 60% secundair staal (schroot) te				
			worden gebruikt.				
			Dubbele damplanken				
		.1.	Ten behoeve van bestekspostnr(s). 131080				
		.1	Leveren op de plaats van verwerking				
131060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
131060	410499		Crushen t.b.v. aanbrengen damwand	m	35,00	V	
			Situering: deel damwand dat door bestaande				
			constructie wordt geplaatst				
			Betreft: crushen trace damwand over lengte 35 m				
			Niet grondverwijderend crushen				
			Hoeveelheid resultaatsverplichting is horizontale meters				
			damwandtracé				
			Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte				
			Helling crusher: verticaal				
			Crushen door grond, hout en steen				
			Overlap tussen de crushgaten 0,20 m				
			Crushen over de volledige lengte van de damwandplank				
			is toegestaan				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
141080			Bestekspost wordt toegevoegd:				
141080	527103		Verwijderen beschoeiingselementen.	m	38,00	N	
			Betreft: verwijderen houten beschoeiing uit ondergrond				
			Situering: ter plaatse van noordelijke en zuidelijke				
			doorlaatopening				
			Zie tekening 462 4C54 007 000				
		9.	Houten palen, damwandplanken en gordingen.				
			Exacte afmetingen onbekend				
		.9.	Bovenkant -0,60 m NA				
			Puntniveau -4,95 m NAP				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende				
			afvalverwerker				
221080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221080	522101		Aanbrengen palen.	st	35,00	N	
			Betreft: leveren en aanbrengen houten palen				
			Situering: Westsluis, vooroever oost en west, zie				
			tekeningnr. 462 4C54 007 130				
			Grondslag: klei				
		2.	Palen van hout:	st			35,00 L
			Palen D24, hout duurzaamheidsklasse 2				
			voorzien van certificaat FSC 100%				
			Palen 250x250mm				
			Lengte 9,50 m				
			Methode van aanbrengen: drukken of trillen				
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.1.	Spuiten is niet toegestaan				
		.4.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte				
			gemiddeld 7,50 m				
		.2.	Afstand palen 0,60 m h.o.h.				
		.1	Afwerking palen: afzagen				
231080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231080	522101		Aanbrengen palen.	st	59,00	N	
		Betreft: leveren en aanbrengen houten palen				
		Situering: Oostsluis, vooroever oost en west, zie				
		tekeningnr. 462 4C54 007 130				
		Grondslag: klei				
		2.	Palen van hout:	st			59,00 L
		Palen D24, hout duurzaamheidsklasse 2				
		voorzien van certificaat FSC 100%				
		Palen 250x250mm				
		Lengte 9,50 m				
		Methode van aanbrengen: drukken of trillen				
		.1.	Richting paal: verticaal				
		. .1. . . .	Spuiten is niet toegestaan				
		. . .4. . .	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte				
		gemiddeld 7,50 m				
	2. .	Afstand palen 0,60 m h.o.h.				
	1	Afwerking palen: afzagen				
353070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
353070	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	111,00	N	
		Betreft: aanleg nieuwe verharding van straatbakstenen				
		conform bestekspostnr. 320020				
		Situering: Parkeervak langs 'Dubbele Buurt' en				
		aansluiting bruggen op bestaande bestrating aan zijde				
		Dubbele Buurt en Stationszijde				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en	st			7.551,00 H
		straatbaksteen zonder afstandhouders				
		Formaat: standaard dikformaat, dikte 80 mm				
		Kleur: Bruin				
		Uit depot aanvoeren en aanbrengen. Betreft hergebruik				
		van de stenen opgeslagen volgens bestekspostnr.				
		320020				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .3. . . .	In keperverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
						
						