

Ref. nr	Vraag	Antwoord
60	Het bestek spreekt over zandsteen (URL 4007 steenhouwwerk bijlage 4A). Kan de OG aangeven welke zandsteen soorten nu op locatie aanwezig zijn, dit i.v.m. verwerken/risico.	Deel B - STABU artikel 35.00.20: Bij verwerking van zandsteen zijn de beheersmaatregelen conform URL4007 + Achtergronddocument van toepassing, ongeacht het soort zandsteen. De sluizen zijn opgebouwd met bentheimer zandsteen.
61	Uit de restauratietekeningen is niet te herleiden wat de dikte van het natuursteen moet zijn. Kan OG de tekeningen hierop uitdetailleren? Graag aangeven hoe natuursteen in het metselwerk moet worden verwerkt.	Antwoord volgt z.s.m.
63	Tekeningen: Arcering op set maatregelen M-100 klopt niet bijv. natuursteen en beton. Kan OG dit aanpassen/ tekening delen?	De digitale tekeningen zullen z.s.m. beschikbaar worden gesteld.
65	Inschrijfstaat en bestek van deel B (restauratie) komen niet overeen. Kan OG aangeven welke leidend is, (bestek of inschrijfstaat) aan te houden Zie een selectie van de onderstaande voorbeelden: Bijvoorbeeld: Oost sluis: 21.25 herstellen bestaand betonwerk: in het bestek staat corrosiebescherming wapening wel maar in Excel niet. Oost sluis: 21.26.11 in Excel staat 69m2, in het bestek staat niks. Oost sluis: Post 22.25.23a hoeveelheid is anders als in Excel: Bestek = 25m2 Excel = 21,5m2 Oost sluis: 22.25.24-a staat wel in het bestek niet in Excel. Oost sluis: Post 43.21.10 demonteren metalen onderdelen. Staat niet in het bestek wel Excel.	OG hateert het standpunt dat indien er een discrepatie is het bestek leidend is en niet de inschrijfstaat.
67	Bij 33m3/sec. moeten 3 sluizen open zijn/ bij 20m3/sec kan worden volstaan met 2 sluizen. a. Hoe ver vooraf is bekend of gemaal halfweg > 20m3/s gaat bemalen? b. Wat is de maximale waterhoogte in de sluis?	a)Dat is niet te voorspellen of aan te geven, b) zie waterstandsgegevens over laatste 10 jaar in bijlage: Waterstanden nabij Sluisjes.
70	Mogen de prefab betonnen punten evt. ook anders worden uitgevoerd?	Deel A - RAW artikel 2.2 - 1431: Alternatief ontwerp op dit onderdeel is toegestaan, onder de voorwaarden dat dit voldoet aan de uitgangspunten in de "Uitgangspuntennota Definitief Ontwerp" (kenmerk: 130498/23-018.966) in bijlage 3 van het bestek en aangetoond met constructieve berekening, rapportage en tekeningen. Een alternatieve prefab oplossing is toegestaan mits verder uitwerkt door ON . Deze aanpassing haalt niet het globale ontwerp overhoop.

75	Wij begrijpen de reactie van OG niet in de eerste NVI dat ON zich moet bijverzekeren voor de hiaten uit de CAR verzekering. Voorgeschreven werkwijze maar niet de consequenties meegenomen in CAR. Het wordt nu bijna onmogelijk om een aanvullende CAR verzekering te regelen met deze input.	Opdrachtgever heeft CAR-verzekering aangepast, zie bijgevoegde offerte waarvoor opdracht is verstrekt aan verzekeraar.
97	Wordt er verwacht dat de zandsteen look terugkomt in het betonstuc?	Tekstueel opgenomen in: Deel A - RAW artikel 2.2 - 168020 Uitgangspunt: afwerking glad zonder patroon, handmatig gespaand.
98	In besteksdeel A staat voor de te leveren betonproducten beschreven dat dit moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Percentage hoogwaardig hergebruikt materiaal: 100% voor toeslagmaterialen en 60 % voor cement (Rutte Beton o.g.). Voor op bouwlocatie te verwerken beton is dit te organiseren. Voor prefab geleverde betonproducten merken we vanuit de markt dat dit voor problemen zorgt. Kan OG instemmen met het laten vervallen van de eerdergenoemde voorwaarden 'Percentage hoogwaardig hergebruikt materiaal: 100% voor toeslagmaterialen en 60 % voor cement (Rutte Beton o.g.)' voor de te leveren betonproducten?	OG houdt vast aan de bestekseis tenzij niet leverbaar.
100	In referentie 99 geeft u aan dat er 11 verdachte objecten zijn, een aantal hiervan bevinden zich in een eventueel tracé voor een tijdelijke bereikbaarheidsvoorziening.	De inschrijver dient bij het ontwerp van een eventuele tijdelijke voorziening, geen palen te plannen in een straal van 2 meter van de coördinaten van de verdachte objecten. Aanvullend onderzoek van de verdachte objecten staat nog in de planning van de opdrachtgever.