

Ref. nr	Vraag	Antwoord
61	Uit de restauratietekeningen is niet te herleiden wat de dikte van het natuursteen moet zijn. Kan OG de tekeningen hierop uitdetailleren? Graag aangeven hoe natuursteen in het metselwerk moet worden verwerkt.	De dikte van de bestaande blokken in de sluiswanden is niet met zekerheid vast te stellen. Voor het zandsteen wat op de betonschorten aangebracht moet worden zijn details gemaakt waarop de minimale dikte is aangegeven. De natuursteenblokken zullen zoals bestaand in het baksteenmetselwerk verwerkt worden. waar nodig aangevuld met RVS verankeringen. Zie hiervoor ook de URL 4007. Voor de dikte zandsteen in de sluiswanden kan 350 mm aangehouden worden voor dikte van zandsteen op betonschorten 130 mm.
63	Tekeningen: Arcering op set maatregelen M-100 klopt niet bijv. natuursteen en beton. Kan OG dit aanpassen/ tekening delen?	De digitale tekeningen zullen z.s.m. beschikbaar worden gesteld.
65	Inschrijfstaat en bestek van deel B (restauratie) komen niet overeen. Kan OG aangeven welke leidend is, (bestek of inschrijfstaat) aan te houden Zie een selectie van de onderstaande voorbeelden: Bijvoorbeeld: Oost sluis: 21.25 herstellen bestaand betonwerk: in het bestek staat corrosiebescherming wapening wel maar in Excel niet. Oost sluis: 21.26.11 in Excel staat 69m2, in het bestek staat niks. Oost sluis: Post 22.25.23a hoeveelheid is anders als in Excel: Bestek = 25m2 Excel = 21,5m2 Oost sluis: 22.25.24-a staat wel in het bestek niet in Excel. Oost sluis: Post 43.21.10 demonteren metalen onderdelen. Staat niet in het bestek wel Excel.	OG hateert het standpunt dat indien er een discrepatie is het bestek leidend is en niet de inschrijfstaat. De inschrijfstaat is geactualiseerd en ON wordt verzocht gebruik te maken van de laatste geleverde Inschrijfstaat. Op de inschrijfstaat zijn de wijzigingen zichtbaar gemaakt.
68	Mogen wij ervan uitgaan dat er onder de getekende waterlijn geen restauratiewerkzaamheden hoeven worden uitgevoerd? OG geeft in het overleg expliciet aan dat dit niet uitgevoerd hoeft te worden. Wel is het noodzakelijk dat OG het N.A.P. aangeeft op het tekenwerk.	Ja dat is het uitgangspunt. Zie Deel B - STABU hoofdstukken 22 en 35: Herstel van metselwerk en natuursteen dient enkel uitgevoerd te worden boven de waterlijn (gelijk aan streefpeil (winterpeil -0,64 mNAP en zomerpeil -0,61 mNAP)). Het waterpeil is in de tekening aangepast. ON kan in de inschrijving uitgaan van het winterpeil.