

Behoort bij: 2024-01

2024-01: Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
110020	Maaien gewas - bermen	are	556,20	V	
110030	Frezen - bermen	are	370,80	V	
110040	Afsteken en ontgraven kanten hoofdrijbaan	m	18.540,00	V	
110050	Maaien gewas - fietsoversteek	are	15,00	V	
110060	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	225,00	V	
110070	Frezen - fietsoversteek	are	15,00	V	
12	MARKERINGEN				
120010	Volledig verwijderen markering - langslijnen	m2	2.810,00	V	
120020	Volledig verwijderen markering - dwarsmarkering	m2	103,65	V	
120030	Volledig verwijderen markering - figuratie	m2	37,05	V	
120040	Volledig verwijderen markering - verdrijvingsvakken	m2	37,50	V	
120050	Volledig verwijderen markering - Coating	m2	111,00	V	
13	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
131	ZAGEN ASFALT				
131010	Zagen van bitumineuze verharding. 30mm	m	380,00	V	
132	FREZEN ASFALT				
1321	<u>Hoofdrijbanen</u>				
132110	Selectief frezen teervrij asfalt. SMA	m2	67.350,00	V	
132120	Frezen teervrij asfalt.	m2	68.500,00	V	
132130	Frezen teervrij asfalt - aanzet verbreding HRB	m2	2.800,00	V	
132140	Frezen teervrij asfalt. SMA 1 laag	m2	770,00	V	
132150	Verwijderen tellussen en gladheidsdetectiesysteem	EUR		N	
1322	<u>Fietsoversteek Dijkstilsterweg</u>				
132210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	7,00	V	
132220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,30	V	
132230	Cut-down frezen teervrij asfalt	m2	20,00	V	
133	OPBREKEN ASFALT				
133010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	321,00	V	
134	FREZEN REPARATIEVAKKEN				
134010	Frezen teervrij asfalt. laag 1	m2	1.367,00	V	
134020	Frezen teervrij asfalt. laag 2	m2	684,00	V	
14	ELEMENTVERHARDINGEN				
140010	Opbreken betonbanden. RWS	m	90,00	V	
140020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	V	
140030	Opbreken betontegels	m2	82,00	V	
140040	Opbreken betonbanden.	m	119,00	V	
15	BEBORDING				
150010	Verplaatsen bermplank / hmborden	st	380,00	V	
150020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord - Info	st	2,00	V	
150030	Verwijderen verkeersborden - type I	st	49,00	V	
150040	Verwijderen verkeersborden - type II	st	5,00	V	
150050	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	25,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
16	OVERIG				
160010	Verplaatsen abri	st	1,00	V	
2	GRONDWERKEN				
21	ONTGRAVEN				
210010	Grond ontgraven uit cunet verbreding	m3	394,00	V	
210020	Grond ontgraven uit watergangen	m3	165,00	V	
210030	Grond ontgraven uit cunet fietspad	m3	148,00	V	
210040	Grond ontgraven uit cunet hoofdrijbaan.	m3	38,00	V	
210050	Grond ontgraven uit cunet verkeersdruppel.	m3	3,60	V	
210060	Grond ontgraven uit cunet tegelpaden	m3	13,78	V	
22	VERVOEREN				
221	INTERN TRANSPORT				
221010	Grond vervoeren naar depot	m3	435,60	V	
221020	Grond vervoeren uit depot	m3	435,60	V	
221030	Inrichten depot	EUR		N	
222	AFVOEREN				
222010	Grond afvoeren.	m3	313,00	V	
23	VERWERKEN				
230010	Grond verwerken in cunet hoofdrijbaan	m3	256,00	V	
230020	Grond verwerken in cunet fietspad	m3	150,00	V	
230030	Grond verwerken in bermen	m3	279,00	V	
230040	Grond verwerken in bermen fietspad	m3	115,00	V	
230050	Grond verwerken in cunet voetpaden bushaltes	m3	11,43	V	
24	BEWERKEN				
241	PROFILEREN				
241010	Profileren van oppervlakken - bermen fietsoversteek	m2	1.410,00	V	
241020	Profileren van oppervlakken - bermen HRB	m2	37.080,00	V	
242	VERDICHTEN				
242010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	371,60	V	
242020	Verdichten grond - bermen fietsoversteek	m2	1.410,00	V	
242030	Verdichten grond - bermen HRB	m2	37.080,00	V	
25	LEVEREN				
250010	Leveren zand voor zandbed	m3	371,60	V	
3	WATERHUISHOUDING				
31	LEIDINGWERKEN				
310010	Aanbrengen PE duiker.	m	7,00	V	
310020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	250,00	V	
310030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	4,00	V	
32	MOLGOOT				
320010	Grond ontgraven uit cunet molgoot	m3	1,50	V	
320020	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	28,00	V	
320030	Pasmaken van molgootelementen	st	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	KOLKEN MIDDENBERM AANSLUITING N388				
330010	Grond ontgraven uit tussenberm rond kolk	m3	1,20	V	
330020	Aanbrengen omrandingsplaat kolk	st	6,00	V	
330030	Aanbrengen PE-hulpstuk. Taludbuisbeschermer	st	6,00	V	
330040	Verwijderen kolk.	st	1,00	V	
330050	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
4	KUNSTWERKEN				
400010	Plan van aanpak Werkprotocol flora en fauna	EUR		N	
41	ONDERHOUD VB01 BRUG ABELSTOKTERTIL				
411	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
411010	Maaien gewas.	are	1,00	V	
411020	Aanvullen locatie met uitspoeling en herstellen talud	st	1,00	V	
411030	Reinigen kunstwerk	m2	700,00	V	
411040	Frezen teervrij asfalt.	m2	188,00	V	
412	CONSERVERING				
412010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	60,00	V	
412020	Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE.	m2	50,00	V	
412030	Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK.	m2	10,00	V	
413	BETONOPPERVLAKKEN				
4131	<u>BETON BEWERKEN</u>				
413110	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	85,00	V	
4132	<u>BETONRENOVATIE</u>				
413210	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	m2	85,00	V	
413220	Verwijderen van beton.	m2	3,00	V	
413230	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	3,00	V	
413240	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	3,00	V	
413250	Verwijderen van beton.	m2	5,00	V	
413260	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	5,00	V	
4133	<u>VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES</u>				
413310	Injecteren van scheuren.	m	1,00	V	
414	VERVANGEN REMMINGSWERKEN				
414010	Verwijderen van horizontale wrijfgordingen	m	24,00	V	
414020	Aanbrengen wrijfgording.	m	24,00	V	
415	LEUNING EN GELEIDERRAILS				
4151	<u>Leuning</u>				
415110	Reinigen stalen leuning.	m	39,00	V	
415120	Verwijderen van een ondersabeling.	st	10,00	V	
415130	Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers	st	10,00	V	
4152	<u>Geleiderails</u>				
415210	Reinigen Geleiderails	m	70,00	V	
415220	Verwijderen van een ondersabeling.	st	5,00	V	
415230	Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers	st	5,00	V	
415240	Verwijderen van bevestigingsankers	st	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415250	Aanbrengen ankers.	st	5,00	V	
416	VOEGEN EN RIOLERING				
416010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	24,00	V	
416020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	0,48	V	
416030	Aanbrengen bitumineuze voegvulling	m	24,00	V	
416040	Verwijderen bestaande kitvoegen	m	4,00	V	
416050	Aanbrengen kitvoeg	m	4,00	V	
417	RIOLERING				
417010	Verwijderen kolk.	st	1,00	V	
417020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
417030	Aanbrengen goot van betonelementen	m	2,00	V	
417040	Aanbrengen betontegels.	m2	3,00	V	
417050	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00	V	
417060	Grond ontgraven uit cunet	m3	0,36	V	
417070	Leveren grond.	m3	0,36	V	
42	ONDERHOUD TU011 FIETSTUNNEL LEENS				
421	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
421010	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	V	
421020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	16,00	V	
421030	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,90	V	
421040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	80,00	V	
421050	Verwijderen van teervrij asfalt d.m.v. schrapen	m2	68,00	V	
422	CONSERVERING				
422010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	68,00	V	
422020	Aanbrengen vloeistofdicht membraan	m2	68,00	V	
423	BETONOPPERVLAKKEN				
4231	<u>BETON BEWERKEN</u>				
423110	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	94,00	V	
4232	<u>BETONRENOVATIE</u>				
423210	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	m2	94,00	V	
423220	Verwijderen van beton.	m2	3,00	V	
423230	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	3,00	V	
423240	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	3,00	V	
4233	<u>VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES</u>				
423310	Injecteren van scheuren.	m	3,00	V	
424	WEGVERHARDINGEN				
424010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	80,00	V	
424020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	68,00	V	
424030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00	V	
424040	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00	V	
424050	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	9,00	V	
425	VOEGEN				
425010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	16,00	V	
425020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	0,32	V	
425030	Aanbrengen bitumineuze voegvulling	m	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425040	Verwijderen bestaande kitvoegen	m	4,00	V	
425050	Aanbrengen kitvoeg	m	4,00	V	
426	OVERGANGSCONSTRUCTIES				
426010	Controleren bestaande stootplaten	EUR		N	
426020	Aanbrengen korte ankers in verhard beton.	st	16,00	V	
43	ONDERHOUD VB051 BRUG ULRUM				
4311	<u>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</u>				
431110	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	V	
431120	Zagen van bitumineuze verharding.	m	16,00	V	
431130	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,90	V	
431140	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	80,00	V	
431150	Verwijderen van teervrij asfalt d.m.v. schrapen	m2	66,00	V	
431160	Grond ontgraven uit cunet	m3	5,00	V	
4312	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
431210	Grond ontgraven uit cunet	m3	12,00	V	
431220	Grond ontgraven uit depot	m3	12,00	V	
431230	Grond vervoeren.	m3	12,00	V	
431240	Grond vervoeren.	m3	12,00	V	
431250	Grond verwerken in cunet	m3	12,00	V	
431260	Verdichten grond.	m2	40,00	V	
432	CONSERVERING				
432010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	66,00	V	
432020	Aanbrengen vloestofdicht membraan	m2	66,00	V	
432030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15,00	V	
432040	Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE.	m2	10,00	V	
432050	Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK.	m2	5,00	V	
433	BETONOPPERVLAKKEN				
4331	<u>BETON BEWERKEN</u>				
433110	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	90,00	V	
4332	<u>BETONRENOVATIE</u>				
433210	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	m2	90,00	V	
433220	Verwijderen van beton.	m2	3,00	V	
433230	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	3,00	V	
433240	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	3,00	V	
4333	<u>VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES</u>				
433310	Injecteren van scheuren.	m	5,00	V	
434	WEGVERHARDINGEN				
434010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	80,00	V	
434020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00	V	
434030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00	V	
434040	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	66,00	V	
434050	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	9,00	V	
435	VOEGEN				
435010	Verwijderen bestaande kitvoegen	m	4,00	V	
435020	Aanbrengen kitvoeg	m	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
436	VERVANGEN LEUNINGEN				
436010	Verwijderen leuning.	m	30,00	V	
436020	Aanbrengen stalen leuning.	m	30,00	V	
436030	Aanbrengen ankers.	st	60,00	V	
436040	Engineering staalconstructies	EUR		N	
437	GELEIDERAIL				
437010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	208,00	V	
437020	Aanbrengen beëindiging.	st	4,00	V	
438	OVERGANGSCONSTRUCTIES				
438010	Controleren bestaande stootplaten	EUR		N	
438020	Aanbrengen korte ankers in verhard beton.	st	16,00	V	
44	ONDERHOUD VB053 BRUG VERHILDERSUM				
441	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
441010	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	V	
441020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,40	V	
441030	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	90,00	V	
441040	Grond ontgraven uit cunet	m3	27,00	V	
441050	Frezen teevrij asfalt.	m2	120,00	V	
441060	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,35	V	
442	CONSERVERING				
442010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	50,00	V	
442020	Aanbrengen Latexfalt Safegrip SE.	m2	40,00	V	
442030	Aanbrengen Latexfalt Safegrip SK.	m2	10,00	V	
443	BETONOPPERVLAKKEN				
4431	<u>BETON BEWERKEN</u>				
443110	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	90,00	V	
4432	<u>BETONRENOVATIE</u>				
443210	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	m2	90,00	V	
443220	Verwijderen van beton.	m2	3,00	V	
443230	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	3,00	V	
443240	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	3,00	V	
4433	<u>VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES</u>				
443310	Injecteren van scheuren.	m	10,00	V	
444	WEGVERHARDINGEN				
444010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	90,00	V	
444020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	12,00	V	
444030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	12,00	V	
445	VOEGEN				
445010	Verwijderen bitumineuze voegvulling	m	14,00	V	
445020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	28,00	V	
445030	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	3,50	V	
445040	Aanbrengen bitumineuze voegvulling	m	14,00	V	
445050	Verwijderen bestaande kitvoegen	m	6,00	V	
445060	Aanbrengen kitvoeg	m	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
446	DIVERSEN				
446010	Reinigen stalen leuning en geleiderail	m	60,00	V	
45	ONDEHOUD TU30 TUNNEL WEHE DEN HOORN				
451	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
4512	<u>WEGVERHARDING</u>				
451210	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,00	V	
451220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,88	V	
451230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	30,00	V	
451240	Verwijderen van teervrij asfalt d.m.v. schrapen	m2	28,00	V	
4513	<u>Reinigen kunstwerk</u>				
451310	Reinigen kunstwerk	m	187,00	V	
452	CONSERVERING				
452010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	28,00	V	
452020	Aanbrengen vloeistofdicht membraan	m2	28,00	V	
452030	Aanbrengen coating.	m2	187,00	V	
453	BETONOPPERVLAKKEN				
4530	<u>BETON BEWERKEN</u>				
453010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	55,00	V	
453020	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	187,00	V	
4531	<u>INSPECTIE EN ONDERZOEK BETONCONSTRUCTIES</u>				
453110	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	m2	2,00	V	
453120	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	m2	6,00	V	
4532	<u>BETONRENOVATIE</u>				
453210	Verwijderen van beton.	m2	2,00	V	
453220	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	2,00	V	
453230	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	2,00	V	
453240	Verwijderen van beton.	m2	6,00	V	
453250	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	6,00	V	
453260	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	6,00	V	
4533	<u>VULLEN VAN SCHEUREN T.B.V. BETONREPARATIES</u>				
453310	Injecteren van scheuren.	m	5,00	V	
454	VERHARDINGEN				
4540	<u>AANBRENGEN WEGVERHARDING</u>				
454010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	30,00	V	
454020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	4,00	V	
454030	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	4,00	V	
454040	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00	V	
455	VERVANGEN VOEGOVERGANGEN				
4550	<u>VOEGOVERGANGEN</u>				
455010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,00	V	
455020	Aanbrengen voegvulling	m	14,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
455030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	0,28 V		
456	DIVERSEN				
4560	<u>HERSTEL GELEIDERAIL</u>				
456010	Herstellen en rechtzetten geleiderail	st	1,00 V		
4561	<u>OVERGANGSCONSTRUCTIES</u>				
456110	Controleren bestaande stootplaten	EUR	N		
456120	Aanbrengen korte ankers in verhard beton.	st	14,00 V		
46	KEERWAND DIJKSTILSTERWEG				
460010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		
460020	Aanbrengen damplanken.	m	50,00 V		
460030	Aanbrengen gordingen.	m	37,00 V		
5	VERHARDINGEN				
51	FUNDERINGEN				
510010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. weg	m2	410,00 V		
510020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. FP	m2	145,00 V		
52	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
521010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	380,00 V		
521020	Schoonmaken verhardingsoppervlak - HRB	m2	68.350,00 V		
521030	Schoonmaken verhardingsoppervlak - Wegverbreding	m2	200,00 V		
521040	Schoonmaken verhardingsoppervlak - rep. vakken	m2	2.051,00 V		
521050	Aanbrengen kleeftlaag - 0.4	m2	70.360,00 V		
521060	Aanbrengen kleeftlaag - 0.3	m2	73.950,00 V		
521070	Aanbrengen kleeftlaag - SMA 8G+	m2	2.600,00 V		
521080	Aanbrengen kleeftlaag - reparatievakken	m2	2.051,00 V		
521090	Herstraten goot	m	80,00 V		
522	ONDERLAGEN				
522010	Aanbrengen asfalt onderlaag 1 - fietsoversteek	ton	15,00 V		
522020	Aanbrengen asfalt onderlaag 1, druppel en rijbaan	ton	43,75 V		
522030	Aanbrengen asfalt onderlaag 2 - fietsoversteek	ton	67,50 V		
522040	Aanbrengen asfalt onderlaag - aanzet verbreding HRB	ton	420,00 V		
522050	Aanbrengen asfalt onderlaag - fietspad	ton	28,00 V		
522060	Aanbrengen asfalt onderlaag - middengeleiders	ton	133,75 V		
522070	Aanbrengen asfalt onderlaag - Reparatievakken OL2	ton	170,88 V		
522080	Aanbrengen asfalt onderlaag - Reparatievakken OL1	ton	85,44 V		
523	TUSSENLAGEN				
523010	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. HRB	ton	8.862,50 V		
524	DEKLAGEN				
524010	Aanbrengen van een deklaag van SMA 11	ton	5.976,25 V		
524020	Aanbrengen asfalt deklaag - AC 8, mid.gel.	ton	80,25 V		
524030	Aanbrengen asfalt deklaag - AC 16, FP	ton	14,00 V		
524040	Aanbrengen asfalt deklaag SMA 8G+	ton	149,50 V		
525	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN				
525010	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	111,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
53	ELEMENTVERHARDINGEN				
531	BANDEN				
531010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS wit	m	47,76	V	
531020	Aanbrengen trottoirbanden van beton. RWS grijs	m	72,26	V	
531030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	119,00	V	
531040	Pasmaken van betonbanden.	st	11,00	V	
532	TEGELS EN STENEN				
532010	Aanbrengen betontegels.	m2	76,74	V	
532020	Aanbrengen betontegels.	m2	5,76	V	
532030	Aanbrengen betontegels.	m2	48,62	V	
6	MARKERING EN WEGMEUBILAIR				
61	MARKERINGEN				
610010	Optimaliseren aslijn t.b.v. uitzetwerk markeringen.	EUR		N	
611	LIMBOPLAST				
611010	Agglo. ononderbroken aslijnen met onderlaag 0,15	m	10.275,00	V	
611020	Agglo. onderbroken aslijnen met onderlaag, 9-3, 0,15	m	9.190,00	V	
611030	Agglo. onderbroken kantlijnen met onderlaag, 3-3, 0,15	m	18.075,00	V	
611040	Agglo. onderbroken kantlijnen met onderlaag, 1-1, 0,15	m	555,00	V	
612	OVERIGE MARKERING HOOFDRIJBAAN				
612010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl., 1-3, 45cm	m	590,00	V	
612020	Aanbrengen overige markering -thermopl., haaiantanden	m2	38,15	V	
612030	Aanbrengen overige markering -thermopl., symbolen	m2	37,05	V	
612040	Aanbrengen ribbelmarkering -koudplastisch materiaal	m	17.725,00	V	
613	FIETSPADMARKERING				
613010	Aanbrengen lengtemarkering -koudplast, 1-2, 10cm	m	40,60	V	
613020	Aanbrengen lengtemarkering -koudplast, 1-1, 10cm	m	29,40	V	
613030	Aanbrengen lengtemarkering -koudplast, ononderbr., 10cm	m	85,00	V	
613040	Aanbrengen overige markering -thermopl., haaiantanden	m2	1,88	V	
62	WEGMEUBILAIR				
621	BEBORDING				
621010	Aanbrengen grondpot	st	25,00	V	
621020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. D02ro	st	25,00	V	
621030	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	7,00	V	
621040	Aanbrengen verkeersborden, type I	st	14,00	V	
621050	Aanbrengen verkeersborden, type II	st	5,00	V	
621060	Aanbrengen verkeersborden met palen - Info	st	2,00	V	
622	BEBAKENING				
622010	Aanbrengen hectometerborden.	st	380,00	V	
623	LEVERANTIES				
6231	<u>Palen en bevestigingsmaterialen</u>				
623110	Leveren flespaal 1,25m	st	25,00	V	
623120	Leveren flespaal 3,00m	st	6,00	V	
623130	Leveren flespaal 3,90m	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623140	Leveren spie-ankers	st	7,00	V	
623150	Leveren bebordingsklemmen enkel	st	63,00	V	
623160	Leveren bebordingsklemmen dubbel	st	7,00	V	
623170	Leveren bebordingsklemmen band	st	8,00	V	
6232	Bebording				
623210	Leveren bebording type II rond	st	26,00	V	
623220	Leveren bebording type I rond	st	5,00	V	
623230	Leveren bebording type I driehoek	st	6,00	V	
623240	Leveren bebording type I rechthoekig	st	3,00	V	
624	HEKWERK				
624010	Aanbrengen hek (m)	m	13,00	V	
7	GROENWERKZAAMHEDEN				
700010	Zaaien. strook 2,0m	are	370,80	V	
700020	Zaaien. taluds	are	8,10	V	
700030	Zaaien. fietsoversteek	are	7,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer C	uur	80,00	V	
810020	Inzetten Landmeter.	uur	40,00	V	
810030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	400,00	V	
82	INZETTEN MATERIEEL				
820010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	
820020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
820030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Toepassen vooraankondigingsborden	EUR		N	
830020	Toepassen omleidingsroutes, Fase 1	EUR		N	
830030	Toepassen omleidingsroutes, Fase 2	EUR		N	
830040	Toepassen omleidingsroutes, Fase 3	EUR		N	
830050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Fase 1	EUR		N	
830060	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Fase 2	EUR		N	
830070	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Fase 3	EUR		N	
830080	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
830090	Toepassen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bebording en bebakening	EUR		N	
830100	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke bushaltes	keer	2,00	V	
84	INFORMATIEVOORZIENING EN OVERLEG				
840010	Communiceren met derden.	EUR		N	
85	REVISIE				
850010	Maken As-Built tekening	EUR		N	
850020	Vullen opleverdossier	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Meerkosten HVO-100 diesel	EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost bestratingsmaterialen.	EUR	1.500,00	V	
950020	Stelpost Kunstwerken	EUR	15.000,00	V	
950030	Stelpost algemeen	EUR	50.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				