

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

AANBESTEDENDE DIENST:	Provincie Groningen
OPDRACHTGEVER:	Gedeputeerde Staten van Groningen, namens dezen de teamleider van het Basisteam Projectmanagement St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen Postbus 610, 9700 AP te Groningen Tel.: +31 (0)50 - 316 4579
PROJECT:	Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer
BESTEK:	2024-01

Namens de opdrachtgever, 5 juni 2025

Bijlage(n):

- Wijzigingsposten deel 2.2. (in pdf)
- Inschrijfstaat inclusief nota (in pdf)
- Nota (in nsx)
- Inschrijvingsleidraad v1.1 (in pdf)

ONTVANGEN VRAGEN

Er zijn bij de opdrachtgever de volgende schriftelijke vragen binnengekomen:

Vraag 1:

Wij verzoeken u hierbij om uitstel van de uiterlijke inschrijvingsdatum voor deze aanbesteding. Vanwege de omvang van project, aantal documenten, het aantal tussenliggende vrije dagen en de aard van het werk – waarbij uitgebreide uitwerking en calculatie vereist is – blijkt het uitdagend om de deadline van 19 jun. 2025, 12:00 behalen. Kan OG de uiterlijke inschrijfdatum 2 weken naar achteren schuiven?

Antwoord:

Opdrachtgever kan hier gedeeltelijk in tegemoet komen door de aanbesteding 1 week op te schuiven; de aanbesteding zal plaatsvinden op donderdag 26 juni om 12:00 uur.

Vraag 2:

Deel 3. Art. 01.04.01 lid 01.

Aangezien een deel van de werkzaamheden volgend jaar kunnen plaatsvinden, graag hiervoor de risicoregeling van toepassing verklaren. Aangezien de wereld in beweging is, is nu niet voorspellen wat dat met materiaal- en materieeltarieven doet.

Antwoord:

Omdat de werkzaamheden binnen ca. 12 maanden afgerond worden, zal de risicoregeling niet van toepassing verklaard worden. Indien er zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, zal paragraaf 47 van de UAV 2012 in werking treden.

Vraag 3:

Voor de werkzaamheden van bpnr. 451310, 452030 en 453020 dient de tunnel afgesloten te zijn. De bijbehorende verkeersmaatregelen staan niet in het bestek. Deze worden op een stelpost vergoed?

Antwoord:

Tunnel Wehe-den Hoorn betreft een tunnel welke in gebruik is door de nabijgelegen boerderij. Eventueel toch benodigde verkeersmaatregelen zullen vergoed worden middels stelpost 950020.

BESTEKSWIJZIGINGEN

De volgende wijzigingen zijn van toepassing op het bestek:

DEEL 1 ALGEMEEN

Geen wijzigingen.

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Geen wijzigingen.

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Zie toegevoegde en gewijzigde besteksposten in deel 2.2, welke als bijlage zijn toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

Geen wijzigingen.

TEKENINGEN

Geen wijzigingen

BIJLAGE(N)

Geen wijzigingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
460020							Eigenschappen damplanken aangepast (verkleind).			
460020	522102						Aanbrengen damplanken. Betreft: aanbrengen betonnen keerwand bestaande uit prefab betonelementen. Situatie: in noordoostelijke watergang bij kruising N361-Dijkstilsterweg-Borgweersterweg E.e.a. conform tekening B-202401-301. Grondslag: wisselend kleiig met een zandlaag. Damplanken van beton: prefab elementen, hoeveelheid ter inlichting uitgaande van werkende breedte 500mm. Lengte damplank: 2500mm Dikte damplank: 100mm Beton van sterkteklasse C45/55. Milieuklasse: XC4, XD3, XF2. Consistentieklasse ter keuze aannemer. Cementtype: CEM III Levensduur: 75 jaar Weerstandsmoment: groter of gelijk aan 9,3 kNm/m. Mfreq = 4,4 kNm/m Richting damplanken: verticaal Spuiten is niet toegestaan Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1.90 m	m	50,00 V	
		2						st		100,00 L
			1							
				1						
					3					
531010							3 st hoekstukken toegevoegd als hoeveelheid ter inlichting. Ook de hoeveelheid ter inlichting van de banden aangepast naar Levering door opdrachtnemer			
531010	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: Aanbrengen witte RWS-banden. Situatie: kop nieuw middengeleider fietsoversteek en bandenlijnen rond fietspaden bij fietsoversteek. E.e.a. conform tekening B-202401-301. In cementspecie (gem. 2,5cm dik) aanbrengen op tweede onderlaag. 0,006m3/m en voorzien van steunrug van schaal beton (tot 15cm hoogte achter band en 10cm recht naar achteren voordat schuin afgegewerkt wordt). 0.033m3/m Profiel 115/225 x 200mm, met een door en door witte toplaag voorzien van reflecterende materialen: Recht; Maaiveldverloopband rechts; Maaiveldverloopband links; R=0,74 R=1,00 Hoekstuk	m	47,76 V	
		9						m3		0,29 L
								m3		1,58 L
			9					st		33,00 L
								st		4,00 L
								st		3,00 L
								st		8,00 L
								st		4,00 L
								st		3,00 L
950030							Stelpost algemeen toegevoegd.			
950030	100301						Stelpost algemeen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	50.000,00 V	
		1								