

van Inlichtingen_4

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
1	Perceel 1 van 1	RSX-bestand ontbreekt	Kunt u ook het RSX-bestand meezenden bij de aanbestedingsstukken. Deze ontbreekt.	Is reeds toegevoegd.	30-7-2025	31-7-2025
2	Perceel 1 van 1	Post 370010 en 370110	Bij bestek post 370010 staat dat er voor Emulsie-asfaltbeton 0/3 omgerekend 3 kg/m ² dient te worden geleverd. Normaal voor EAB 0/3 is dit 10-12 kg/m ² . Verder staat er in post 370010 nog dat naast obstakels ook markering dient te worden afgeplakt. Om hiervoor een prijs te kunnen bepalen dient wel bekend te zijn wat en hoeveel er afgeplakt dient te worden. Bij post 370110 wordt gevraagd om verjongingsolie met een hoeveelheid van 3 kg/m ² . bij het toepassen van nat-in-nat methode kan dit met een doseerhoeveelheid van 0,4 kg/m ²	De besteksposten onder hoofdstuk 37 komen te vervallen.	27-8-2025	22-9-2025
3	Perceel 1 van 1	SROI 5% van de aanneemsom	Geachte heer, mevrouw, Paragraaf 01 26 03 m.bt. social return wordt er 5% van de aanneemsom gevraagd, kunt u dit wijzigen in 2% van de loonsom omdat er enorm veel leverantie in het project zit?	SROI komt te vervallen.	1-9-2025	22-9-2025
4	Perceel 1 van 1	Bestekpost 370110:	Hier wordt gevraagd om verjongingsolie met een hoeveelheid van 3 kg/m ² . Bij het aanbrengen van Emulsie-asfaltbeton is het mogelijk om in één werkgang ook gelijktijdig Healtack aan te brengen. Dosering is afhankelijk van de toepassing 0,3 tot 0,6 kg/m ² . Voorstel om deze post te wijzigen naar genoemd product welke dan volgens de "nat-in-nat methode" gelijktijdig met de emulsie-asfaltbeton wordt aangebracht. Doseerhoeveelheid mogelijk op max. 0,4 kg/m ² aanhouden welke voor deze hoeveelheid dan 9,2 ton is.	Zie het antwoord op vraag 2.	10-9-2025	22-9-2025
5	Perceel 1 van 1	Bestekpost 370010:	hier staat dat er voor Emulsie-asfaltbeton 0/3 omgerekend 3 kg/m ² dient te worden geleverd. Normaal voor EAB 0/3 is dit 10-12 kg/m ² . Met deze hoeveelheid dient dan bij bestekpost 370020 de hoeveelheid van 276 ton te worden vermeld.	Zie het antwoord op vraag 2.	10-9-2025	22-9-2025
6	Perceel 1 van 1	Bijlagen moederbestek:	in de bijlagen heeft u 2 keer een productblad voor Ac surf met % PR. In het bestek mag geen PR in de deklaag AC surf. Graag aangeven wat juist is; productblad of bestek?	Het bestek is leidend.	10-9-2025	22-9-2025
7	Perceel 1 van 1	Deel 3 81.22.19 lid 03:	: u geeft hier aan dat er naadloos en warm in warm geasfalteerd moet worden voor de deklagen. Dit houdt in dat er op sommige wegen dus een extra machine toegepast dient te worden. Om in een raamovereenkomst een juiste verrekenprijs te kunnen bepalen zouden wij graag losse bestekposten willen hebben voor de delen waarin het mogelijk is dat er met 2 asfaltsets asfalt aangebracht moet worden, omdat dit een andere eenheidsprijs zal geven als dat er met slechts een set gewerkt wordt. Mogelijk onder inzetten materieel een Tbs post inzet grote asfaltset per dag toevoegen, om dit te ondervangen	Lid 03 vervalt.	10-9-2025	22-9-2025
8	Perceel 1 van 1	Deel 3 81.22.06 lid 10	u geeft hier aan dat er naadloos en warm in warm geasfalteerd moet worden voor de deklagen. Dit houdt in dat er op sommige wegen dus een extra machine toegepast dient te worden. Om in een raamovereenkomst een juiste verrekenprijs te kunnen bepalen zouden wij graag losse bestekposten willen hebben voor de delen waarin het mogelijk is dat er met 2 asfaltsets asfalt aangebracht moet worden, omdat dit een andere eenheidsprijs zal geven als dat er met slechts een set gewerkt wordt. Mogelijk onder inzetten materieel een Tbs post inzet grote asfaltset per dag toevoegen, om dit te ondervangen.	Uitgangspunt is dat de rode deklagen tot maximaal 4,00 meter breed worden aangelegd, en de overige deklagen voor wegen breder zijn, waar "warm in warm" van toepassing is.	10-9-2025	22-9-2025
9	Perceel 1 van 1	Deel 3 22.06.08;	u verwijst hier naar artikel 01.13.02 lid 01. Deze zit niet in dit bestek. Graag dit deel laten vervallen.	Dit betreft de verwijzing naar artikel 01.13.02 lid 05, en wordt tekstueel aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
10	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.20.03:	u geeft hier dat per deelopdracht een map moet komen met daarin een kopie van het gewaarmerkte bestek. Dit houdt in dat er 70 keer 73 A4 papieren moeten worden geprint. In het teken van duurzaamheid lijkt dit ons niet raadzaam. Mogelijk alleen een voorblad per deelopdracht bij te voegen.	Alleen voorblad van het bestek is voldoende, en wordt tekstueel aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
11	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.13.08 lid 05:	u geeft hier aan dat de werkzaamheden op de wegen (rondweg, de staart, de koppeling en de rede) alleen plaats mogen vinden tussen 9.30 en 15.00 uur. Voor de bepaling van ons tarief zouden wij graag voor deze wegen aparte posten willen hebben, omdat wij voor deze wegen niet onze standaard productie per dag kunnen behalen en er daarom andere eenheidsprijzen naar boven zullen komen. (6 uur i.p.v. 8 uur per dag)	Deze tijden zijn specifiek voor de betreffende werkvakken aangegeven, het volledige artikel is dekkend voor de homogene tariefstelling. Locatie De Staart vervalt en wordt tekstueel aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
12	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.13.02 bullit 4	u geeft aan dat er assistentie tbv ophalen huisvuil door de aannemer verleend moet worden. Dit is een handeling met kosten. Graag een bestekpost assistentie ophalen huisvuil in deel 2.2	Dit kan worden verrekend via bestekspost 601010.	10-9-2025	22-9-2025

van Inlichtingen_4

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
13	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.12.04:	u geeft hier aan assistentie bij ophaaldienst. Dit is een handeling en hiervoor dient dan ook een bestekpost onder deel 2.2. opgenomen te worden. Graag deze toevoegen.	Dit kan worden verrekend via bestekpost 601010.	10-9-2025	22-9-2025
14	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.08.04:	u geeft hierin aan dat bijdrage FCO verlangd wordt en in 01.08.02 niet verlangd. Ook de rsx heeft geen fco bijdrage. Graag 01.08.04 laten vervallen	Er wordt geen bijdrage FCO verlangd, dit wordt door de gemeente verzorgd, artikel wordt aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
15	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.08.03:	is dit hetzelfde als 01.08.01? zo ja dan graag 01.08.03 laten vervallen	Er wordt geen bijdrage RAW verlangd, dit wordt door de gemeente verzorgd, artikel en rsx-bestand worden aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
16	Perceel 1 van 1	bestek de juiste. Wij verzoeken u dan ook om de indexering gesloten verhardingen toe te passen. Deel 3 01.07.01:	u verlangt van ons een zekerheidsstelling. Over welk bedrag moet deze gelden, omdat het contract voor 1 jaar is met steeds de mogelijkheid tot verlenging. Moet de zekerheidsstelling dan gelden over 25% van het ingediende bedrag?	De zekerheidsstelling wordt aangepast naar 25% van de inschrijvingsom per jaar.	10-9-2025	22-9-2025
17	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.04.03	De door u voorgestelde cbs indexering consumentenprijzen is niet representatief voor een asfaltbestek. De indexering wegen met gesloten verharding is voor dit bestek de juiste. Wij verzoeken u dan ook om de indexering gesloten verhardingen toe te passen.	De consumentenprijzenindexering komt te vervallen. Hiervoor komt de index: Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 4211b Wegen met gesloten verharding. Bij verlening van het contract kan er op verzoek van de opdrachtnemer jaarlijks worden geïndexeerd.	10-9-2025	22-9-2025
18	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.02.01 lid 10:	wat wordt hier bedoelt?	Lid 10 vervalt.	10-9-2025	22-9-2025
19	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.01.14 lid 03	Wij gaan ervanuit dat opslagpercentage alleen AK & WR betreft. Uitvoeringskosten en AK overschrijdt aanzienlijk de 10%. Mocht de uitvoeringskosten wel hieronder vallen verzoeken wij u het percentage op te hogen naar 15%?	Ophoogpercentage is conform UAV alleen AK&WR, voor dit bestek aangevuld met uitvoeringskosten, met een maximum totaalpercentage van 15%. Artikel wordt tekstueel aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
20	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.01.13 lid 7:	u geeft hier aan dat de aannemer direct aanwonenden informeert (brief want correspondentie dient vooraf goedgekeurd te worden). Het verspreiden van brieven is een handeling en dient daarom ok als bestekpost onder deel 2.2 verwerkt te worden. Graag post toevoegen met hierbij ook per deelopdracht , dus 70 keer	Dit valt onder bestekpost 620010.	10-9-2025	22-9-2025
21	Perceel 1 van 1	Bestekpost 405120:	van hoeveel putranden per deelopdracht mogen wij uitgaan in verband met staffelprijzen?	Dat wordt per deelopdracht bepaald, er hoeft geen rekening te worden gehouden met staffeling.	10-9-2025	22-9-2025
22	Perceel 1 van 1	Bestekpost 403050:	wat wordt hier bedoelt met beschermen van putten? Zijn dit putranden van riolering, en bevinden deze zich alleen in de berm?	Dit betreft de putten in het asfalt en wordt verplaatst naar 4052.	10-9-2025	22-9-2025
23	Perceel 1 van 1	Bestekpost 402020:	in bestek heeft u het over een dikte van 25cm, in de RSX staat 20 cm dikte. Wat is juist?	Bestek is leidend, dus 25 cm bij de nota volgt ook een aangepast rsx-bestand.	10-9-2025	22-9-2025
24	Perceel 1 van 1	Bestekpost 330030:	wordt hier niet net als elders een dikte van 60mm bedoelt voor onderlaag, zoals wel aangegeven in de rsx?	Dat klopt, dikte wordt aangepast naar 60 mm.	10-9-2025	22-9-2025
25	Perceel 1 van 1	Bestekpost 300120:	in bestek staat breedte 1.20 tot 2.50 m1. In de meegeleverde RSX breedte < 1.5 m1. Wat is juist?	Breedte is aangepast naar "tot 1,50 m".	10-9-2025	22-9-2025
26	Perceel 1 van 1	Bestekpost 200090:	van welke klasseificatie mogen wij uitgaan voor het storten zand.	Dit betreft cunetzand, dus uitgangspunt is "Achtergrondwaarde", bestekpost tekstueel aangepast.	10-9-2025	22-9-2025
27	Perceel 1 van 1	Deel 2.1-05:	u geeft hier aan dat gebruik van groot materieel in sommige straten in wijken smalle afmetingen. Kunnen jullie voor deze locaties andere bestekposten aangeven, omdat hier met ander materieel gewerkt dient te worden en er hierdoor in de uitvraag geen homogenen eenheidsprijs gemaakt kan worden.	De openbare wegen zijn met standaardmaterieel bereikbaar. De fietspaden zijn vanwege de afmetingen en omgeving mogelijk met aangepast materieel bereikbaar, dit betreft de rode deklagen.	10-9-2025	22-9-2025
28	Perceel 1 van 1	Bestekpost 131510:	klopt de hoeveelheid emulsie in de kolom ter inlichtingen? 0.5 kg/m1 lijkt ons veel en ook 0.5 kg/m1 maal 500 m1 geeft dan 2500 kg. Ook het afstrooien met 0,5 kg/m1 lijkt onzes inziens erg veel voor een smalle naad	Uitgangspunt is dat de breedte maximaal 10 cm, dus 500 m2, leverantie wordt dan 250 kg. Ditzelfde geldt voor het brekerzand waarvoor ook leverantie wordt toegevoegd.	10-9-2025	22-9-2025
29	Perceel 1 van 1	Bestekpost 130020:	moet de hoeveelheid in de kolom ter inlichtingen niet 6.18 ton zijn, net als in post 130010.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast naar 6,18 ton.	10-9-2025	22-9-2025

van Inlichtingen_4

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
30	Perceel 1 van 1	Bestekposten 11 , 12 en 13:	U geeft hier aan dat het betreft klein onderhoud machinaal. Kunt u aangeven wat de minimale en maximale m2 voor klein onderhoud is en wanneer het onder aanbrengen asfalt hoofdstuk 3 valt?	Dit wordt per deelopdracht bepaald, uitgangspunt is minimaal 60 m2.	10-9-2025	22-9-2025
31	Perceel 1 van 1	Bestekpost 104160:	we missen het aantal te leveren in de kolom ter inlichtingen.	Leverantie toegevoegd.	10-9-2025	22-9-2025
32	Perceel 1 van 1	Bestekpost 104150:	moet het aantal te leveren geen 5 stuks zijn bij 2.5 m1 , want u geeft aan 50*20*50 (diepte*hoogte*lengte) en dan 1m werk lengte kan niet, dus is werkende lengte 50 cm. Bij werk lengte 1.0 m1 is het profiel 50*16*100 en moeten het hele stuks zijn.	Deficode 3 aangepast naar werkende lengte 0,50 m en leverantie naar 5 st.	10-9-2025	22-9-2025
33	Perceel 1 van 1	Bestekpost 103210:	moeten deze banden in de specie gesteld worden, omdat er ook specieresten verwijderd dienen te worden? Ik mis levering steunrug in kolom ter inlichtingen.	Stelspecie 0,05 en steunrug 0,15x0,15 toegevoegd.	10-9-2025	22-9-2025
34	Perceel 1 van 1	Bestekpost 101130:	is 1,5 m3 brekerzand niet wat te veel voor 150m1 goottegels, breedte 15 cm. Moet dit niet 0.22 m3 zijn.	Leverantie aangepast naar 0,23 m3.	10-9-2025	22-9-2025
35	Perceel 1 van 1	Bestekpost 101130:	is 10 m3 stellaag van 5 cm dik niet wat te veel voor 150m1 goottegels, breedte 15 cm. Moet dit niet 1.15 m3 zijn	Leverantie aangepast naar 1,13 m3.	10-9-2025	22-9-2025
36	Perceel 1 van 1	Bestekposten 101330 en 101340	u geeft in bestekposten aan dat er teelaarde geleverd moet worden. Wat zijn de eisen voor de te leveren teelaarde, er staat niks in deel 3. Of wordt deze teelaarde net als in bestekpost 403020 ter beschikking gesteld?	Artikel 22 deel 3 wordt aangevuld met betrekking tot de eisen van de te leveren teelaarde.	10-9-2025	22-9-2025
37	Perceel 1 van 1	Deel 2.1-05	hoe heeft u het maximaal afsluiten van een werkvak van 80 cq 40 m1 bij een asfaltbestek gezien? Houdt dit in dat er steeds kleine vakken geasfalteerd worden met veel naden in de deklaag? Mogelijk deze eis laten vervallen en aangeven dat hulpdiensten ten allertijde de bereikbaarheid gegarandeerd wordt.	Eis veralt, wordt aangepast in "De aannemer garandeert dat het werkvak te allen tijde voor hulpdiensten bereikbaar is".	10-9-2025	22-9-2025
38	Perceel 1 van 1	Deel 2.1-05:	U geeft hier aan dat er in het winkelgebied rekening gehouden dient te worden met 10 ton aslast. Dit heeft tot gevolg andere inzet machines. Kunt u hiervoor andere bestekposten aanmaken, zodat wij hiervoor een andere eenheidsprijs in het raamcontract kunnen aanmaken, omdat er nu hierdoor in de uitvraag geen homogenen eenheidsprijs gemaakt kan worden.	Niet van toepassing op dit bestek, deze zin komt te vervallen.	10-9-2025	22-9-2025
39	Perceel 1 van 1	Deel 2.1-04 bijlagen:	bij de stukken zitten niet de inschrijfstaat en inschrijfbijlet. Graag toevoegen.	Deze waren in de bijlagen toegevoegd, maar bij de nota wordt een bijgewerkte versie toegevoegd.	10-9-2025	22-9-2025
40	Perceel 1 van 1	Deel 1 lid 10	u verlangt een persoon op het werk met certificaat flora en fauna niveau 2. Het betreft hier een asfalt raamovereenkomst. Waarom dan een persoon flora en fauna certificaat, terwijl er nagenoeg niks in de bermen geschiedt. Mogelijk een bestekpost op nemen onder 403 waarbij er werkzaamheden gedaan worden in de bermen?	Dit is een standaard eis van de gemeente, bestek aanhouden.	10-9-2025	22-9-2025
41	Perceel 1 van 1	Deel 3 01.29.01:	u geeft hier aan dat er andere eisen aan voertuigen en materieel komt vanaf 2028. Omdat dit een raamovereenkomst is voor 2026 met "mogelijk" verlenging per jaar is dit nu niet af te prijzen. Mocht er toch verlengd worden in 2028 en 2029 dan zullen er dan andere eenheidsprijzen verrekend dienen te worden.	Bij verlenging is vanaf 2028 verrekening van toepassing, hiervoor wordt lid 13 toegevoegd.	12-9-2025	22-9-2025
42	Perceel 1 van 1	Leidraad 4.1 openbegroting:	Het is strijdig met de Standaard RAW bepalingen art 01.07.01 lid 01, de Gids Proportionaliteit en de uitgangspunten uit de Aanbestedingswet om bij inschrijving een open begroting te vragen. Hierbij het verzoek de open begroting als vereist onderdeel bij inschrijving te laten vervallen. Volgens de standaard is alleen een open begroting vragen van de aannemer die het werk (voorlopig) gegund krijgt toegestaan.	In afwijking van de Standaard, maar conform de leidraad, wordt deze open begroting wel verlangd bij inschrijving.	12-9-2025	22-9-2025
43	Perceel 1 van 1	Aanpassingen vanuit de Opdrachtgever	Wijzigingen doorgevoerd vanuit de Opdrachtgever.	Bestekspost 330060 Type asfalt gewijzigd in "SMA 11B Stryrelf 65/105 zandsteen (f)" 340040 Type asfalt gewijzigd in "AC11 surf DL-IB"		22-9-2025
44	Perceel 1 van 1	algemene stukken	Kunt u bij de nota's ook een nsx toevoegen. dit scheelt veel typewerk	Is reeds toegevoegd.	23-9-2025	24-9-2025
45	Perceel 1 van 1	vraag 30 bestekposten 11, 12 en 13	u geeft hier wel een minimum m2 aan maar geen maximale. kunt dit nog aangeven	Dit betreft klein onderhoud freesvakken, dus kleine freesvakken op diverse locaties en gebundeld per deelopdracht. De minimale maat is maatgevend voor de prijsopbouw.	23-9-2025	13-10-2025

van Inlichtingen_4

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
46	Perceel 1 van 1	NVI 330060	U geeft hier een heel specifiek mengsel op dat niet door alle molens geproduceerd wordt. mogelijk een andere omschrijving zodat er niemand uitgesloten aken worden: SMA 11B met 3 tot 5% SBS-type polymeermodificatie en Steenslag 3". Graag deze tekst aanpassen.	Het gaat ons om een type SMA deklaag met polymeerbitumen en geschikt voor intensieve belasting. Bestekspost wordt tekstueel aangepast met de tekst "of gelijkwaardig, ter beoordeling van de directie op basis van het productblad".	23-9-2025	13-10-2025
47	Perceel 1 van 1	asfaltmengsels	Is het toegestaan om asfaltmengsels toe te passen welke conform Asfaltkwaliteitsloket (CROW) zijn gevalideerd op TRL 9?	Nee, indien aanpassing in eisen vanuit duurzaamheid worden doorgevoerd, wordt dit met de aannemer die het werk gegund krijgt afgestemd.	24-9-2025	13-10-2025
48	Perceel 1 van 1	post 330060 nvi	In bestekpost 330060 wordt een heel specifiek mengsel van een bepaalde leverancier gevraagd. Kan de OG aangeven op basis waarvan de gelijkwaardigheid van een alternatief aangetoond kan worden.	Zie antwoord vraag 46.	24-9-2025	13-10-2025
49	Perceel 1 van 1	art. 81 22 06 lid 13	In artikel 81 22 06 lid 13 worden temperaturen van 130 en 140 graden genoemd. Gezien de looptijd van het onderhoud zou de transitie naar WarmMixAsfalt in Nederland al gemaakt zijn. Mag er met WarmMixAsfalt insgeschreven worden ondanks hetgeen in artikel 81 22 06 lid 13 staat	Nee, indien aanpassing in eisen vanuit duurzaamheid worden doorgevoerd, wordt dit met de aannemer die het werk gegund krijgt afgestemd.	24-9-2025	13-10-2025
50	Perceel 1 van 1	bestratingswerkzaamheden algemeen	Kunt u een post toevoegen voor de leverantie van het benodigde straatzand en ook het profileren en verdichten van de zandbanen tbv de bestrating ?	Besteksposten 102020, 102030, 102040, 102120, 102130 en 102140 toegevoegd voor verdichten, profileren en aanbrengen straatlaag.	24-9-2025	13-10-2025
51	Perceel 1 van 1	posten 101110 en 101120	is er een reden waarom de afmeting van de tegels in de twee posten anders zijn vermeld ? bij opbreken 300*150*70 en bij aanbrengen 150*300*70	Geen specifieke reden, afmetingen zijn gelijk.	24-9-2025	13-10-2025
52	Perceel 1 van 1	post 101110	met hoeveel percentage breuk dienen we rekening te houden ?	Antwoord: Bestekspost is volledig opbreken en afvoeren. Geen rekening houden met hergebruik.	24-9-2025	13-10-2025
53	Perceel 1 van 1	posten 101330 en 101340	U geeft aan een totale breedte tot 0,80m . Kunt u een percentage aangeven van een breedte van 40cm en een breedte van 80 cm	Uitgangspunt is een breedte van 2 stenen dus 80 cm breedte.	24-9-2025	13-10-2025
54	Perceel 1 van 1	verwijzingen	in de posten vallend onder 1101 en 1102 verwijst u naar de post 113010 tbv vervoer en stortkosten. Echter deze post bestaat niet. Graag toevoegen	Dit is bestekspost 110410, verwijzing in de desbetreffende besteksposten aangepast.	24-9-2025	13-10-2025
55	Perceel 1 van 1	post 131510	kunt u de tonnen bitumenemulsie en de tonnen brekerzand in de kolom ter inlichtingen nakijken ? wij denken dat de emuliseen brekerzand beide 2500 kg moet zijn.	Nee, zie antwoord op vraag 28 in Nvl 2.	24-9-2025	13-10-2025
56	Perceel 1 van 1	vraag 42	In de beantwoording van vraag 42 ontbreekt een deugdelijke motivering. Er wordt door de aanbestedende dienst afgeweken van de geldende wet- en regelgeving en leidt tot een disproportionele administratieve last voor inschrijvers. Deze afwijking is niet gerechtvaardigd. Hierbij nogmaals het verzoek om de aanbestedingsregels correct toe te passen en het onderdeel 'open begroting' te laten vervallen.	We verlangen een gespecificeerde "open begroting" per bestekspost, en passen dit aan. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een onderbouwing hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.	1-10-2025	13-10-2025
57	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 37, bestekpost 330110	1. Wij verzoeken OG de bestektekst overeenkomstig bestekpost 330010 kloppend te maken. Deze klopt niet. 2. Is dit zwart of rood (teevrij) freesasfalt?	1. Bestektekst is nagelopen en klopt. 2. Rood	1-10-2025	13-10-2025
58	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 37, bestekpost 330120	1. Wij verzoeken OG de bestektekst overeenkomstig bestekpost 330020 kloppend te maken. Deze klopt niet. 2. Is dit zwart of rood (teevrij) freesasfalt?	1. Bestektekst is nagelopen en klopt. 2. Zwart	1-10-2025	13-10-2025
59	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 39, bestekpost 340020	1. Wij verzoeken OG de bestektekst kloppend te maken. Deze klopt niet. 2. Is dit zwart of rood (teevrij) freesasfalt?	1. Bestektekst is nagelopen en aangepast. 2. Zwart	1-10-2025	13-10-2025
60	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 39, bestekpost 340080	1. Wij verzoeken OG de bestektekst kloppend te maken. Deze klopt niet. 2. Is dit zwart of rood freesasfalt?	1. Bestektekst is nagelopen en aangepast. 2. Zwart	1-10-2025	13-10-2025
61	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 40, bestekpost 360040	1. Wij verzoeken OG de bestektekst kloppend te maken. Deze klopt niet. 2. Is dit zwart of rood (teevrij) freesasfalt?	1. Bestektekst is nagelopen en aangepast. 2. Zwart	1-10-2025	13-10-2025
62	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 51, bestekpost 602070	"OG vraagt een tarief voor de inzet van een hotbox incl. bediening. 1. Wat dient er in de hotboxploeg bij inbegrepen te zijn; kan OG dit specificeren? 2. Bedoelt OG een hotbox op een vrachtauto of op een aanhanger?	1. Het gaat om materieel en bediening, inzet ter keuze aannemer. Verwerkingsploeg voor het asfalt uit de hotbox wordt via bestekpost 601020 verrekend. 2. Inzet materieel ter keuze aannemer.	1-10-2025	13-10-2025

van Inlichtingen_4

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
63	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 52, bestekpost 603	OG vraagt een tarief voor levering van asfalt van de ingezette hotbox en/of hanploeg. Bij asfaltleverantie voor een handploeg dient er een auto ingezet te worden en bij een hotbox op een auto niet. Wij verzoeken u onderscheid te maken tussen een handploeg óf hotbox. De asfaltleverantie voor een handploeg of hotbox is niet gelijk.	Het betreft alleen inzet ploeg, en van toepassing op locatie tot 60 m2, en is voor beide werkzaamheden van toepassing. Tekstuele toevoeging bestekposten 601, 602 en 603 "Betreft locaties tot 60 m2 op aangeven van de directie en in samenhang met overige posten onder 601, 602 en 603. De opdrachtgever behoudt het recht om deze posten ook op andere werkzaamheden toe te passen". De inzet van de ploeg heeft betrekking op 601. Tekstuele toevoeging bij bestekpost 601020: "ook t.b.v. verwerken asfalt van de hotbox".	1-10-2025	13-10-2025
64	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 54, bestekpost 606010	1. Met een nucleaire meting wordt geen samenstelling van de fundering gemeten. Wat bedoelt OG? 2. Hier is geen prijs voor op te geven, omdat niet bekend hoeveel m2 fundering er gemeten dient te worden (RAW2020, proef 3, procedure 3.1.1 t/m 3.1.3). Wat dienen de inschrijvers aan te houden?	1. De meting betreft inderdaad alleen de verdichting. 2. De post is gelinkt aan bestekposten 402010, 402020 waarbij per deelopdracht de m2's worden bepaald. Uitgangspunt is werkvakken van minimaal 3.000 m2 en 10 metingen per keer. Hoeveelheid wordt aangepast naar 170 keer.	1-10-2025	13-10-2025
65	Perceel 1 van 1	Bestek, bladnr. 55, bestekpost 620010	OG benoemt hier "klachten protocol". Wij verzoeken OG te specificeren wat OG van de inschrijver verwacht.	Bij het klachtenprotocol verwachten wij van de aannemer dat de klachten in behandeling worden genomen, afgehandeld, gearhiveerd, en teruggekoppeld naar de gemeente. De verzending en adressering van de brieven worden in overleg met de directie per deelopdracht bepaald.	1-10-2025	13-10-2025
66	Perceel 1 van 1	Nvl, vraag en antwoord #6	Op vraag 6 geeft u aan dat het bestek leidend is, echter het bestek verwijst tevens naar de actuele productbladen welke als bijlage zijn toegevoegd. Begrijpen wij u goed dat u bedoelt dat deel 3 voor de bijlagen gaat en dat er in de deklagen dus GEEN PR toegevoegd mag worden?	Dat is correct.	1-10-2025	13-10-2025
67	Perceel 1 van 1	Nvl, vraag en antwoord #8	Voor het aanbrengen van rode deklagen geeft u aan dat de maximale aan te brengen breedte niet meer dan 4 meter bedraagt. Voor de aan te brengen deklagen zwart, breder dan 2,50 meter, is niet in te schatten wanneer een 2e spreidmachine ingezet dient te worden. Wij verzoeken u een bestekpost toe te voegen onder de bestekposten 600 t.b.v. de mobilisatie en 602 inzet materieel.	Dit wordt afhankelijk per deelopdracht bepaald. Op basis van de tekeningen met locaties, kan hiervoor een inschatting worden gemaakt. Mobilisatie wordt per deelopdracht verrekend via bestekpost 600010.	1-10-2025	13-10-2025
68	Perceel 1 van 1	bestekpost 330060	Deze wijziging is opgenomen in het document 2025CT07_Asfaltonderhoud 2026 tm 2029_Nvl 2. Wij verzoeken u deze wijziging alsnog met de volgende nota op te nemen.	Wijziging opgenomen in de nota.	1-10-2025	13-10-2025
69	Perceel 1 van 1	bestekpost 340040	Deze wijziging is opgenomen in het document 2025CT07_Asfaltonderhoud 2026 tm 2029_Nvl 2. Wij verzoeken u deze wijziging alsnog met de volgende nota op te nemen.	Wijziging opgenomen in de nota.	1-10-2025	13-10-2025
70	WIJZIGING EN VANUIT DE OPDRACHTGEVER:	Bestekpost:601020		Tekstuele toevoeging: "t.b.v. verwerken asfalt van de hotbox".		13-10-2025
71	WIJZIGING EN VANUIT DE OPDRACHTGEVER:	Bestekpost: 600010		Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast naar 70 keer.		13-10-2025
72	WIJZIGING EN VANUIT DE OPDRACHTGEVER:	Bestekpost:600010		Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast naar 70 keer.		13-10-2025
73	Perceel 1 van 1	Verdiepende vraag Nvl3	In de 3e nota wordt oa. de post 102020 toegevoegd als zijnde verdichten zand. Echter in de tweede nota staat post 102020 als zijnde Aanbrengen betonstraatstenen. Deze post is in het nieuwe RSX bestand en staat 102050 geworden. Wat dienen wij aan te houden ?	Door de toevoeging van 3 posten (verdichten, profileren en straatlaag) schuift de post 'aanbrengen betonstraatstenen' op naar 102050. Dit is tekstueel niet opgenomen in het bestand 2025CT07 Nota van Inlichtingen.pdf. Nota van Inlichtingen 3 is leidend. Hetzelfde geldt voor de posten onder 1021.	13-10-2025	13-10-2025