

Onderzoeksrapportage speelruimte Gemeente Stein

Maart 2023



Werkwijze	03
Algemene bevindingen uit de rondgang	06
Bevindingen per gemeentekern	
<i>Elsloo</i>	08
<i>Meers</i>	14
<i>Stein</i>	17
<i>Urmond</i>	24
<i>Berg aan de Maas</i>	29
Bijlage A- Beoordelingsschema speelplekken	32
Bijlage B- Comicverslagen kinderwandelingen	33
Bijlage C- Verslag Jongerenoverleggen	43
Bijlage D- Resultaten online vragenlijst	40
Bijlage E- Bevindingen stakeholdersoverleggen	48

Colofon

Titel
Opdrachtgever

Speelruimteonderzoek
Gemeente Stein

Opdrachtnemer

Speelplan BV
Transistorstraat 53b
1322 CK Almere
036 5236127
www.speelplan.nl

Speelplan

Tekst & onderzoek
Datum

Arie Stobbe & Willem de Bruijne
Maart 2023



Speelplek in Elsloo (004)

Onderzoeksrapport

Bureau Speelplan heeft in opdracht van de gemeente Stein in het voorjaar van 2023 veldonderzoek gedaan naar de openbare speel- en sportvoorzieningen in de gemeente.

Het doel van dit veldonderzoek is het in kaart brengen van de huidige bespeelbaarheid en kwaliteit van de speelplekken in de openbare ruimte. Hierbij wordt gekeken naar de formele speelplekken die in het beheersysteem van de gemeente staan (peildatum februari 2023). Op deze manier krijgen we een goed beeld van de inrichting van de formele speelplekken, de (globale) kosten voor herinrichting, een indicatie van de vervangingstermijn én kunnen we advies geven over de herinrichting zelf. Tijdens het veldwerk wordt tevens gekeken naar de bespeelbaarheid van de buurt zelf; de mogelijkheden om te kunnen spelen op straat, of in het groen. Op deze wijze wordt de openbare speelruimte als geheel meegenomen in het onderzoek.

Naast het geven van een kwaliteitsoordeel, dient het onderzoek ook om de speelruimte te kwantificeren; Hoeveel speelplekken zijn er? Hoe liggen ze verdeeld over de wijken en buurten? Welke functies hebben de speelplekken en op welke doelgroep richten deze zich? De resultaten en bevindingen van het veldonderzoek zijn per plek terug te vinden in dit rapport. De resultaten zijn per gemeentekern in een speelruimtekaart verwerkt. Aanvullend kan dit rapport uiteraard gebruikt worden als naslagwerk bij herinrichtingen, bewonersavonden, vragen, klachten en initiatieven vanuit de samenleving.

Naast het veldwerk maken we een uitgebreidere analyse van de kernen en wijken om de demografische opbouw in kaart te brengen. Op deze manier wordt ondersteund of de speelvoorzieningen evenredig verdeeld zijn over de gemeente en of het speel- en sportaanbod aansluit op de verschillende leeftijdsgroepen.

De informatie in deze rapportage is gebaseerd op bevindingen gedurende het veldonderzoek en is een momentopname. Hierdoor kan een bevinding in het rapport afwijken van de huidige situatie, hetzij door aanpassingen in de tussentijd, gepleegd onderhoud of vernielingen op de specifieke locaties. Daarnaast is het van belang te onderstrepen dat er, ondanks criteria per thema, altijd sprake blijft van een zekere subjectiviteit. Achtergrondinformatie kan (gedeeltelijk) ontbreken, en ook verschillend te interpreteren zijn.

Beoordelingscriteria

De speelplekken zijn beoordeeld op de volgende criteria:

- **Situering** - Ligging, zichtbaarheid, omvang, beschutting, bereikbaarheid, geluid(soverlast). Hierbij wordt gekeken naar het beoogde doel van de plek (doelgroep, type spel, capaciteit) en de ligging in de buurt. Past het wel op de locatie, is er voldoende ruimte voor het beoogde spel, kunnen kinderen hier zelfstandig komen?
- **Inrichting** - Uitdaging, speelwaarde, verblijfswaarde, variatie, ruimte. Is de inrichting uitdagend genoeg voor de doelgroep om zich hier langere tijd te vermaken? Met name op de grotere plekken wordt gelet op de verblijfswaarde, zoals de aanwezigheid van bankjes, watertappunten, ontmoetingsmogelijkheden en schaduw. Qua spelen is bij zowel kleine als grotere locaties belangrijk dat er voldoende speelvormen zijn voor het beoogde doel van de plek en dat er goed samengespeeld kan worden, ook als je een handicap hebt.
- **Huidige staat** - Onderhoud, slijtage, verwerking, vandalisme, zwerfafval. Hoe ligt de speelplek erbij? Aangezien dit geen officiële veiligheidsinspectie is, wordt voornamelijk gelet op de aantrekkelijkheid van de speelplek.
- **Klimaatbestendigheid** - Beschutting (schaduw), beplanting, wateropvang en -afvoer. Hoe is de plek bestand tegen weersextremen? Hierbij wordt vooral gelet op het aspect verkoeling. Plekken zijn het meest klimaatbestendig als er voldoende beschutting is door bomen of beplanting en er gewerkt is met natuurlijke ondergronden (gras, zand, houtsnippers).
- **Inclusiviteit** - Ondergronden, paden, omheiningen, drempels, speelaanleidingen en -toestellen. Hoe goed kunnen mensen met verschillende beperkingen spelen op de plek? Afhankelijk van de toegankelijkheid van de locatie en de toestellen en de aanwezigheid van bespeelbare speelaanleidingen en speeltoestellen (soms speciaal ontworpen voor mensen met een beperking), wordt de mate van inclusiviteit van de speelplek beoordeeld.

Elke speel- of sportplek wordt op deze criteria beoordeeld op een schaal van 1 tot 5 (zie bijlage A). Aspecten die negatieve en positieve effecten hebben op de criteria bepalen de uiteindelijke beoordeling.

Onderverdeling in leeftijden

Tijdens het veldwerk wordt gekeken naar de beoogde **doelgroep** van elke locatie om zo een beeld te krijgen van de mogelijkheden die kinderen hebben om binnen de woonomgeving en bewegingsruimte van het kind speelruimte te vinden die aansluit op de bij die leeftijd behorende speelwaarden. Bij het toewijzen van een beoogde doelgroep wordt gekeken naar het aanbod op de speelplek. Bij sportplekken wordt aanvullend ook gekeken naar de beschikbare ruimte en de ligging in de woonomgeving. Een kleine sportplek, dicht op huizen is vaak vooral bedoeld voor jonge kinderen. Een groot veld buiten het dorp vaak voor tieners.

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vier leeftijdsgroepen: 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 9 jaar, 10 t/m 14 en 15 t/m 19 jaar. In de volgende tabel zijn de formele speelvormen opgenomen die relevant zijn voor de verschillende doelgroepen. Op een speelplek kunnen meerdere doelgroepen bediend worden. In het onderzoeksrapport worden deze per speelplek linksbovenin weergegeven door de volgende aanduiding:

Doelgroep



Leeftijd	Speelkwaliteit	Inrichting formele speelruimte
0 t/m 4 jaar	ontdekken van ruimtes, materialen en vaardigheden; rollenspel en fantasiespel	kleine, gemakkelijk toegankelijke speeltoestellen; zand en water; kleurgebruik; beschutting en zitmogelijkheden voor ouders/begeleiders
5 t/m 9 jaar	samenspel, regelspel en balspelen gevarieerder en wilder bewegingsspel ontdekking en grensverlegging	toestellen die samenspel stimuleren; klimmen, schommelen; hogere glijbanen; open en besloten, ruimtes, verhard en onverhard
10 t/m 14 jaar	samenspel, ontmoeting, creatie en competitie, opzoeken risico's en onderzoekend spelgedrag, minder regelspel	trapveldje en andere sportplekken; fysiek uitdagende toestellen, minder gedefinieerd om zelf spel te ontwikkelen; natuurlijke, avontuurlijke inrichting om vorm te geven aan de speelruimte
15 t/m 19 jaar	ontmoeting en sport, uitrusten en chillen; vrijetijdsbesteding met sterke sociale waarde; fysieke grensverlegging	voetbalveld, skatepark, basketbalveld, fietscross, freerunning, bootcamp, al dan niet in combinatie met ontmoetingsplek

Bereik van de speelplek

Bij het beoordelen van formele speelplekken wordt onderscheid gemaakt tussen kleine speelplekken, plekken voor de hele buurt (of kleine kern) en grotere plekken voor de hele gemeente (of dorpsoverstijgend). Belangrijk is dat hierbij criteria als "ligging" en "inrichting" specifiek worden gekoppeld aan het beoogde bereik. Een kleine speelplek vraagt immers iets anders qua inrichting dan een plek waar de hele buurt moet kunnen spelen.

- 
Kleine speelplek voor omwonenden
 Speelaanbod en omvang zijn beperkt en gericht op een jonge doelgroep en direct omwonenden. Ligt vaak beschut in de woonomgeving zodat er goede sociale controle mogelijk is.
- 
Speelplek voor de buurt/kleine kern
 Een (bij voorkeur centrale) plek in de buurt met een belangrijke ontmoetingsfunctie, uitgebreidere en uitdagendere inrichting en meer ruimte. Er is vaak een combinatie van spel en sport te vinden en vaak wordt een bredere doelgroep bediend (5 t/m 14 jaar). Een buurtspeelplek trekt kinderen uit de hele buurt of het dorp.
- 
Grote speelplek (dorpsoverstijgend)
 Onderscheidend door ligging of inrichting heeft een grote speelplek een buurt- en soms zelfs een dorpsoverstijgende functie. Hier wordt een brede doelgroep (0 tot 99 jaar) bediend en is sprake van een uitdagend en multifunctioneel aanbod van sport- en speeltoestellen.

Speelvormen

Diversiteit in het speelaanbod is belangrijk per locatie, binnen de directe woonomgeving van een kind (zie 'uitgangspunten voor een goede ruimtelijke verdeling'), binnen elke kern en in heel Stein zelf. Het is wenselijk dat binnen een dorp verschillende speelvormen voorkomen, maar ook dat de plekken verschillende doelgroepen aanspreken. De diversiteit zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld en uitgedaagd worden om meer gebruik te maken van de speelruimte (zowel formeel als informeel) in hun buurt. Voor een divers speelaanbod, wordt aanbevolen om in elk dorp tenminste de verschillende speelvormen aan te bieden zoals weergegeven in de **Schijf van Vijf voor Buitenspelen**.

De speelplekken worden op de kaarten en in de beoordeling geclassificeerd aan de hand van symbolen. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen om het type speelplek te verbeelden. Een combinatie van **speelvormen** is mogelijk.



Traditionele speelplek

De meer 'reguliere' speelplek met speeltoestellen als een wip, glijbaan en schommel.



Sportplek

Spelend sporten: bijvoorbeeld voetbal, korfbal, tennis, basketbal, skaten, crossbaantjes, freerunning en stepbaantjes.



Natuurlijk spelen (ravotplek)

Bewust als speelplek ingericht groen. Heuvels, bosjes, bomen en gras; spelen met zand, water en los materiaal.



Pleintje

Autovrij (verkeers)pleintje of superbrede stoep waar kinderen zelf spel kunnen bedenken met lijnen, bollen, kleur en andere speelaanleidingen



Speelroute

Een kindvriendelijke en veilige route door de buurt die belangrijke (spel)locaties met elkaar verbindt.



Uitgangspunten voor een goede ruimtelijke verdeling

Om het belang van een formele speelplek goed in te kunnen schatten wordt in het onderzoek naar de bespeelbaarheid van het gehele **dorp** gekeken. Binnen het dorp wordt hierbij wel gekeken naar de bewegingsvrijheid voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Drukke wegen, watergangen, spoorlijnen maar ook industriegebieden of parken zijn **barrières** voor kinderen. Een barrière is soms ook vooral een niet-fysieke afspraak. Kinderen komen of mogen dan simpelweg niet uit hun eigen buurt. Deze laatste categorie barrières is vooral met kinderen besproken tijdens de verschillende wandelingen.

Per dorp is steeds gekeken of het aanbod bijdraagt aan goede speelruimte. Wat nodig is voor een goed bespeelbaar dorp, is immers afhankelijk van de omvang en het karakter van het dorp. Van belang is met name de hoeveelheid en diversiteit aan speelmogelijkheden en uitdaging binnen elk dorp. Kunnen kinderen zich hier goed vermaken? Om de speelruimte te beoordelen zijn daarom in elk dorp de barrières ingetekend. Bij de beoordeling van de ruimtelijke verdeling van speelplekken worden de volgende vier kaders gehanteerd:

- A. Ieder dorp moet tenminste één goede buurtspeelplek hebben of als het niet mogelijk is;
- B. Een netwerk van (goede) kleinere speelplekken
- C. In goed bespeelbare buurten (brede stoepen, lage parkeerdruk, voldoende bespeelbaar groen, weinig barrières) is het niet noodzakelijk om te voorzien in aanvullende speelplekken naast de centrale buurtspeelplek, kinderen kunnen in principe immers prima de centrale buurtspeelplek bereiken.
- D. In dorpen die minder goed bespeelbaar zijn (veel barrières, hoge parkeerdruk en weinig bespeelbaar groen), is het wél nodig om te voorzien in zowel de buurtspeelplek als een netwerk van kleinere speelplekken.

Algemene bevindingen uit de rondgang

Hoeveelheid speel- en sportplekken

De gemeente telt in totaal **25 formele plekken met speel- en sporttoestellen**. Hieronder vallen:

- 9 Kleine speelplekken
- 10 Buurtspeelplekken
- ☀ 1 Wijkspelplek
- ⚽ 5 (losse) sport- en beweegplekken

Speelaanbod

De spreiding van de speelplekken is op dit moment wisselend. In meerdere buurten ontbreekt een goede speelplek (Stein-west, Catsop en Berg aan de Maas). In Elsloo-noord en Nieuwdorp liggen juist veel (vooral kleine) speelplekken waardoor kinderen op korte loopafstand een speelplek kunnen bereiken. In een aantal buurten is weliswaar een buurtspeelplek gelegen, maar heeft deze nog onvoldoende aantrekkingskracht om de hele buurt te bereiken.

Het speelaanbod op de buurtplekken vaak gericht op een jonge doelgroep (t/m 9 jaar), terwijl deze speelplekken bij uitstek locaties zijn die de ruimte bieden voor kinderen die de kleine speelplekken zijn ontgroeid. Verder zijn er weinig echt uitdagende, natuurlijke speelterreinen of interactieve, digitale toestellen.

Veel speelplekken zijn ruim, rustig, hebben een natuurlijke uitstraling en genoeg zitmogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat de speelplekken ook fungeren als ontmoetingsplek voor jong en oud. Het toestelaanbod op de speelplekken is traditioneel (glijbaan, duikelrek, schommel) en op een aantal locaties sterk verouderd, wat de speelplekken minder aantrekkelijk maakt voor een lang verblijf. Ten slotte zijn veel speel- en sportplekken zijn omringd door hekken, terwijl dit voor de veiligheid niet noodzakelijk is en weinig ruimte biedt voor exploratief gedrag.

Vrije speelruimte (spelen in groen en op straat)

Vanwege de grote hoeveelheid natuur, bosgebieden, grasvelden, hofjes en autoluwe straten is er met name aan de randen van de dorpen veel vrije speelruimte waar veilig gespeeld kan worden. Het spelen in deze gebieden kan nog meer gestimuleerd worden door middel van (natuurlijke) speelaanleidingen (zwerfkeien, stapstenen, waterpomp). In het centrum van de dorpen is minder openbare (vrije) speelruimte. In een aantal dorpen wel sprake van barrières die bewegingsvrijheid kinderen beperken.



Kleine speelplek met weinig uitdaging (004)



Buurtspeelplek met een combinatie van spelen en sport in Meers (010)



Natuurlijke speelplek (025)



Vrije speelmogelijkheden in het groen

Algemene bevindingen uit de rondgang

7

Sport- en beweegaanbod

De gemeente Stein kenmerkt zich door de grote hoeveelheden wandel- en fietsroutes. Op de overige sport- en beweegplekken is er een redelijk goed basisaanbod, hoewel de verschillen tussen de dorpen soms groot zijn. Naast verschillende voetbal- en basketbalplekken, bestaat het aanbod voornamelijk uit jeu de boules (buiten beheer) en skatebanen.

Daarnaast is de kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen niet altijd even goed. De diversiteit kan groter (mits gewenst uiteraard) en qua kwaliteit zijn er mogelijkheden zoals het verbeteren van ondergronden of het vervangen/toevoegen van ballenvangers achter doelen. Verder kunnen voorzieningen op sportplekken bijdragen aan beter en langer gebruik, zoals watertappunten.

Scholen

Tijdens het veldwerk is ook gekeken naar de (onbeheerde) schoolpleinen als onderdeel van de speelomgeving. De meeste schoolpleinen zijn in eigendom (en beheer) van de scholen zelf. De gemeente heeft hier geen zeggenschap over. De meeste schoolpleinen (beheerd en onbeheerd) worden goed gebruikt, maar bij een deel van de schoolpleinen lijkt spelen na schooltijd niet gewenst.

Klimaatbestendigheid

De klimaatbestendigheid van de meeste speelplekken is goed. De meeste speelplekken kenmerken zich door de groene inrichting (veel hoge bomen en planten) met een natuurlijke ondergrond van gras, zand. De meeste speelplekken zijn goed beschermt tegen de zon.

Toegankelijkheid en inclusiviteit

Veel speelplekken scoren matig tot slecht op het gebied van toegankelijkheid. In veel gevallen zijn toestellen niet goed te bereiken door het (hoge) gras, zand of boomschors. In een aantal gevallen is het niet eens mogelijk om in de buurt van de toestellen te komen. Ook onder de buurtspeelplekken is de gemiddelde toegankelijkheid beperkt. Alleen buurtspeelplek de Leent in Stein scoort goed op gebied van toegankelijkheid (zie foto rechts).

Er zijn meerdere speeltoestellen te vinden die goed te bespelen zijn voor mensen met een beperking, zoals mandschommels of speelmogelijkheden op rolstoelhoogte. Verder is de diversiteit in inclusieve speeltoestellen niet groot.



De toegankelijke buurtspeelplek aan de Leent in Stein (07)

Algemene aanbevelingen

- Zorg dat buurtspeelplekken voldoende aantrekkingskracht en capaciteit krijgen om buitenspelers (jong en oud) uit de hele buurt en omgeving te ontvangen. Op gebied van uitdaging is het van belang dat er meer variatie in toestellen en speelaanleidingen komt en dat toestellen meer kracht en behoudigheid vereisen.
- Creëer meer speelplekken met natuurlijke speelaanleidingen zoals zwurfkeien, liggende klimbomen, stappaaltjes en waterspel. Dit zorgt voor een grotere variatie in het speelaanbod en stimuleert de creativiteit van kinderen.
- Het sportaanbod voor de jeugd en volwassenen kan in een aantal gemeentekernen verbreed worden met urban sports, zoals calisthenics of freerunning, maar ook met traditionele sporten, zoals (tafel)tennis en basketbal. Het is wel belangrijk hiervoor de behoefte te onderzoeken.
- Voeg meer rust- watertappunten toe om beweging te bevorderen en een langer verblijf te stimuleren.
- Verbeter de toegankelijkheid van de speelplekken. Ten eerste moet de speelplek fysiek goed bereikbaar zijn (centrale paden, verlaagde stoepen). Daarnaast moeten er bespeelbare toestellen zijn. Het inclusieve toestelaanbod kan gevarieerder, bijvoorbeeld door de plaatsing van rolstoelhellingen, interactieve toestellen of zand- en waterspel.







Elsloo - Speel- en sportplekken

01

0-9



Speeltuin Lommert (001)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		goed
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		voldoende
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Prima kleine, open speelplek met een traditioneel aanbod. Meer schaduw zal de speelplek goed doen.



02

0-19



Speeltuin Crupel (002)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Buurt speelplek	Inrichting		goed
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Ruime, groene buurtplek met genoeg speel- en ontmoetingsmogelijkheden. Een verhard pad langs de toestellen zal de toegankelijkheid goed versterken.



Elsloo - Speel- en sportplekken

03

0-14



Speeltuin Kenjersjpas (003)

Wijk:

Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Speelplek openbaar toegankelijk? Hek tijdens veldwerk gesloten. Wel veel ruimte en speelfuncties, pad door de speeltuin zou hier ontzettend goed werken qua toegankelijkheid.

04

0-9



Speeltuin Mezenhof (004)

Wijk:

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Rustige, fijne speelplek met genoeg schaduw. Het toestelaanbod is wat traditioneel en is voornamelijk gericht op de jongere kinderen. De speelplek is in geheel ontoegankelijk i.v.m. hoge stoep.



21

0-9



Speelterrein Driekuilenstraat (021)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		matig
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Ruime speelplek met ook wat klimmogelijkheden voor de wat oudere kinderen (9 t/m 12). De toestellen zijn wel onaantrekkelijk verweerd.

23

0-4



Speelterrein Daskruid (023)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		matig
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Speelplek met veel vrije speelruimte. Qua toestelaanbod is deze locatie minimaal.



24

5 - 14



Trapveld Knoopkruid (024)

Wijk:

Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Locatie niet toegankelijk (stoeprand rondom). Verder ook niet spannendste plek.

Samengevat - 1 speelplek

- Aantal inwoners: 1049 waarvan 180 in de leeftijd 0-19 jaar (17,2%)
- Sterkst vertegenwoordigde doelgroep: 15-19 jaar
- Gemiddeld 45 kinderen per speelplek. Aantal plekken per doelgroep:

0-4 jaar: 1 (100%)	10-14 jaar: 1 (100%)
5-9 jaar: 1 (100%)	15-19 jaar: 1 (100%)

1x spelen (100%) 1x sporten (100%)

1x buurtspeelplek (100%)

Legenda

Type plek:


-  Speelplek
-  Sportplek
-  Schoolplein

Bereik van plekken:

-  Kleine speelplek (voor omwonenden)
-  Buurtspeelplek voor buurt of dorp
-  Drukke weg (barrière)
-  Beperkte barrière

Overige speelmogelijkheden:

-  Vrije speelmogelijkheden in het groen




Meers

Meers is een klein dorp met één buurtspeelplek, namelijk speeltuin 't Wielke. Deze buurtspeelplek heeft een passend aanbod voor zowel de jongere als oudere kinderen en jeugd. De speelplek is wel verouderd en slecht toegankelijk.

De skatebaan op de speelplek is klein, maar biedt wel genoeg mogelijkheden voor beginnende skaters.

Naast speeltuin 't Wielke zijn er veel recreatie- en speelmogelijkheden langs het water van de Maas en de plas aan de Battenweg.



10

0 - 19



Speeltuin 't Wielke (010)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Enige speel- en sportplek in Meers. Positief is de mix van spel en sport, daardoor grote doelgroep. Huidige staat en toegankelijkheid kunnen we (stuk) beter. Belangrijk om op te knappen.

Stein - Speelruimtekaart

17

Samengevat - 9 speelplekken

- Aantal inwoners: 9.912 waarvan 1.663 in de leeftijd 0-19 jaar (16,8%)
- Sterkst vertegenwoordigde doelgroep: 15-19 jaar
- Gemiddeld 76 kinderen per speelplek.
- Aantal plekken per doelgroep:
0-4 jaar: 7 (78%) 10-14 jaar: 4 (44%)
5-9 jaar: 9 (100%) 15-19 jaar: 2 (22%)

	7x spelen (78%)	4x sporten (44%)
	3x kleine speelplek (33%)	
	4x buurtspeelplek (44%)	
	2x sportplek (22%)	

Stein - bevindingen

Ruimtelijke verdeling


De ruimtelijke verdeling van de speelplekken in Stein zelf is wisselend. Het noordwestelijke deel van Stein heeft geen formele speelvoorziening, al zijn hier wel genoeg vrije speelmogelijkheden in het groen (Ziepe 't Brook). Het zuidelijke deel van Nieuwkoop heeft ook geen speelplek op loopafstand. Een verplaatsing van speelplek 05 naar de Heisteege behoort tot de mogelijkheden.

Aanbod op speelplekken

Het speelaanbod op de buurtspeelplekken in Stein zijn voornamelijk gericht op de jongere kinderen t/m 9 jaar. Voor de oudere kinderen biedt het speelaanbod weinig uitdaging.

Toegankelijkheid en inclusiviteit

Speelplek 07 is een mooi voorbeeld van hoe een groene speelplek ook toegankelijk kan zijn.



05

0-9



Speeltuin Nieuwdorp (005)

Wijk:		Situering		voldoende
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		matig
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		voldoende
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Minimale, verouderde speelplek. Komt meer over als een ontmoetingsplek voor jongeren dan een speelplek.



06

0-14



Speelterrein Tripstraat (006)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Buurt speelplek	Inrichting		goed
		Huidige staat		goed
		Klimaatbestendigheid		voldoende
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Leuke speelplek met buurtfunctie. Fijn als bomen meer schaduw gaan geven in toekomst. Qua toegankelijkheid wel beperkt.



07

0-9



Speeltuin De Leent (007)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Buurt speelplek	Inrichting		goed
		Huidige staat		goed
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		goed



Opmerking:
Goede speelplek. Lekker veel beschutting in zomer en speels ingericht. Toegankelijkheid hier ook beter dan op andere plekken.

08

0-14



Speeltuin Meexstraat (008)

Wijk:		Situering		uitstekend
Type Locatie:	Buurt speelplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		matig
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Verwijderd speeltoestel niet goed afgezet/verwijderd. Speelplek verouderd.



09

0 - 9



Speeltuin Assevedostraat (009)

Wijk:

Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Speelplek met enorm veel ruimte en potentie. Enige plek ook in de buurt, maar er wordt te weinig met de locatie gedaan.

18

5 - 19



Skateterrein Platijkweg (018)

Wijk:

Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Verouderde skatebaan met een pannakooi. Opening in hek niet breed genoeg voor rolstoelgebruikers.



20

5 - 19



Trapveld Diependaalstraat (020)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Sportplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Simpel trapveld. Heeft meer potentie gezien de beschikbare ruimte en de centrale locatie.

22

0 - 9



Speelterrein Pennersstraat (022)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		goed
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		uitstekend
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Kleine speelplek met redelijk wat speelfuncties.

25

5-9



Heidekamp (025)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		matig
		Huidige staat		voldoende
		Klimaatbestendigheid		uitstekend
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:

In potentie een supergave natuurlijke speelplek. Nu nog te bescheiden opgezet om zo te fungeren. Interessant om behoefte te onderzoeken. Als upgraden naar grote speelplek, dan ook belangrijk om hier in te

26

0-9



Speelterrein Woeringenstraat (026)

Wijk:		Situering		voldoende
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		uitstekend
		Klimaatbestendigheid		goed
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:

De speelplek is omgeven door straten en oogt hierdoor een beetje onrustig. Langs de speelplek loopt een pad, hoewel deze niet tot de toestellen komt.





11

0-4



Speelterrein Belikstraat (011)

Wijk:		Situering		voldoende
Type Locatie:	Kleine speelplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		matig
		Klimaatbestendigheid		uitstekend
		Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Kleine speelplek, direct aan het schoolplein, maar wel gescheiden door hek. Voelt erg omheind. Toestellen deels verouderd, voor oudere kinderen niet heel interessant.

12

0-9



Speelterrein Kampstraat (012)

Wijk:		Situering		goed
Type Locatie:	Buurt speelplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		matig
		Klimaatbestendigheid		matig
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Potentie als buurtplek voor het dorp. Wel onhandig achter de huizen gelegen, maar met Kampstraat waarschijnlijk toch voldoende sociale controle.



0 - 14



Type Locatie: Buurt speelplek



Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		uitstekend
Inclusiviteit		matig



Speelplek heeft veel potentie als buurtspeelplek met groen karakter. Nu zijn er te weinig mogelijkheden om echt lekker te spelen.

10 - 19



Type Locatie: Sportplek



Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		zwak
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Weinig slijtage, ballenvanger stuk. Wordt deze plek gebruikt?

16

10 - 19



Trapveld Veestraat (016)

Wijk:		Situering		matig
Type Locatie:	Sportplek	Inrichting		voldoende
		Huidige staat		matig
		Klimaatbestendigheid		voldoende
		Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Wordt weinig met beschikbare ruimte gedaan. Redelijk trapveld, maar wel erg slecht toegankelijk. Vooral voor jongeren interessant.

17

0 - 19



Molenpark (017)

Wijk:		Situering		uitstekend
Type Locatie:	Grote speelplek	Inrichting		matig
		Huidige staat		matig
		Klimaatbestendigheid		voldoende
		Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Mooie, grote plek, maar er wordt te weinig mee gedaan om echt als goede grote speelplek voor heel Stein te fungeren. Speel- en sportplek is verder slecht toegankelijk.



Legenda

Type plek:

 Speelplek

 Sportplek

 Schoolplein

Bereik van plekken:

 Kleine speelplek (voor omwonenden)


 Buurtspeelplek voor buurt of dorp

 Drukke weg (barrière)

 Beperkte barrière

Overige speelmogelijkheden:

 Vrije speelmogelijkheden in het groen



Berg aan de Maas (Berg en Nattenhoven)

De kern Berg aan de Maas kent maar één formele speelvoorziening vanuit de gemeente. Dit is een (recent) ingerichte speelplek die middelt tussen een buurtspeelplek en een kleine speelplek. De plek is redelijk, maar eigenlijk onvoldoende om echt als buurtspeelplek te functioneren.

De rest van het dorp mist sowieso een goede speelvoorziening. Rondom het Beatrixplein (Jeu de Boulebaan) zijn wat natuurlijke speelaanleidingen te vinden, maar boven de Bergerweg mist een goede buurtplek.

Het spelen op straat, kan, maar is beperkt door de smalle straatjes en dominant aanwezige auto (parkeren, rijden). Spelen in het groen kan op gerichte plekken, zoals langs de Koningsberg, al is onduidelijk of dit ook echt gebeurt.

De basisschool (de Avonturijn) is afgesloten met een hekwerk.

Samengevat - 1 speelplek

- Aantal inwoners: 1.973 waarvan 332 in de leeftijd 0-19 jaar (17,0%)
- Sterkst vertegenwoordigde doelgroep: 15-19 jaar
- Gemiddeld 166 kinderen per speelplek. Aantal plekken per doelgroep:

0-4 jaar: 1 (100%)	10-14 jaar: 0 (0%)
5-9 jaar: 1 (100%)	15-19 jaar: 0 (0%)



1x spelen (100%)


1x sporten (100%)



0x kleine speelplek (0%)



1x buurtplek (100%)



15

0-9



Speelterrein Sint Michaelsplein (015)

Wijk:

Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering	  	voldoende
Inrichting	  	voldoende
Huidige staat	  	goed
Klimaatbestendigheid	  	goed
Inclusiviteit	  	voldoende



Opmerking:


Misschien niet een echte buurtplek (te klein) en er mist sportaanbod, maar wel enige plek in de omgeving. Recent ingericht, dus geen urgentie.

Bijlage A – Beoordelingsschema speelplekken


32

Speelplan

Beoordelingsschema - plekniveau

Ligging en situering *	 1 • onveilig	 2 • onhandig	 3 • kan beter, maar voldoende	 4 • goed doordacht, gerichte maatregelen genomen	 5 • ideaal, alle inrichtingscriteria meegenomen
Inrichting *	 1 • los toestel, weinig vrije ruimte • geen speel- en verblijfsruimte	 2 • enkele speelvormen • beperkte uitdaging (speelvorm en leeftijd)	 3 • plek met voldoende speelwaarde voor de beoogde doelgroep en genoeg vrije ruimte	 4 • prettige plek; goede verblijfsruimte, speelgelegenheden én vrije ruimte	 5 • uitdagende, diverse plek, geschikt voor meerdere doelgroepen • hoge verblijfs- en speelwaarde
Huidige staat	 1 • onveilig	 2 • onaantrekkelijk, verweerd	 3 • kan beter, maar voldoende	 4 • in prima staat	 5 • gloednieuw
Klimaatbestendigheid	 1 • verhard, geen beschutting	 2 • (deels) natuurlijke ondergrond, maar geen beschutting • of verhard, maar wel voldoende beschutting	 3 • (deels) natuurlijke ondergrond, beperkte beschutting • of verhard, maar voldoende beschutting aangevuld met struiken en plantsoenen rondom	 4 • (deels) natuurlijke ondergrond en goede beschutting	 5 • doelbewust ingericht als klimaatbestendige plek (wadi, waterplein, schaduwzones)
Toegankelijkheid	 1 • speelplek niet toegankelijk (zandondergrond, omheining, geen verlaagde drempel)	 2 • speelplek toegankelijk (verhard pad, verlaagde opgang) • geen speelgelegenheden	 3 • toegankelijk • Minimale speelgelegenheden	 4 • toegankelijk • rekening gehouden met doelgroep: afstemming toesturen en ondergronden en toevoegen speelaanleidingen op verharding	 5 • toegankelijk en inclusief! • mede ingericht voor specifieke doelgroep: ruimte, speeltoestellen, -aanleidingen afgestemd gebruikers met een beperking

* Beoordeling afhankelijk van de soort locatie



We begonnen de wandeling op de buurtspeelplek aan de brederodestraat (02). We konden helaas niet op de speelplek komen, aangezien de speelplek was afgesloten met een hek. De kinderen zijn erg blij met deze speelplek: de toestellen zijn leuk en het is een fijne plek om te verblijven. Er werd wel aangegeven dat het voetbalgras vaak modderig is.



Vervolgens liepen we naar de speelplek aan de Johan Evertsenstraat (O1). De kleine speelplek is volgens de kinderen niet zo bijzonder, maar is wel handig voor de kinderen die de Michiel de Ruyterstraat nog niet over mogen steken. Het klimtoestel en de schommel zijn het leukst.



Voetbalveld Knoopkruid is een minimale plek en wordt amper gebruikt. Je kunt hier wel in de bomen klimmen.




Speeltuin Daskruid ligt vlak naast het voetbalveld, maar bestaat alleen maar uit een glijbaan. Verder is het wel een fijn, groot grasveld.



Tot zover de wandeling in Elsloo. De conclusie:

- De kinderen vinden de speelplekken over het algemeen niet spannend en liggen vaak op grote afstand.
- De buurtspeelplek aan de brederodestraat is nog wel leuk.
- De hekken rond de speelplekken zijn niet altijd nodig.
- De auto's rijden hard in de wijk. Hierdoor kun je niet altijd alle speelplekken bereiken.
- De kinderen hebben behoefte aan freerun, skaten en betere voetbalvelden.
- Er zijn te weinig duikerekken en wippen.





We begonnen de wandeling op het schoolplein van Kindcentrum Aelse. Het schoolplein is niet open na schooltijd, aangezien er anders veel hangjeugd komt. Het is wel de vraag of dit echt helpt, want jongeren klimmen alsnog over de hekken heen.



Er staan veel mooie toestellen op het schoolplein, maar dit klimtoestel is het leukste toestel.



Waar is deze speelplek? Dat zie je op de volgende pagina!



Bijlage B – Comícverslagen kinderwandelingen

36

Dit is de speelplek aan de Meexstraat (008). Dit is een fijne speelplek, maar het speelaanbod is voornamelijk gericht op jonge kinderen. De kinderen geven daarnaast aan dat er geen bankjes zijn waar ouderen op kunnen zitten.



Er moeten bij meer speelplekken bosjes en klimbomen zijn



Het gras op het voetbalveld is te lang om er goed op te kunnen spelen.



Qua speeltoestellen missen de leerlingen een schommelnest, glijbaan en klimmuur.



Daarna liepen we naar de speelplek aan de Pennerstraat (022). Deze ligt vlakbij de vorige speelplek. De kinderen gaven aan dat het een beetje gek is dat de speelplek naast een begraafplaats ligt.



Het speelaanbod op de speelplek aan de Pennerstraat is al een stuk beter, maar is alsnog niet uitdagend genoeg. De toestellen zijn gewoon te klein.



De schommel en de groepswip zijn de leukste toestellen van de speelplek.

Het zou leuk zijn als er een hogere glijbaan zou komen. Of een tweede schommel!!



Conclusie: Er zijn te weinig speelplekken. De speelplekken die er zijn, zijn wel oké. De leerlingen missen (natuurlijke) speelplekken waar je echt goed uit kunt razen.

Tot zover de ontdekkingen tijdens de kinderwandeling in Stein (Kerensheide). Tot speels!



EINDE



De wandeling begon bij het schoolplein van de Avonturijn. Deze is momenteel niet openbaar bereikbaar.



Dus gingen we meteen naar de enige speelplek in de buurt.



Bijlage B – Comícverslagen kinderwandelingen

38

Er is eigenlijk maar één officiële speelplek in Berg aan de Maas, en dat is die aan het Sint Michaelsplein. De leerlingen zijn eigenlijk best tevreden met deze speelplek. Het is aanbod is divers, maar er zijn helaas geen sportmogelijkheden. De groepsschommel is het leukste toestel.



Vervolgens liepen we naar de jeu de boulesbaan aan de Steenweg. Volgens de kinderen is dit een populaire plek onder de ouderen, maar er komen geen kinderen om te spelen.



Als er een nieuwe speelplek moet komen, dan zou het volgens de kinderen hier moeten komen: De kruising van de Hendrikstraat en de Bernhardstraat.




Conclusie: Er zijn te weinig speelplekken in het noorden van Berg. Als er een speelplek komt, dan graag bij de kruising Hendrikstraat/Emmastraat. Hier heb je een ruim grasveld. Wel het buitenste deel (buiten het voetpad) vrijhouden voor honden!

Verder mogen de speelplekken wel wat uitdagender ingericht worden, bijvoorbeeld met een kabelbaan of met klim- en turnmogelijkheden. Qua sport zou een pannakooi, basketbalveld of een padelveld tof zijn!

Tot ziens!!

EINDE



We begonnen de wandeling bij OBS de Maaskei. Het schoolplein is in november aangeplant en het groen moet nog verder groeien. De kinderen hebben het liefst kunstgras in de voetbalkooi, aangezien er nu veel ongelukken gebeuren op het beton. Verder is het schoolplein leuk, maar wel veel op de kleuters gericht.



Vervolgens liepen we naar het trapveld aan de Veerstraat. De leerlingen vonden het een leuke locatie, maar het veld is een beetje ongelijk en het gras is weg. Meer chillbankjes en afdakjes zijn gewenst.



Bijlage B – Comícverslagen kinderwandelingen

40

Toen liepen we richting Urmond-West. De meeste kinderen mogen deze brug pas over als ze 9 of 10 jaar zijn. Het is belangrijk dat ze dan wel voorzichtig zijn.



De speelplek in Urmond-west ligt aan de Kampstraat. De leerlingen vinden dit een leuke plek, voornamelijk door de draaitol en het hoogteverschil op de speelplek. Ook deze plek is aan vernieuwing toe.



Vervolgens gingen we naar het bos achter het Molenpark. Hier zijn ondergrondse kampen. De leerlingen spelen graag in deze bossen.



De speelplek in het Molenpark is de grootste en leukste speelplek in Urmond. De kinderen gaven aan dat het leuk zou zijn als er een graffitimuur bij de skateplek zou zijn.




Conclusie: Er zijn genoeg speelplekken, maar ze mogen wel eens vernieuwd worden! In het Molenpark ligt de leukste speelplek. Dus als er iets wordt aangepast in Urmond, dan het liefst op die plek! De kinderen vinden wippen, schommelen, klimmen, draaien en voetballen het leukst.

Tot zover de ontdekkingen tijdens de kinderwandeling in Urmond. Tot speelt!



EINDE



Op 18 april gingen de speel-experts van de Triviant op onderzoek uit in de wijk. De goede ideeën van dit team worden meegenomen in het nieuwe Speelbeleid van de gemeente Stein. Alle deelnemers: Boris (9), Fem (8), Indy (8), Senn (8), Ser (9), meester Mickel en Willem van Speelplan.

Zoals altijd, begonnen we de wandeling op het schoolplein van IKC de Triviant. De leerlingen van de school mogen in het weekend gewoon het schoolplein betreden, dus dat is fijn! Toch spelen de meeste kinderen op de Assevedostraat.




De kinderen gaven aan dat het schoolplein wat uitdagender ingericht mag worden. Het voetbalveld is ook een beetje klein. Hierbij is het onhandig dat er een parkeerplaats direct naast het voetbalveld ligt.



Vervolgens liepen we naar de speelplek aan de Assevedostraat. Dit is de enige speelplek in de buurt. Het is een fijne, ruime speelplek, maar de toestellen die er staan zijn helaas niet zo spannend. Zo hebben de kinderen liever hogere toestellen, zoals een parcours, een kabelbaan of een draaiton. Daarnaast werd aangegeven dat de speelplekken ook bereikbaar moeten zijn voor kinderen met een rolstoel. Wat zijn ze hier goed opgevoed!



Verder zijn er helaas geen speelplekken op loopsaftand. Daarom wordt veel aan de randen van Stein gespeeld, zoals bij dit beekje aan de Molendijk. De leerlingen spelen bijvoorbeeld met het water of springen over het beekje. Alleen kent niet iedereen deze leuke plek.



Conclusie

Volgens de kinderen zijn er te weinig speelplekken. Er kan wel goed gespeeld worden aan de rand van de kern (Molendijk). De wensen zijn hogere, uitdagendere toestellen (speelparcours, kabelbaan). Daarnaast worden skaten en basketbal veel genoemd.

Tot zover de ontdekkingen tijdens de kinderwandeling in Stein. Tot ziens!!

EINDE

Jongerenoverleggen

In samenwerking met ECSPLORE zijn twee jongerenoverleggen gehouden tijdens een themawEEK bij SBO Groenewald. Hierbij hebben ruim 60 leerlingen (14-15 jaar) hun mening gegeven over spelen, sporten en ontmoeten.

De eerste stap van het overlegproces was een bezoek aan verschillende sport- en ontmoetingsplekken in de buurt. Hier kregen de jongeren de kans om informeel in gesprek te gaan over hun ervaringen en behoeften. Ze deelden hun persoonlijke voorkeuren en gaven aan wat ze misten in hun omgeving. Na de bezoeken aan de plekken kregen de leerlingen de opdracht om hun favoriete sport- en ontmoetingsplek te ontwerpen. Hierbij werden ze aangemoedigd om creatief na te denken en hun verbeelding de vrije loop te laten.

Met deze waardevolle inzichten uit de jongerenoverleggen kan er nu gericht worden gewerkt aan het verbeteren van de speel-, sport- en ontmoetingsmogelijkheden voor de jongeren in de buurt.

De belangrijkste bevindingen:

- Allereerst bleek dat de jongeren voornamelijk behoefte hadden aan voetbalvelden. Basketbal, fitnessroutes, freerunning, calisthenics, badminton en tafeltennis werden ook vaak genoemd als gewenste sportmogelijkheden.
- Een ander punt dat naar voren kwam, was de staat van de skatebaan in Nieuwdorp. De jongeren merkten op dat deze sterk verouderd was en dat de vloer te ruw was, waardoor skaten weinig zin had. Ze uitten de wens voor een vernieuwde skatebaan die betere skatemogelijkheden zou bieden.
- Daarnaast gaven de jongeren aan dat de hekwerken op de speel- en sportplekken niet uitnodigend waren. Bovendien was het niet altijd duidelijk of een plek openbaar toegankelijk was vanwege het hekwerk. Dit leidde tot de suggestie om de hekwerken te verbeteren en de toegankelijkheid van de plekken te verduidelijken.
- Een positief aspect dat werd genoemd, was de waardering voor de sportbox die momenteel in Nieuwdorp staat. De jongeren vroegen zich af of er ook op andere locaties soortgelijke sportboxen geplaatst konden worden, zodat meer jongeren hiervan kunnen profiteren.
- Naast sportfaciliteiten gaven de jongeren ook aan dat ze behoefte hadden aan een ontmoetingsplek, bij voorkeur overdekt. Ze zagen dit als een plek waar ze samen kunnen komen, sociale contacten kunnen leggen en activiteiten kunnen ondernemen.
- Een ander punt dat naar voren kwam, was de wens voor meer georganiseerde activiteiten. De jongeren waren enthousiast over het idee om nieuwe plekken te ontdekken en nieuwe sporten te leren.

- De leerlingen gaven aan dat ze behoefte hadden aan natuurlijke speelmogelijkheden. Ze misten de mogelijkheid om te spelen in een natuurlijke omgeving en plekken voor meer groene en natuurlijke speelplekken. De leerlingen willen kunnen genieten van natuur en de zon.
- Een ander opvallend verzoek was de behoefte aan honden uitlaatmogelijkheden. De jongeren benadrukten het belang van voldoende ruimte en faciliteiten voor het uitlaten van honden, zodat ook de viervoeters kunnen genieten van de omgeving.
- Een algemene aanbeveling die naar voren kwam, was het multifunctioneel gebruik van sportplekken. De jongeren suggereerden om op een aantal sportlocaties meerdere sportvormen toe te voegen, waardoor de plekken multifunctioneler worden en een bredere groep jongeren (en kinderen en volwassenen) er gebruik van kan maken. Dit zou de diversiteit en aantrekkelijkheid van de sportplekken vergroten.



Online vragenlijst

Middels een online vragenlijst hebben de inwoners van gemeente Stein kunnen meedenken over spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Dit kan ook bij toekomstige (her)inrichtingen van speel- en sportplekken gebruikt worden om de plekken aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van inwoners. De volledige analyse van de online vragenlijst is terug te vinden in het onderzoeksrapport.

De vragenlijst is in totaal door 730 inwoners ingevuld, waarvan:

- 187 kinderen tot 10 jaar
- 318 kinderen van 10-14 jaar
- 227 respondenten vanaf 15 jaar

Algemene bevindingen

- **Frequentie:** Jonge kinderen spelen vaker dagelijks buiten, oudere kinderen en volwassenen komen vaak wekelijks enkele keren buiten.
- **Spelen en bewegen met een beperking:** 53 respondenten geven aan een beperking te hebben die hen beperkt in buiten spelen of sporten. De meesten hiervan gaven aan in een rolstoel te zitten (zowel kinderen als volwassenen). Met name rijden over zachte ondergronden is dan moeilijk, graag aanpassen voor volwassenen en kinderen in rolstoel. Daarnaast is er een grote groep die baat heeft bij een rustige omgeving met minder prikkels (autisme, adhd, sensitief, prikkelbaar, niet tegen drukte kunnen).
- **Voorkeur type speelplek/speelvorm:** Waar jonge kinderen meer op speelplekken of in de tuin en een grasveld spelen, zijn kinderen boven de 10 jaar vaker aan het sporten (sportvereniging, openbare sportplek) en biedt de natuur uitdaging. Boven 15 jaar wordt er vooral gebruik gemaakt van de natuur (buiten zijn) en van de (georganiseerde) sportplekken (openbaar en bij verenigingen).
- **Tevredenheid:** Kinderen tot 9 jaar willen graag dat er meer plekken komen (65%) en dat ze leuker worden (25%). 10-14 jaar is redelijk tevreden (64%), het aanbod kan wel leuker (23%). Boven de 15 wordt aangegeven dat het sportaanbod onvoldoende is (58%).
- **Locaties voor nieuwe speelplekken/verbeteringen:**
 - Tot 9 jaar is Natuurreservaat Ziepe- 't Brook het meest genoemd (15x) als plek om een nieuwe speelplek te realiseren (nu al een favoriete plek om te spelen). Verder zijn door hen verbeteringen van enkele andere bestaande plekken gegeven.
 - Omphaliuspark is door alle leeftijden genoemd als nieuwe plek voor spelen en sporten (15x).
 - Het Molenpark (speelplek nr. 17) is een geliefde plek van alle leeftijden (15x genoemd), die met name voor 0-9 en 15+ wat verbeterd kan worden.
 - In het noorden van Berg aan de Maas ontbreekt een speelplek. Door zowel 0-9 als

15+ wordt hier aangegeven dat er wel een speel/sportplek kan komen (10x).

- **Type verbeteringen:**

- Prioriteiten in de buurt. Kinderen (tot 14 jaar) vinden de beste verbetering nieuwe toestellen die aansluiten op hun leeftijd. Boven de 15 zijn meer sportmogelijkheden gewenst (sportplekken en routes met bankjes).
- Speel- en sportvormen. Kinderen (tot 14 jaar) zien graag meer klimmen(boulder), balspelen (basketbal en voetbal) en schommels. Boven de 15 jaar blijven balspelen populair, maar zijn goede wandel en fietspaden ook gewenst.
- Grote speelplekken. Kinderen tot 9 jaar zien graag meer grote speelplekken (60%), maar liever niet als daarvoor een kleine speelplek weggehaald wordt (31%). De kinderen tot 14 jaar zijn hier minder uitgesproken over. Met name voor jonge kinderen lijken de kleine plekken dus belangrijk.
- Natuurlijke speelplekken. Hier is wel animo voor onder de kinderen tot 14 jaar (49%), maar liever niet als daarvoor een kleinere speelplek weggaat (22%).
- Ontmoetingsplekken. Deze zijn wel gewenst door de meerderheid boven 15+ (53%). Een deel geeft aan dat er nu geen ontmoetingsplek is (33%). Ontmoetingsplekken zien er voor jongeren, volwassenen en senioren elk wat anders uit: van een rustige plek om elkaar te ontmoeten en samen te sporten, tot speel- en sportplek met kinderen samen met voldoende voorzieningen om te zitten.

Bevindingen 0-9 jaar

- **Respondenten.** 187 kinderen tot 9 jaar hebben de vragenlijst ingevuld, ongeveer evenveel jongens als meisjes (54% meisjes). De meeste kinderen wonen in Stein of Elsloo.
- **Frequentie.** De kinderen spelen elke dag (42%) of meerdere keren per week buiten (50%).
- **Spelen met een beperking.** 7 kinderen geven aan een beperking te hebben, waarvan de meeste in een rolstoel zitten of een andere fysieke beperking hebben.
- **Waar speel jij het liefst?** Kinderen spelen het liefst op een speelplek, in de tuin en op een grasveld.
- **Favoriete speelplek.** Van de bestaande plekken zijn het populairste: Speeltuin De Leent (16x), Crupel (11x) en 't Wielke (10x). Daarnaast zijn nog 216 locaties op de kaart weergegeven waar kinderen ook graag spelen.
- **Wensen voor speelplekken.** Er moeten meer speelplekken komen (65%) en de huidige speelplekken moeten leuker gemaakt worden (25%). Er zijn 124 nieuwe plekken aangewezen op de kaart en 68 verbeteringen aangegeven op bestaande locaties.
- **Verbetermogelijkheden.** Met name nieuwe speeltoestellen, een grotere speelplek en takken en verstopbosjes zijn aangedragen verbeteringen voor spelen in de buurt.

Qua speelvormen zijn met name meer klimmen, glijden en schommelen gewenst. Grotere speelplekken is animo voor (60%), maar liever niet als daarvoor een kleinere speelplek weggaat (31%). Natuurlijke speelplekken is animo voor (55%), maar liever niet als daarvoor een kleinere speelplek weggaat (31%).


Bevindingen 10-14 jaar

- **Respondenten.** 318 kinderen tot van 10-14 jaar hebben de vragenlijst ingevuld, ongeveer evenveel jongens als meisjes (55% meisjes). De meeste kinderen wonen in Stein, Elsloo of Beek.
- **Frequentie.** De kinderen spelen of sporten meerdere keren per week buiten (58%) of elke dag (23%).
- **Spelen en sporten met een beperking.** 22 kinderen geven aan een beperking te hebben, waarvan de meeste niet goed in een drukke omgeving gedijen (bv. ADHD, hoogsensitief) en een aantal diverse fysieke beperkingen.
- **Waar speel of sport jij het liefst?** Kinderen sporten en spelen het liefste bij een sportvereniging (27%), op straat, in de natuur en op openbare sportplekken.
- **Favoriete speelplek.** Van de bestaande plekken zijn het populairste: Speelterrein Tripstraat (13x), Speeltuinen Assevedostraat (12x) en Skateterrein Platijkweg (12x). Daarnaast zijn nog 295 locaties op de kaart weergegeven waar de kinderen ook graag spelen of bewegen.
- **Wensen voor speelplekken.** De meerderheid vindt dat er voldoende speel- en sportplekken zijn (64%), waarvan een deel vindt dat de huidige plekken leuker moeten (23%). Er zijn 98 nieuwe plekken aangewezen door mensen die vinden dat er te weinig is en 48 verbeteringen aangegeven op bestaande locaties.
- **Verbetermogelijkheden.** Met name nieuwe speeltoestellen (afgestemd op leeftijd), meer sportmogelijkheden en een grotere speelplek om samen te spelen zijn aangedragen verbeteringen voor spelen in de buurt. Qua speelvormen zijn met name meer klimmen, balspelen en schommelen gewenst. Qua sportvormen zijn met name meer voetbal, basketbal en klimmen/boulderen gewenst. Grotere speelplekken is animo voor (44%), maar liever niet als daarvoor een kleinere speelplek weggaat (10%). Natuurlijke speelplekken is animo voor (42%), maar liever niet als daarvoor een kleinere speelplek weggaat (13%).

Bevindingen 15 jaar en ouder

- **Respondenten.** 227 respondenten vanaf 15 jaar hebben de vragenlijst ingevuld, meer vrouwen dan mannen (65% vrouw). De meeste respondenten wonen in Stein, Elsloo of Urmond.
- **Frequentie.** De respondenten sporten meerdere keren per week buiten (44%) of elke dag (30%).
- **Sporten met een beperking.** 24 respondenten geven aan een beperking te hebben, waarvan de meeste in een rolstoel zitten of een andere fysieke beperking heeft en de rest niet in een drukke omgeving gedijt (prikkelgevoelig).
- **Verzorger.** 137 respondenten zijn verzorgers van kinderen. Onder hen zijn 72 opmerkingen over de speelruimte gegeven.
- **Waar sport jij het liefst?** Het meeste wordt gesport in de natuur/op een grasveld (23%), op de sportschool, een sportvereniging of openbare fitnestoestellen (11%).
- **Favoriete sportplek.** Van de bestaande plekken is het gebruik verdeeld, de populairste is speelterrein Driekuilenstraat (6x). Daarnaast zijn nog 133 locaties aangegeven waar ook graag gesport wordt.
- **Wensen voor sportplekken.** De meerderheid vindt dat er onvoldoende sportplekken zijn (58%), en een deel vindt dat de huidige plekken leuker moeten (14%). Er zijn 80 nieuwe plekken aangewezen door mensen die vinden dat er te weinig is en 24 verbeteringen aangegeven op bestaande locaties.
- **Verbetermogelijkheden.** Met name meer sportmogelijkheden (trapveld en basketbalveld), sportroutes met parcours en fitness en meer bankjes en prullenbakken zijn aangedragen verbeteringen voor sporten in de buurt. Qua sportvormen zijn met name meer voetbal, basketbal en wandel/looproute gewenst. Ontmoetingsplekken zijn wel gewenst door de meerderheid (53%). Een deel geeft aan dat er nu geen ontmoetingsplek is (33%). Er worden door 57 respondenten ideeën gegeven hoe een goede ontmoetingsplek eruit zou moeten zien. Voor jongeren (tot 25 jaar) wordt vaak genoemd een plek waar je kunt sporten (voetbal, basketbal) en zitten met beschutting (veel groen, zon, schaduw). Volwassenen van oudere leeftijd geven vaak een speelplek aan met ontmoetingsfunctie (combinatie iets te doen voor jong en oud), sporten, BBQ en picknickbankjes voor volwassenen erbij zetten. Ook de oudere respondenten (50+) zien graag plekken waar meerdere leeftijden samen kunnen komen en worden naast bankjes, picknickgelegenheid en groen genoemd dat deze plekken goed toegankelijk moeten zijn.

Berg aan de Maas



Meers

Urmond

Legenda

Type plek:


- Speelplek
- Sportplek
- Schoolplein
- Natuurlijke speelplek

Bereik van plekken:

- Kleine speelplek (voor omwonenden)
- Buurtspeelplek (voor buurt of dorp)
- Wijkspelplek (voor dorp en omstreken)
- Drukke weg (barrière)
- Beperkte barrière

Overige speelmogelijkheden:

- Vrije speelmogelijkheden in het groen



Intern stakeholdersoverleg

In april is met beleidsmedewerkers van verschillende beleidsdomeinen (groen, sport, spelen, verkeer, ruimte, kunst, nieuwbouw) en DOP-coördinatoren gesproken over de bevindingen uit het onderzoek en de speel- en beweegmogelijkheden in de gemeente Stein. Hieronder de belangrijkste bevindingen:

- Het is belangrijk om bevindingen en aanbevelingen te koppelen aan al lopende programma's of ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een natuurlijke speeltuin in Elsloo of de plannen voor een (nieuwe) MTB-route richting sportpark Haslou.
- Naast het vervangen van speeltoestellen moet vooral ook worden gekeken naar de mogelijkheden om functies te combineren in een 'playground'. Naast spelen en bewegen kun je hier dan bijvoorbeeld ook speel- en sportmateriaal lenen.
- Spelen moet op meer dan alleen de speelplek kunnen. Bijvoorbeeld met kunstobjecten. Die kunnen ook op plekken staan waar een (grote) speelplek niet handig is, bijvoorbeeld in centrumgebieden.
- Kijk in het onderzoek ook naar buurgemeentes, zeker m.b.t. sportplekken.
- De fysieke context moet een gezonde leefstijl stimuleren. Bijvoorbeeld autoluwe plekken, attractieve wandel- en fietspaden, beweegvriendelijke schoolomgevingen en het activeren van sportverenigingen om ook meer niet-leden toe te laten.
- Er moet een duidelijker plan komen voor jongeren.
- Ouderen moeten meer aan bod komen op beweeg- en speelplekken. Veel grootouders gaan met hun kleinkinderen naar speelplekken toe. Dit biedt kansen om hen ook meer in beweging te krijgen.
- Er is behoefte aan maatwerk per type woonwijk/milieu (stedelijk, landelijk, dorpslint).
- Er is behoefte aan uitbreiding van het speelaanbod in Bramert-Noord (boven Urmond) en verdichting in Poolster (Elsloo).
- Er is geopperd dat het Steinerbos een goede plek kan zijn voor inclusie omdat dit thema hier al veel aandacht krijgt. Nu is er echter geen openbare speelplek in dit gebied.

Extern stakeholdersoverleg

In juni is een overleg georganiseerd in Multifunctioneel Centrum de Grous met externe stakeholders, waaronder adviesraden en speeltuinvrijwilligers. Hieronder de belangrijkste bevindingen:

- Meer aandacht voor het weren van hondenpoep.
- Betrek het inclusiepanel bij het (her)inrichten van een speel- of sportplek.

- Zorg bij inclusieve speelplekken dat er altijd een mandschommel is. Dit is een leuk toestel voor iedereen. Denk daarnaast aan invalideparkeerplaatsen
- Organiseer speelactiviteiten voor vluchtelingen. Zij spelen vrijwel niet buiten.
- De toekomst van OJC De Kelder hangt aan een zijden draadje. Door verouderde accommodatie en te weinig inkomsten. Kan in theorie veel betekenen voor de jeugd.

Overleg 't Steyntje

Kinderdagcentrum 't Steyntje begeleidt zowel kinderen met een ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met gedragsprobleem en/of lichamelijke beperking. Uit gesprekken met medewerkers kwamen de volgende punten naar voren:

- Nestschommels en zand- en waterspel zijn de favoriete speeltoestellen.
- Naast traditionele speeltoestellen wordt gedacht aan snoezelachtige activiteiten, zoals onder een boom liggen of een blotevoetenpad, maar er moet voorzichtig worden omgegaan met eetbaar materiaal.
- Door een natuurlijke omheining en een hek zonder prikkels wordt meer rust en veiligheid gecreëerd.
- Het belang van kennis over toegankelijke speelplekken voor ouders werd ook benadrukt.

Kindercollege

Stein kent een eigen kindercollege. Deze vijf vertegenwoordigers van de kinderen in Stein, afkomstig van vijf verschillende basisscholen en ook woonachtig in de verschillende kernen van de gemeente zijn meegegaan op een laatste rondgang langs een aantal belangrijke speelplekken in de gemeente. Met hen is het gesprek gevoerd over de thema's in het speelruimteplan. De belangrijkste aandachtspunten vanuit hen (ook verwerkt in beleidsplan):

- Speelplekken moeten uitnodigen. Vooral geen hekwerken met punten bijvoorbeeld, als er al hekken nodig zijn, dan liever een haag.
- De misschien wel beste plek van Stein is de Leent. Dit is een fijne plek met veel speelfuncties en fijn veel beschutting door bomen. Daardoor is deze plek eigenlijk altijd wel goed.
- Op sommige plekken is veel meer mogelijk, bijvoorbeeld op de Assevedostraat, in het Heidekampark, maar ook bij het Steinerbos.
- Er is (te) weinig voor kinderen die al wat ouder zijn. Zeker nadat je tien bent geworden zijn veel speelplekken een beetje saai.
- Spelen gaat ook over ontmoeten. Afspreken met je vrienden, ook als die in een rolstoel zitten. Het is daarom ook belangrijk dat daarover nagedacht wordt bij het maken van speelplekken.