

Bijlage: Dieptereiniging keukenvloer	
Referentienummer :	inschrijving schoonmaakonderhoud
Opdrachtgever :	Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Datum :	aug-25

Element	Handeling tijdens dieptereinigingsschoonmaak
vloer	Intensieve grondige specialistische reiniging waarbij vuil, vet en bacterien worden verwijderd ook uit voegen en uit de meest moeilijk bereikbare hoekjes. Hierbij worden vloeren geschrobt en speciale ontvetters gebruikt. Hierdoor wordt de vloer minder glad. Ook worden de afvoerputjes geheel gereinigd. Er wordt zorgvuldig nagespoeld met schoon water.

Bijlage: Dieptereiniging sanitair

Referentienummer :	inschrijving schoonmaakonderhoud
Opdrachtgever :	Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Datum :	aug-25

Element	Handeling tijdens dieptereinigingsschoonmaak
toilet	Grondig verwijderen van de aanwezige organische en anorganische aanslag op spoelranden en afvoeraansluitingen Het grondig reinigen en desinfecteren van alle toiletzittingen Het in- en uitwendig behandelen van de aanwezige stortbakken (indien mogelijk) Indien noodzakelijk afstellen van het juiste waterniveau Het controleren op dichtheid van afsluitkranen Het controleren van de bevestiging van de toiletpotten, alsmede de aansluitingen van de toiletpotten op het afvoersysteem Het controleren van beugelwerk, de aansluiting en aansluit sokken van de valpijpen. Het grondig reinigen van deuren, vloeren en wanden
wastafel/troggen/uitstortgootstenen	Waar nodig en indien mogelijk het demonteren van spiegels Het grondig in- en uitwendig reinigen van de wastafels Het grondig reinigen van de muur in de directe omgeving van de wastafel Het grondig in- en uitwendig reinigen van de sifon potten; controleren op dichtheid Het controleren op aansluitingen van de aanwezige kranen Het controleren van het beugelwerk, wastafeldragers en bijkomend apparatuur en het functioneren van het overloopsysteem.
urinoirs	Grondig verwijderen van de aanwezige organische en anorganische aanslag op spoelranden en afvoeraansluitingen Het verwijderen van kalkresten en urinesteen van de armaturen, roosters en watersloten Het spoelsysteem wordt grondig gereinigd, Alle kranen worden gecontroleerd op afsluiting
schroputten	Het reinigen van de volgende onderdelen: putdeksel, putemmer en de eerste 20 cm van de afvoerleidingen

algemeen	Armaturen, onderdelen, closetpotten, zittingen etc. welke defect of gebroken zullen gemeld worden aan de opdrachtgever., indien de te vervangen nieuwe onderdelen aan ons servicepersoneel beschikbaar worden gesteld, gemonteerd worden. Deze werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie worden uitgevoerd. Indien na overleg met uw verantwoordelijk zijnde medewerker, het eenvoudiger en efficiënter blijkt, dat onze medewerker het te vervangen object levert, zullen wij voor levering tegen de normale dagprijs van het object zorgdragen. Alle installaties worden gedesinfecteerd en droog opleverd.
-----------------	---