

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: B2025-08 d.d. 07 mei 2025

Werkomschrijving: Herinrichting Raadhuisstraat Geleen

Nota van inlichtingen

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 Nadere beschrijving" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
111510, 131010 en 950030

In "Deel 2.2 Nadere beschrijving" is de navolgende bestekspostnummer vervallen:
830060

In "Deel 3 Bepalingen" zijn de navolgende bepalingen inhoudelijk gewijzigd:
01.13.01

Bijlagen:

- Gewijzigde bijlage 16;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigd RSX-bestand.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
9 Staartposten	8
95 Stelposten	8
3. Bepalingen	9
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	10
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	10

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111510			Verwijderen en afvoeren verlichtingsobject "grondspot". Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
111510	340102		Verwijderen verlichtingsobject. Situering: bestaande grondspots "derden" binnen de werkgrenzen Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver- lichtingsobject type "grondspot", welke is aangesloten op een installatie van derden. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden. 1. Verlichtingsobject: grondspot "derden" Nominale masthoogte: 0,00 m 2. Verlichtingsobject in onderdelen demonteren 1. Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting. 1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven verlichtingsobject "grondspot"; - Opvullen mastgat; - Verdichten; - Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating aangebracht volgens bestekspostnr. 521010. E.e.a. volgens bijlage 14 (PvE.) 1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: de aansluitkabel verwijderen tot aan de gevel en voorzien van een eindmof (inclusief levering). Rekening houden met in totaal ca. 25,00 m kabel verwijderen. Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de aansluitkabel geschiedt door de aannemer. E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden uitgevoerd. 2. Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 638010.	st	4,00	V	
				st			4,00 R
				st			4,00 I
				st			4,00 L
131010			Verw.+afv. teevr. funderingsl., dik 500 mm, NVB, naar inr.. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
131010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.h.v. de dwarspr. A t/m J van de rijweg en terrassen van de raadhuisstraat Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings- laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 122030, 122110, 122510 en 123110. In totaal: 4 locaties Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse 'Niet-vormgegeven bouwstof', conform milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieu- technisch Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3 3. Breedte van 3,00 m en meer 7. Gemiddelde dikte 400 mm 1. Ongebonden funderingsmateriaal (puingranulaat) 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- postnr. 262010 (ca. 284,00 m3).	m2	710,00	V	
				m3			284,00 I
830060			Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch onderz. Deze bestekspostnummer komt in zijn geheel te vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950030			Stelpost vondsten en monsters archeologie.				
			Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
							
950030	100301		Stelpost t.b.v. vondsten en monsters archeologie.	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Betreft: alle kosten t.b.v. de archeologische vondsten en				
			het uitwerken van vondsten en monsters.				
			Inclusief bijbehorende rapportage				
			Archeologische vondsten deponeren op een door de				
			archeoloog nader aan te wijzen locatie.				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN****01 13 01 KWALITEITSBORGING**

- 02 De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage 6 van het bestek dienen te bestaan uit rapportages waarin is opgenomen:
- De resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;
 - De gehanteerde werkwijze;
 - De beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;
 - Een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijbehorende maatregelen volgens de Standaard en/of het bestek;
 - Eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;
 - Een interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.
- 03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage 6 van het bestek. De volgende eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- In bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
 - Voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
 - Gecertificeerd conform ISO 9001;
 - Onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de bedrijfsstructuur van de aannemer;
 - De laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.
- 04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels, betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie weken voor de daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden aan de directie.
- 05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien te zijn van een verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.
- 06 De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader onderzoek of onvolledigheden c.q. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving van bestekspostnr. 664010.

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te laten voeren conform de bijlage 6 "Keuringen".

