

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: W-07, dienst 2025

Gemeente Heerenveen, 12 juni 2025

Opsteller : W. Hylkema
Controle : M. Wijnstra

OPMERKINGEN / AANPASSINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

Ten aanzien van de inlichtingen met betrekking tot het bestek W-07, dienst 2025 'Herinrichting Kernwinkelgebied' zijn de volgende onderdelen gewijzigd door de opdrachtgever:

Deel 2.1

01 Tekeningen is gewijzigd: Materiaal kleur en formaat zijn gewijzigd in de aangegeven tekeningen.

04 Bijlagen is gewijzigd: "Hoofdfasering" en "Depotmogelijkheden KWG" zijn toegevoegd.

Deel: 2.2

Besteksposten gewijzigd: 421110, 421120, 471110 en 471120

.

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Kwaliteitsborging	4
04 BIJLAGEN	4
2.2 Nadere beschrijving	5

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Nieuwe situatie bovengrondse infra		
20240579_141 Dracht	1:200	12-06-2025
20240579_142 Van Harenspad	1:200	12-06-2025
20240579_143 Gemeenteplein e.o.	1:200	12-06-2025
20240579_144 Sieversstraat	1:200	12-06-2025
20240579_145 Minckelersstraat / Pleinweg	1:200	12-06-2025
Profielen		
20240579_161 Dwarsprofielen (blad1)	1:50	12-06-2025
20240579_162 Dwarsprofielen (blad2)	1:50	12-06-2025
Detailbladen		
20240579_171 Details (blad 1)	divers	12-06-2025
20240579_172 Details (blad 2)	divers	12-06-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 BIJLAGEN

1. De bijlagen die genoemd zijn in lid 2 en 3 zijn onderdeel van het bestek en zijn van toepassing op de uit te voeren werkzaamheden. Tevens dienen zij gebruikt te worden voor het bepalen van de inschrijvingsprijs.
2. Bij dit bestek behoren de navolgende bijlagen:
 - Aanbestedingsleidraad
 - Inschrijfbiljet
 - Inschrijfstaat
3. Bij dit bestek behoren de navolgende werkgerelateerde bijlagen:
 - V&G-plan (ontwerp)
 - Schadeformulier overzicht eigen risico aannemer
 - Revisiegegevens riolering
 - Werken rondom bomen
 - Regels grondverzet
 - Beoordeling Better Performance
 - Uitvoeringsvoorwaarden-SR-Friesland-2025
 - Globaal Plan van Aanpak SROI
 - Schadeformulier overzicht eigen risico aannemer
 - Verkennend, actualiserend en nader (fundatie)bodemonderzoek
 - Bemalingsadvies
 - Archeologisch onderzoek
 - Hoofdfasering
 - Depotmogelijkheden KWG
 - Grond balans
4. Daar waar in de bijlagen merken, typen of soorten genoemd moet ook "of gelijkwaardig" gelezen worden. Het een en ander ter goedkeuring door de directie.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
421110			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 421110 is gewijzigd.				
421110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen waalformaat in halfsteensverband t.b.v. straatzone Situering: het gehele gebied binnen de werkgrenzen 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat WF80 Afm: 206x51x80 mm. Kleur: Murcia rood-paars genuanceerd Materiaal leveren volgens bestekspostnr. 471110 Gerekend met 93 stenen per m2. .9. Variabele breedtes .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Langs overig aan te brengen bestrating, zie detailblad 20240579_171 .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand gemengd met leem bewerkt volgens bestekspostnr. 424010	m2	5.830,00	V	
421120			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 421120 is gewijzigd.				
421120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen dikformaat in elleboogverband t.b.v. loper Situering: het gehele gebied binnen de werkgrenzen 1. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat DF80 Afm: 206x67x85 mm. Kleur: Armilla warm grijs genuanceerd Materiaal leveren volgens bestekspostnr. 471120 Gerekend met 71 stenen per m2. .9. Variabele breedtes .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .9. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Langs overig aan te brengen bestrating, zie detailblad 20240579_171 .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand gemengd met leem bewerkt volgens bestekspostnr. 424010	m2	1.985,00	V	
471110			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 471110 is gewijzigd.				
471110	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: leveren van straatbakstenen waalformaat WF80 .2. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Murcia rood-paars genuanceerd .1 Leveren op plaats van verwerking	st	542.190,00	V	
471120			BESTEKSPOST GEWIJZIGD - Bestekspostnr. 471120 is gewijzigd.				
471120	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: leveren van straatbakstenen dikformaat DF80 .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Armilla warm grijs genuanceerd .1 Leveren op plaats van verwerking	st	140.935,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				