

Bijlage 3: GRONDBALANS

Project Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
 Omschrijving Grondbalans
 Besteknr. 2022-SB-064
 Datum: 24-11-2023



		Zand/Klei		zand in zandbed		Teelgrond		Bomengrond	
Bestekspost	Omschrijving	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken
<u>Ontgraven:</u>									
2210	<u>Grond ontgraven t.b.v. verwijderen riolering</u>								
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (enkel riool; 1,50-2,00 m)	55,00							
2220	<u>Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen riolering</u>								
222010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (enkel riool; 1,00-1,50 m)	780,00							
222020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in talud 1:3 (enkel riool; gem. 1,50m)	105,00							
2230	<u>Grond ontgraven uit cunetten</u>								
223010	Grond ontgraven t.b.v. fundering langspaarkeervakken (0,30m)	615,00							
2240	<u>Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering groen</u>								
224010	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering geveltuinen (0,30m)	40,00							
224020	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering grasberm (0,30m)	240,00							
224030	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering plantvakken (0,80m)	720,00							
224040	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering bomen (1,00m)	85,00							
<u>Verwerken:</u>									
2410	<u>Grond verwerken t.b.v. verwijderen riolering</u>								
241010	Grond verwerken t.b.v. sleuf (enkel riool; 1,50-2,00 m)		60,00						
2420	<u>Grond verwerken t.b.v. aanbrengen riolering</u>								
242010	Grond verwerken t.b.v. sleuf (enkel riool; 1,00-1,50 m)		765,00						
242020	Grond verwerken t.b.v. sleuf in talud 1:3 (enkel riool; gem. 1,50m)		105,00						
2430	<u>Grond verwerken t.b.v. grondverbetering groen</u>								
243010	Grond verwerken t.b.v. grondverbetering geveltuinen (0,30m)					40,00			
243020	Grond verwerken t.b.v. grondverbetering grasberm (0,30m)					240,00			
243030	Grond verwerken t.b.v. grondverbetering plantvakken (0,80m)					720,00			
243040	Grond verwerken t.b.v. grondverbetering bomen (1,00m)							85,00	
172	<u>Verwijderen beplanting</u>								
172010, 172020	Verw/afvoeren begroeiing, ontstane grond vullen met grond					40,00			
Totalen		2.640,00	930,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	85,00
Direct vervoeren naar plaats van verwerking									
Vervoeren naar depot		2.640,00							
Vervoeren van depot naar plaats van verwerking		930,00							
Leveren					0,00	1.040,00			85,00
Grond afvoeren		1.209,00							
Klei afvoeren		501,00							

*** Daar waar in deze grondbalans ***** is vermeld achter de bestekspost, komt wel grond vrij, echter blijft dit na ontgraving (deels) op locatie en wordt dit op de locatie zelf weer verwerkt.