

Aanbesteding: Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2022-SB-064

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 bestek deel 2.2. bpn 713210 t/m 714040

Vraag:

Zou u het aantal stuks fietsrekken in het bestek willen controleren, op tekening 2205001-BE-02-D41, D42,D43 staan meer stuks fietsenrekken weergegeven dan dat er in het bestek staan vermeld.

Antwoord:

Hoeveelheden zijn herzien, besteksposten 714010 en 714040 zijn gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 bestek deel 2.2. bpn 710040

Vraag:

Er staat incl.leveren en aanbrengen tekortkomende bevestigingsmaterialen alleen het is in calculatiefase niet in te schatten welke kosten we hiervoor mee moeten nemen. Omdat deze kosten niet zijn in te schatten graag deze leverantie verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Het verwijderen en aanbrengen van bebording, incl. de verkeersbordpalen wordt door de gemeente verzorgt.
De volgende posten komen te vervallen:
- 1620, 162010, 162020, 162030
- 710 ,710020, 710030, 710040

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 bijlage 5 voorstel fasering jutfaseweg

Vraag:

De voorgestelde fasering in deze bijlage 5, is dit een definitieve fasering of mag deze nog geoptimaliseerd worden door de aannemer.

Antwoord:

De fasering dient geoptimaliseerd te worden door de aannemer. Het werk dient wel van zuid naar noord uitgevoerd te worden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 812030 / 821110

Vraag:

Er staat 2 keer een bestekspost in voor verkeersregelaars zowel bestekspost 812030 als bestekspost 821110 klopt dit, Kunt u aangeven wat het verschil is in deze besteksposten.

Antwoord:

Post 812030 komt te vervallen

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 723410

Vraag:

In de bestekomschrijving staat het volgende "de aannemer dien de plantlijst v.v. eenheidsprijzen in te dienen als bijlage bij de inschrijving" In de inschrijfleidraad met documentnummer; 2022-SB-064 onder hoofdstuk 2.4 uw inschrijving indienen, uw inschrijving bevat de volgende documenten. Staat niet dat we een plantenlijst met eenheidsprijzen dienen in te dienen bij inschrijving, kunt u aangeven of dit document wel of niet bij inschrijving overlegd dient te worden en onderdeel is van inschrijving.

Antwoord:

De plantlijst hoeft niet bij inschrijving ingediend te worden. Deze kan evt. opgevraagd worden na inschrijving, waaruit de eenheidsprijzen van de beplanting moet blijken.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 bestek deel 2.2. bpn 711120

Vraag:

Volgens de leverancier zijn er 6 st. grondankers per zitbank benodigd voor het plaatsen Maar in de bestekomschrijving wordt gesproken over 4 st grondankers per zitbank . Zou u dit willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

Het betreft 6 grondankers. Bestekspost 711120 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 bestek deel 2.2. bpn 821060, 821070, 821080

Vraag:

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post (821060, 821070, 821080) is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen.

Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen.

Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld.

Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder.

In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?
- Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn:

1. Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen;
2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen

verkeersmaatregelen op stelpost opnemen;
3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten weke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen;
4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen.

Antwoord:

Post 821060 betreft een verrekenbare post en behoeft niet gewijzigd te worden.

post 821070 is gewijzigd in een verrekenbare post met een hoeveelheid van 50 stuks

Post 821080 is gewijzigd in een verrekenbare post. Post 821090 is toegevoegd.

Voor het opstellen van de verkeerstekeningen wordt in post 821020 verwezen naar het BLVC plan. Deze post is hiervoor gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 466030

Vraag:

Volgens ons klopt de genoemde afmeting niet van de betonbanden moet dit niet 100x300 mm zijn inplaats van 100x200 mm.

Antwoord:

Bestekspost 466030 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 412010

Vraag:

Volgens ons klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting niet. In de bestekomschrijving staat een oppervlakte van 5.590 m2 met een gemiddelde laagdikte van 0,10 m. Dit zou de volgende hoeveelheid geven 5.590 m2 x

0,10 = 559 m3 x 1,9 = 1.062 ton inplaats van 2.018 ton. Zou u dit willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

Dit klopt. Bestekspost 412010 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 381070

Vraag:

Er staat "vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkinginrichting" worden de vrijkomende materialen niet net als bij bestekspost 381010, 381020 op bestekspost 130040 verrekend.

Antwoord:

Klopt. Bestekspost 381070 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 379110

Vraag:

In de bestekomschrijving staat de volgende tekst 'leveren en ter beschikking stellen van materieel en materiaal' . Deze omschrijving is niet concreet en niet kosten homogeen." Graag concreet aangeven, omschrijven welke materialen of materieel we dienen te leveren of ter beschikking dienen te stellen. Zodat iedere gegadigde met de zelfde uitgangspunten rekening kan houden bij zijn inschrijving.

Antwoord:

het deel van de tekst "leveren en ter beschikking stellen van materiaal en materieel" komt te vervallen. Bestekspost 379110 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
bestek deel 2.2.bpn 821040 / 821060

Vraag:

Wat is het verschil tussen deze twee posten? Beide posten betreffen namelijk tekstborden voor de omleidingsroute(s).

Antwoord:

Bestekspost 821060 betreffen geen omleidingsborden. Bestekspost 821060 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
13

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 821030 t/m 821070

Vraag:

De opgegeven formaat tekst- en pijlborden zijn niet gebruikelijk. Wanneer de lettergrootte volgens de CROW 96b wordt aan gehouden, dan is 0,90 x 0,60 m al snel te klein voor 3 tekstregels.

Graag verzoeken wij u om voor de posten 821030, 821040 en 821060 een formaat van minimaal 1,00 x 1,20 m aan te houden. Voor bestekpost 821050 dan 0,60 x 0,90 m

Antwoord:

De afmetingen in de posten 821030, 821040, 821050 en 821060 zijn gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
14

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 340440

Vraag:

In de bestekomschrijving wordt gesproken over een Flex.stroom T-stuk 160-160 mm en bij de norminale middenlijn staat 200 mm. Volgens ons klopt deze genoemde diameter omschrijving niet.

Antwoord:

Klopt. Bestekspost 340440 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 15
Onderwerp: bestek deel 2.2. bpn 340440

Vraag:

In bestekomschrijving wordt gesproken over PVC-hulpstukken maar in de bijgevoegde inschrijfstaat staat in de omschrijving PP-hulpstukken. Zou dit willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

De kopregel is niet correct. Bestekspost 340440 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 16
Onderwerp: bestek deel 2.2. bpn 340240

Vraag:

In bestekomschrijving wordt gesproken over PVC-hulpstukken maar in de bijgevoegde inschrijfstaat staat in de omschrijving PP-hulpstukken. Zou dit willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

De kopregel is niet correct. Bestekspost 340240 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 17
Onderwerp: bestek deel 2.2 bpn 340230

Vraag:

bestekomschrijving wordt gesproken over PVC-hulpstukken maar in de bijgevoegde inschrijfstaat staat in de omschrijving PP-hulpstukken. Zou dit willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

De kopregel is niet correct. Bestekspost 340230 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
bestek deel 2.2. hfdst 375

Vraag:
Opdrachtgever vraagt 670 meter relining waarvan 622 meter naaldvilt liner, de overige 48 meter dient uitgevoerd te worden in GVK. Onze vraag is het toegestaan om alle 670 meter relining uit te voeren in GVK i.p.v. naaldvilt liner.

Antwoord:
Nee dat is niet toegestaan.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
19

Onderwerp:
bestek deel 2.1 01 Tekeningen

Vraag:
Wij missen de volgende tekeningnummer: 2205001-BE-02-D30 ondergrondse infra -overzicht bij de bestekdocumenten. Zou u deze als nog willen verstrekken.

Antwoord:
Deze is geen onderdeel van het bestek en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 270010

Vraag:
In de bestekomschrijving wordt verwezen naar een tekening 2205001-BE-D30 alleen deze is niet toegevoegd bij de contractstukken. Zou u deze als nog willen verstrekken.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 19

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

21

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 172010 / 172020

Vraag:

Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting 20 m3 te leveren dient volgens ons ter indicatie te zijn.

Antwoord:

Besteksposten 172010 en 172020 zijn gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

22

Onderwerp:

bijlage 6 bureauonderzoek pg19

Vraag:

bureauonderzoek, pg 19: In het advies van het rapport staat vermeld dat 'het bevoegd gezag een besluit gaat nemen over de daadwerkelijke omgang met de eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied'. Welk besluit heeft het bevoegd gezag genomen? Hoe dient de inschrijvende partij om te gaan met de eventueel archeologische waarden en kan dit ook concreet (bij voorkeur op kaart) worden aangegeven waar en bij welke werkzaamheden?

Antwoord:

Het archeologische plan wordt door de gemeente opgesteld en de begeleiding zal door de gemeente worden verzorgd. Voor de inschrijver is bestekspost 812070 opgenomen voor de werkzaamheden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 200010

Vraag:

In de bestekregel wordt geschreven 'Meerkosten voor ontgraven van de grond dienen bij de posten 'grond ontgraven' te zijn inbegrepen'. Welke type meerkosten heeft opdrachtgever in gedachte, dit is nu niet nader gespecificeerd?

Antwoord:

Bestekspost 200010 komt te vervallen. De archeologische begeleiding wordt door de gemeente zelf verzorgt.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
24

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 200010

Vraag:

Daar staat dat we een 'plan van aanpak' moeten aanleveren. Gebruikelijk is dat er eerst een Programma van Eisen moet worden geleverd. Onze vraag: Om de aard, omvang en doel van het onderzoek af te bakenen en met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht af te stemmen is het gebruikelijk dat er eerst een Programma van Eisen (PvE) voor de Archeologische Begeleiding wordt opgesteld. Wordt dit PvE door de gemeente aangeleverd of dienen wij deze zelf op te stellen? Dient 'plan van aanpak' in de uitvraag gelezen te worden als 'Programma van E

Antwoord:

Bestekspost 200010 komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 144010 /144020

Vraag:

In de bestekomschrijving staat een verwijzing naar een artikel in deel 3 artikel 01.17.13 alleen dit artikel is niet opgenomen in deel 3. Graag deze als nog toevoegen.

Antwoord:

Deze verwijzingen zijn niet meer van toepassing en komen te vervallen.

Besteksposten 144010 en 144020 zijn gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
bijlage 9 hoeveelheden staat 2312011-H-231124

Vraag:

Bij product groep grond wordt gesproken over "bpn 411020,412010,412020 Leveren hydraulisch menggranulaat 0/22,4" alleen deze product groep omschrijving komt niet overeen met de beschrijving in het bestek bij bestekspost 411020 dient menggranulaat 0/31,5 geleverd te worden, bij bestekspost 412010, 412020 dient menggranulaat 0/16 geleverd te worden. Zou u de omschrijving in bijlage 9 willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

De hoeveelheden en waardes menggranulaat komen inderdaad niet overeen met de getallen in het bestek. De hoeveelhedenstaat en referentieberekening zijn gewijzigd en bij deze nota gevoegd.

LET OP !!

Deze aanpassingen moet de inschrijver zelf overnemen. Controleer daarvoor de meegestuurd aangepaste referentieberekening (d.d. 06-03-2024)

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
deel 2 hoofdstuk 01 Tekeningen

Vraag:

Zijn er tekeningen met de kabel&leidingen beschikbaar zo ja graag zoude we deze ontvangen?

Antwoord:

Ja, de KLIC orientatiemelding is ter informatie bij deze nota gevoegd. Dit is tevens vermeld in de nota in par. 2.1, deel 01.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 37

Vraag:
Kunnen de reline werkzaamheden aaneengesloten in 1 fase worden uitgevoerd.

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:
bestek deel 2.2.bpn 4212

Vraag:
Kan de asfaltdeklaag in 1 fase overdag worden aangebracht?

Antwoord:
Zie uitgangspunten BLVC-kadelplan. I.v.m. bereikbaarheid graag meerdere fases aanhouden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 4210

Vraag:
Dienen de onder,-tussenlagen asfalt conform bijlage 5 voorstel fasering ook in 5 fase te worden aangebracht?

Antwoord:
Ja. De fases komen voort uit de bereikbaarheid benodigd voor de nood en hulpdiensten.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

31

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 422111

Vraag:

Wij adviseren om een laagdikte van 40 mm toe te passen voor het asfalmengsel van de streetprint in plaats een laagdikte van 35 mm.

Antwoord:

De laagdikte wordt gewijzigd in 40mm. Bestekspost 422110 (bundelpost) is gewijzigd. De tekeningen worden hier niet op gewijzigd.

Naast de laagdikte, wordt ook de kleur gewijzigd naar Mangaan, bestekpost 422111. Hiervoor is ook post 422110 gewijzigd.

Percelen:

P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op:

6 mrt. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

32

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 422111

Vraag:

Wij adviseren om bij het asfalmengsel voor de streetprint een gemodificeerde bitumen toe te passen. Dit omdat de streetprint er anders snel uitgereden wordt bij standaard bitumen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 31

Percelen:

P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op:

6 mrt. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

33

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 421210, 421230

Vraag:

Er wordt gevraagd om een rood/bruin mengsel met 5% rode pigment, is het toegestaan om een mengsel rood/bruin toe te passen met 4% rode pigment, deze is nagenoeg gelijke qua kleur.

Antwoord:

Ja, de hoeveelheid pigment wordt gewijzigd naar 4%. De volgende besteksposten zijn hiervoor gewijzigd:
- 421210

- 421230

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
34

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 435020

Vraag:

Volgens de leverancier is bestekspost 435020 niet nodig, het materiaal dient juist niet afgedekt te worden met folie. Graag dit nakijken en zonodig deze bestekspost aanpassen.

Antwoord:

Bestekspost 435020 komt te vervallen

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 435013

Vraag:

Volgens de leverancier van stabilizer klopt het genoemde soortelijk gewicht niet moet dit geen 1,3 ton/m³ zijn maar 2.2. ton/m³. Graag dit nakijken en zonodig de hoeveelheid ter inlichting te leveren aanpassen.

Antwoord:

Soortelijk gewicht is gewijzigd. Bestekspost 435010 (volledige bundelpost) is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
bestek deel 2.2.bpn 435013

Vraag:

Volgens de leverancier van stabilizer klopt de laagdkte niet deze dient verdicht in het werk minimaal 5 cm te zijn. Graag dit nakijken en zonodig

bestekomschrijving aanpassen.

Antwoord:

De laagdikte is gewijzigd in 5cm. Bestekspost 435010 (bundelpost) is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:

bestek deel 2.2. hoofdstuk 20

Vraag:

Indien de kosten van de archeologische begeleiding voor rekening van de aannemer zijn, deze zijn momenteel niet in te schatten in calculatie fase. Graag voor de archeologische begeleiding een stelpost opnemen of een bestekspost opnemen voor het terbeschikking stellen van een archeologische begeleider met verrekenbare uren. Graag dit toevoegen zodat iedere gegadigde rekening kan houden met dezelfde uitgangspunten bij zijn inschrijving.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 23

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:

bestek deel 2.2. hoofdstuk 20

Vraag:

De kosten voor archeologie begeleiding zijn deze voor rekening van de opdrachtgever of zijn deze voor rekening van de aannemer?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 23

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

39 bestek deel 3 paragraaf 01 11 01 lid 01

Vraag:

werken die in elkander grijpen. Volgens dit artikel worden er werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen. Zijn deze werkzaamheden reeds afgestemd met de alle nuts partijen? En is er een planning beschikbaar, zo ja zoude we deze mogen ontvangen?

Antwoord:

Er vinden geen werkzaamheden door nutsbedrijven plaats. Par. 01.11 is gewijzigd en in zijn geheel in deze nota opgenomen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Depot

Vraag:

In het bestek wordt aangegeven dat o.a grond dient worden verplaats naar een tijdelijk depot. Wordt dit dit depot beschikbaar gesteld door de OG.

Antwoord:

Gemeente heeft geen geschikte depot in de nabijheid gevonden. De depot dient door de aannemer geregeld te worden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:

bestek deel 3 paragraaf 01 11 01 lid 01

Vraag:

werken die in elkander grijpen. Volgens dit artikel worden er werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen. Zou u kunnen aangeven of deze werkzaamheden vooraf of parallel worden uitgevoerd tijdens de werkzaamheden van bestek 2022-SB-064.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 39

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 42
Onderwerp: Bijlage 8 BLVC kaderplan Jutfaseweg

Vraag:

In het document BLVC kader Herinrichting Jutfaseweg worden 89 punten benoemd waarbij de aannemer rekening dient te houden. Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde punten uit BLVC document in deel 2.2. in een bestekspost is opgenomen in het bestek? Zo niet graag voor de ontbrekende maatregelen een bestekspost opnemen in deel 2.2.. Zo dat iedere gegadigde met de zelfde punten rekening kan houden bij zijn inschrijving.

Antwoord:

Alle werkzaamheden kunnen verrekend worden in deel 2.2. Openstaande punten kunnen opgenomen worden in post 820010.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 43
Onderwerp: bestek deel 3 paragraaf 81 21 01

Vraag:

Volgens dit artikel dient voor het aanbrengen van de asfalt een voorlader toegepast te worden geldt deze eis alleen voor de asfalttonnen van de asfalt deklaag?

Antwoord:

Nee, dit geldt voor alle asfalttonnen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 44
Onderwerp: bestek deel 2.2 bpn 379010

Vraag:

klopt het dat de acceptatiekosten van rioolslib voor rekening van de aannemer komen voor bestekspost 379010. Volgens deel 3 paragraaf 01 17 10 lid 06 komen de acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.

Volgens bestekspost 130040 zijn de acceptatiekosten ook voor rekening van de opdrachtgever. Dit is tegenstrijdig met elkaar zou dit willen nakijken en zondig willen aanpassen.

Antwoord:

De acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer. Par. 01.17.10 is gewijzigd. Post 130040 is hiervoor tevens gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
45

Onderwerp:

bestek deel 3 paragraaf 01 14 09 lid 04

Vraag:

Er wordt verwezen naar een stelpostnummer 950060 in dit artikel, dit nummer is niet terug te vinden in deel 2.2. van het bestek dient dit niet 950020 te zijn.

Antwoord:

Dit dient post 950020 te zijn. Par. 01.14.09 is volledig opgenomen in deze nota waarbij allen de betreffende verwijzing is aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:

bestek deel 3 paragraaf 01 01 14 lid 01

Vraag:

Zou u het AK&WR percentage over meer werk willen verhogen naar 13%

Antwoord:

Het percentage wordt opgehoogd worden naar 13%. Par. 01.01.14 wordt volledig opgenomen in de nota.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 721020 / 842010

Vraag:

Er staat 2 keer een bestekspost in voor stamommanteling bestekpost 721020 en 842010 in totaal 225 stuks. Onze vraag is klopt dit en is dit geen dubbeling in het bestek.

Antwoord:

Besteksposten 721 en 721020 komen te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

48

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 821070

Vraag:

Er is geen hoeveelheid opgeven (hoeveelheid resultaatsverplichting). Dienen we voor deze bestekpost rekening te houden met 1 bord of dienen we rekening te houden met 100 borden. Graag een hoeveelheid resultaatsverplichting opgeven zodat iedere gegadigde met de zelfde hoeveelheden rekening kan houden bij zijn inschrijving.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7. Bestekspost 821070 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

49

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 821010

Vraag:

In de bestekomschrijving wordt verwezen naar artikel 62.13.02 in deel 3 alleen dit artikelnummer is niet terug te vinden in deel 3. Zou u dit willen nakijken en zonodig willen aanpassen.

Antwoord:

Deze verwijzing dient 62.15.01 te zijn. Bestekspost 821010 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
50

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 492270

Vraag:
Er staat aanbrengen cijfer 30 heeft een hoogte van 1,60 m ipv 1.65 (standaard CROW binnen bebouwde kom)

Antwoord:
De afmeting wordt gewijzigd. Bestekspost 492270 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 492240

Vraag:
Er staat aanbrengen fietssymbool 0.90 x 1.65 dit is een vervallen oude afmeting volgens de standaard CROW is de afmeting 0.75 x 1.35

Antwoord:
De afmeting wordt gewijzigd. Bestekspost 492240 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
52

Onderwerp:
bestek deel 2.2.bpn 492040

Vraag:
Er staat aanbrengen lengtemarkering van thermoplast; zou u de post willen wijzigen in aanbrengen overige markering van thermoplastisch deze post is n. l. figuratie dwarsmarkering (oversteek).

Antwoord:
Bestekspost 492040 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

53

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 35

Vraag:

De onderliggenden besteksposten onder dit hoofdstuk zijn onvoldoende omschreven, ook missen wij een schematische tekening. In dit stadium zijn deze besteksposten niet goed te calculeren. Zou u een schematische tekening willen verstrekken of voor deze werkzaamheden een stelpost willen opnemen.

Antwoord:

Hiervoor zijn nieuwe tekeningen toegevoegd aan het bestek.

Percelen:

P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op:

6 mrt. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

54

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 35

Vraag:

Kunt u voor de gekozen oplossing een schematische tekening verstrekken. Zo dat we deze besteksposten onder dit hoofdstuk goed kunnen calculeren.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 53

Percelen:

P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op:

6 mrt. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

55

Onderwerp:

bestek deel 2.2. bpn 352060

Vraag:

Is er een berekening gemaakt aan welke eisen de fundering onder de buis dient te voldoen? Aan welke druksterkte dient schuimbeton te voldoen?

Antwoord:

Er is geen berekening gemaakt het gaat erom dat als de buis nog gaat zakken dit gelijkmatig gebeurt., druksterkte schuimbeton 15 MPa

Percelen:

P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op:

6 mrt. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 144010 /144020

Vraag:

In de bestekomschrijving wordt gesproken over te leveren bigbags, alleen de leverantie van de bigbags is niet opgenomen in de kolom hoeveelheid ter inlichting. Graag de leverantie toevoegen van de bigbags.

Antwoord:

Leverantie bigbags wordt toegevoegd. Besteksposten 144010 en 144020 zijn gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
57

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 379010

Vraag:

klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting ons inziens is deze aan de hoge kant. Zou u dit willen controlleren en zo nodig willen aanpassen.

Antwoord:

Het betreft hier 3 maal reinigen. Vandaar dat de hoeveelheid hoog is.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:
bestek deel 2.2. bpn 210010

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel keer we een monsternamen dienen uit te voeren.

Antwoord:

Monsternamen t.b.v. onopgeloste bestanddelen op alle deellocaties (1 t/m 5) nemen. En monsternamen t.b.v. het ijzergehalte alleen op deellocatie 2 en -3. De monsternamen dient per deellocatie 1x uitgevoerd te worden. Dus voor alle 5 deellocaties (1 t/m 5) komt dit neer op 5 keren monsternamen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bijlage 10 - 2312011-R-231124 Referentieberekening Dubotool

Vraag:

In de DuboTool referentieberekening heeft u bij Asfalt een tweetal type asfaltlagen uitgevraagd. U vraagt hier om een AC22 Base en AC16 Base bij de productomschrijving. De hoeveelheden corresponderen met het bestek.

Bij de sectie 'Milieubelastingspunten' heeft u gekozen voor AC Surf 0% PR. Dit wekt verwarring op. Dit had ons inziens AC bind/base 50% PR moeten zijn.

Wij vragen u te bevestigen dat Aannemer hier een mengsel dient in te vullen gelijkwaardig aan AC Bind/Base met maximaal 50%PR (conform bestek).

Antwoord:

De referentieberekening wordt aangepast naar het volgende:

- De onderlagen zullen aangepast worden naar 50% PR
- De deklagen zijn bij deze nota ook toegevoegd aan de Dubotool berekening.

LET OP!! Deze moet de inschrijver zelf toevoegen.

Inschrijvers kunnen voor het leveren van onderlagen dan verduurzamen op het transport.

LET OP!!

De online Dubotool word niet automatisch aangepast. Deze moet de inschrijver zelf aanpassen a.d.h.v. de bij deze nota gevoegde referentieberekening (d.d. 06-03-2024).

De aanpassingen zijn doorgevoerd bij het leveren van asfalt en menggranulaat.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage 8 - 2312011-H-231124 Gunningsleidraad Dubotool

Vraag:

In DuboTool dient ingevoerd te worden wat het percentage "Recycled aandeel in product" is.

In DuboTool staat bij Productblad Grond vermeld (info-knop '?') dat:
"Wanneer het toe te passen product voor meer dan 95% vanaf een andere bouwlocatie komt en bij granulaten, krijgt u de maximale duurzaamheidsscore."

In de Leidraad staat echter vermeld:
"Circulariteit van het materiaal: Het betreft het percentage hergebruik / recycling van het in te zetten materiaal / product."

Het is momenteel onvoldoende duidelijk welke definitie gehanteerd dient te worden.

Secundaire materialen worden veelal via een tussenhandelaar gerecycled en komen daarom niet direct van een project af.

Kunt u bevestigen dat het gerecycled aandeel bij Grond betrekking heeft op het percentage secundair materiaal, ongeacht of dit direct van een andere bouwlocatie afkomt?

Antwoord:

De milieubelastingpunten zijn opgedeeld in 3 groepen, waarvan circulariteit er één is. Deze wordt vermeld als "Circulariteit van het materiaal" en betreft het percentage hergebruik / recycling van het in te zetten materiaal / product."

Dit gaat over de wijze waarop milieubelastingpunten worden berekend binnen Dubotool. Bij de productkaarten moet aangegeven worden hoeveel recycled aandeel specifiek in het product zit.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
61

Onderwerp:
post (821070, 821080)

Vraag:

47. Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post (821070, 821080) is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen.

Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daardoor voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?

- Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn:

1. Bestekposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekpost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen;
2. Bestekpost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen;
3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase, zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen;
4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bestekpost 714040

Vraag:

Er bestaan geen Traverse voor 2 fietsen, wat bedoelt opdrachtgever hier? (vraag gesteld aan ons door de leverancier Velopa)

Antwoord:

Dit is correct, wij vragen hier om de fietsstandaard Velopa TuliP tweezijdig met betonvoet. Bestekspost is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bestekpost 714030

Vraag:

Bestekpost 714030, bedoelt u hier een aanbouwmodule of basismodule? Daarnaast geeft u aan aantal plaatsen 4, wat bedoelt u hier? (vraag gesteld aan ons door de leverancier Velopa)

Antwoord:

Het betreft een aanbouwmodule. Wij bedoelen hier het aantal fietsplaatsen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestekpost 714020

Vraag:

Bedoelt u hier een aanbouwmodule of basismodule? Daarnaast geeft u aan aantal plaatsen 6, wat bedoelt u hier? (vraag gesteld aan ons door de leverancier Velopa)

Antwoord:

Het betreft een aanbouwmodule. Wij bedoelen hier het aantal fietsplaatsen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
bestekpost deel 3 81.26.20

Vraag:

Kunt u aangeven op welke bestekpost deel 3 81.26.20 van toepassing is?

Antwoord:

Par. 81.26.20 is niet van toepassing op dit bestek en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
bestekpost deel 3 81.26.19

Vraag:

Kunt u aangeven op welke bestekpost deel 3 81.26.19 van toepassing is?

Antwoord:

Par. 81.26.19 is niet van toepassing op dit bestek en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Deel 3 81.26.03

Vraag:

U geeft hier aan “MENGSELONTWERP EN EIGENSCHAPPEN SMA MODUS EN DESA”. Wij kunnen deze mengsels echter niet terugvinden in deel 2.2. Kunt u aangeven waar dit op van toepassing is? Idem voor 81.26.15 en 81.26.16 en 81.26.17

Antwoord:

Par. 81.26.15 en 81.26.17 zijn niet van toepassing. Deze paragrafen komen te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

U stelt in het bestek dat er geen PR toegepast mag worden in de deklaag van de asfaltconstructie, echter heeft u ook deel 3 81.26.02 lid 07 opgenomen. Kunnen wij ervan uitgaan dat het gestelde in deel 3 correct is?

Antwoord:

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de nota van inlichtingen:

- Par. 81.26.01, lid 02 komt te vervallen.
- besteksposten 421210, 421220, 421230, 422110 (bundelpost) en 425110 zijn gewijzigd (PR is toegestaan, doch met een max. percentage van 30% conform de Standaard RAW Bepalingen)
- in onder- en tussenlagen (AC Base en AC Bind) is een max. percentage van 60% PR toegestaan

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Deel 3 81.22.14

Vraag:

Hier wordt gesproken over asfalt SMA-NL 8G+, echter zien wij hier geen bestekposten terug in het bestek, klopt dit?

Antwoord:

Par. 81.22.14 is niet van toepassing en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Deel 3 81.21.01 lid 01

Vraag:

U voegt hier het begrip voorlader toe, echter past u hem verder niet toe. Kunnen wij ervan uitgaan dat er geen voorlader ingezet hoeft te worden tijdens het asfalteren van dit bestek?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 43

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Deel 3 51.02.07 en 51.06.04

Vraag:

Wij kunnen in deel 2.2 geen bomengranulaat terugvinden kunt u aangeven op waar dit lid op van toepassing is?

Antwoord:

Par. 51.02.07 is niet van toepassing en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Deel 3 51.02.06

Vraag:

Wij kunnen in deel 2.2 geen bomenzand terugvinden. Kunt u aangeven waar dit lid op van toepassing is?

Antwoord:

Par. 51.02.06 is niet van toepassing en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Deel 3 lid 25.17.05

Vraag:

welke bestekposten zijn hier van toepassing?

Antwoord:

Par. 25.17.05 is niet van toepassing en komt te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Deel 3 lid 25.15.02

Vraag:

Zou u voor deze activiteit een bestekpost willen opnemen?

Antwoord:

De volgende posten zijn hiervoor toegevoegd:

- 3783 reinigen kolken
- 378310 reinigen kolken

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Deel 3 24.03.03

Vraag:

Is dit lid wel van toepassing op dit werk, in onze optiek zorgt dit voor veel extra administratie

Antwoord:

Par. 24.03.03 komt te vervallen

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Deel 3 01.10.02 lid 02

Vraag:

Kunt u aangeven welke vergunning/ontheffingen dit betreft? Nu legt u als opdrachtgever alle mogelijke zaken bij de aannemer neer, terwijl wij er hier vanuit mogen gaan dat u alle mogelijke vergunningen aangevraagd kan hebben.

Antwoord:

De opdrachtgever heeft de nodige vergunningen aangevraagd zoals beschreven in deze paragraaf. Alleen de uitvoeringsgerelateerde vergunningen dienen door de aannemer aangevraagd te worden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Deel 3 01.09.02 lid 08 en 09

Vraag:

Kunt u aangeven op welke posten uit deel 2.2 deze van toepassing zijn?

Antwoord:

Par. 01.09.02 lid 08 en 09 komen te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Deel 3 01.09.01 lid 03 en 04

Vraag:

Kunt u aangeven op welke posten uit deel 2.2 deze van toepassing zijn?

Antwoord:

Par. 01.09.01 lid 03 en 04 komen te vervallen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Bestekpost 910010

Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven waar ruimte is om bouwkantoren, keten, wagens werkplaats en loods te plaatsen?

Antwoord:

De aannemer dient zelf een geschikte depotlocatie te verzorgen.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Bestekpost 721020 en bestekpost 842010

Vraag:

Zijn deze posten dubbel of betreft dit verschillende bomen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 47

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Bestekpost 831010

Vraag:

Kunt u aangeven hoe lang het bord er dient te staan?

Antwoord:

Tot einde werkzaamheden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 82
Onderwerp: Bestekpost 822030

Vraag:

U geeft hier een euro post op. Onze ervaring is, dat hier altijd discussie over bestaat door verschil van inzicht. Staat u open om de bestekpost te wijzigen zodat er wordt afgerekend naar werkelijk gebruik?

Antwoord:

Bestekspost 822030 is gewijzigd (combifence conform BLVC)

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 83
Onderwerp: Bestekpost 822020

Vraag:

U geeft hier een euro post op. Onze ervaring is, dat hier altijd discussie over bestaat door verschil van inzicht. Staat u open om de bestekpost te wijzigen, zodat er wordt afgerekend naar werkelijk gebruik?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 83

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 84
Onderwerp: Bestekpost 822010

Vraag:

U geeft hier een euro post op. Onze ervaring is, dat hier altijd discussie over bestaat door verschil van inzicht. Staat u open om de bestekpost te wijzigen, zodat er wordt afgerekend naar werkelijk gebruik?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 83

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Post 821080

Vraag:

Deze post is niet op voorhand te bepalen/af te prijzen, er ontbreekt te veel informatie. Graag zouden wij zien dat deze post conform de standaard 2020 wordt afgerekend op stelpost, staat opdrachtgever hiervoor open?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Post 821070

Vraag:

Deze post is niet op voorhand te bepalen/af te prijzen. Graag zouden wij zien, dat deze post conform de standaard 2020 wordt afgerekend op stelpost. Staat opdrachtgever hiervoor open?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Post 821060

Vraag:

Er staat geen duur aangeven, hierdoor is deze post niet af te prijzen. Kunt u aangeven met welke duur wij dienen te rekenen?

Antwoord:

De duur is afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer. Er wordt geen duur aangegeven.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Post 821050

Vraag:

Er staat geen duur aangeven, hierdoor is deze post niet af te prijzen. Kunt u aangeven met welke duur wij dienen te rekenen?

Antwoord:

De duur is afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer. Er wordt geen duur aangegeven.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Post 821040

Vraag:

Er staat geen duur aangeven, hierdoor is deze post niet af te prijzen. Kunt u aangeven met welke duur wij dienen te rekenen?

Antwoord:

De duur is afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer. Er wordt geen duur aangegeven.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Post 821030

Vraag:

Kunt u aangeven wat hier de maximale duur betreft?

Antwoord:

De duur is afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer. Er wordt geen duur aangegeven.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Bestekpost 821010

Vraag:

U verwijst naar deel 3 lid 62.13.02, echter bestaat dit lid niet. Kunt u aangeven wat wij hier dienen te doen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 49

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
352010 t/m 352040

Vraag:

Zou u de onderliggende posten in meters te herstellen Ei-buis kunnen vermelden.

Antwoord:

Nee, deze worden niet in meters vermeld.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
V&G-ontwerp

Vraag:

In V&G-ontwerp geeft u meerdere keren de suggestie Verkorte werktijd aan, kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:

Deze zin is niet van toepassing en komt te vervallen. Er wordt geen

gewijzigd V&G plan ontwerpfase opgesteld.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
V&G-ontwerp

Vraag:

In het V&G-ontwerp geeft u aan als risico Werkzaamheden aan/rondom eikenbomen i.v.m. aanwezigheid eikenprocessierups. Wij zouden het op prijs stellen, als gemeente hier juist extra aandacht geeft aan het bestrijden van de rups. Staat opdrachtgever hiervoor open?

Antwoord:

Dit risico is niet van toepassing. V&G plan wordt niet gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Bestekpost 413120

Vraag:

Hier geeft u aan dat u graag ziet dat er een laag basalt wordt aangebracht met hierin drainzand verwerkt. Kunt u aangeven waar wij deze samenstelling kunnen betrekken?

Antwoord:

De samenstelling is beschreven in de betreffende post.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Bestekpost 379010

Vraag:

Hier geeft u aan dat de stortkosten voor rekening van de aannemer komen, echter bij post 130040 geeft u aan dat de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Daarbij geeft deel 3 01.17.10 aan dat de kosten van het storten van slib voor rekening zijn van de opdrachtgever. Kunt u aangeven wat correct is?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 44

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bestekpost 340530

Vraag:

In deze post geeft u aan dat het een straatkolk betreft en later in de post een trottoirkolk? Kunt de aangeven wat van toepassing is?

Antwoord:

Dit betreft een straatkolk. Bestekspost 340530 is gewijzigd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Bestekpost 331230

Vraag:

Is het mogelijk deze putafdekkingen aan het einde van het werk in 1 fase aan te brengen of dient dit per afzonderlijke fases te gebeuren?

Antwoord:

Nee, er dient uitgegaan te worden van aanbrengen per fase conform BLVC.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Bestekpost 260220

Vraag:

Kunt u aangeven hoe, en waar deze keuring plaats dient te vinden?

Antwoord:

Het betreft een partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit zoals in de post omschreven. Waar deze keuring plaatsvindt is aan de aannemer.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bestekpost 260210

Vraag:

Kunt u aangeven hoe, en waar deze keuring plaats dient te vinden?

Antwoord:

Het betreft een partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit zoals in de post omschreven. Waar deze keuring plaatsvindt is aan de aannemer.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bestekpost 211020

Vraag:

Kunt u de lengte van de te plaatsen peilbuizen aangeven?

Antwoord:

Op deellocatie 1 tot een diepte van 2,0 m-mv.
Op deellocatie 2 tot een diepte van 2,5 m-mv.
Op deellocatie 3 tot een diepte van 2,5 m-mv.
Op deellocatie 4 tot een diepte van 2,0 m-mv.
Op deellocatie 5 tot een diepte van 2,5 m-mv.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Bestekpost 200010

Vraag:

U geeft aan dat er een Plan van aanpak opgesteld dient te worden en

daarnaast de begeleiding en de eventuele meerkosten voor het ontgraven. Bijlage 6 geeft echter aan dat er begonnen dient te worden met het opstellen van een Programma van eisen. Kunt u deze aanleveren zodat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hebben t.b.v. de aanbesteding?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 24

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 lid 04

Vraag:

U geeft aan dat als werkzaamheden op een andere plek uitgevoerd dienen te worden, buiten de werkgrenzen, dit op de bestekpost afgerekend wordt en er geen recht op bijbetaling plaatsvindt.

Dit is in onze optiek niet redelijk, aangezien er hierdoor mogelijk wel aanvullende kosten kunnen ontstaan zoals extra fases, en aan- en afvoer kosten. Zou u dit lid naar redelijkheid en billijkheid aan kunnen passen?

Antwoord:

Dit betreft een standaard tekst vanuit de CROW systematiek en zit in de besteksoftware gebouwd. Deze kan niet gewijzigd / verwijderd worden. De aannemer kan er vanuit gaan dat deze bepaling niet van toepassing is.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Bestek deel 2.1 lid 9

Vraag:

U geeft aan dat de CROW400 en de BRL 7001 van toepassing is. Daarbij geeft u aan dat bij de boven- en ondergrond binnen het projectgebied de veiligheidsklasse Industrie van toepassing is. Kunt u aangeven wat de veiligheidsklasse inhoudt? Of bedoelt u hier dat de grond maximaal klasse industrie is?

Antwoord:

Hier dient u te lezen dat de grond maximaal klasse Industrie betreft.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
105

Onderwerp:
bestek

Vraag:

3. Wij hebben geconstateerd dat u de aanbesteding met een maand heeft uitgesteld, kunt u aangeven wat de reden hierachter is? De inschrijving leent zich ervoor om de datum te behouden zoals in de leidraad is aangegeven. Staat opdrachtgever ervoor open de aanbestedingsdatum van 27 februari te blijven hanteren?

Antwoord:

De de aankondiging van de opdracht is vlak voor het kerstreces gepubliceerd. Achteraf gezien heeft de opdrachtgever gemeend de inschrijvende partijen, vanwege het kerstreces, meer tijd te gunnen om een inschrijving te kunnen voorbereiden. Het hanteren van de datum van 27 februari is inmiddels niet reëel. De huidige planning blijft van kracht.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Inschrijfleidraad paragraaf 2.2

Vraag:

Op TenderNed is te zien dat de aanbesteding is uitgesteld. In de leidraad staat nog 27 februari als inschrijfdatum kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

De data op TenderNed zijn leidend.
Bij het verstrekken van de Nota van Inlichtingen wordt een nieuwe versie van de Inschrijvingsleidraad gepubliceerd.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 26 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Inschrijfleidraad hoofdstuk 6

Vraag:

Opdrachtgever vraagt 3 onderdelen uit: Duurzaamheid, CO2-prestatieladder en Social Return met een totaal te score kwaliteitswaarde van € 1.250.000,00.

In totaal een aanzienlijke te behalen score. Echter nu wij de criteria hebben bekeken, verwachten wij dat er zeer minimale verschillen zullen ontstaan tussen de inschrijvende partijen en dat de aanbesteding eerder een laagste prijsaanbieding zal worden. Is opdrachtgever zich hiervan bewust?

Antwoord:

De gemeente gaat er vanuit dat er op de onderdelen CO2-prestatieladder en Social Return wellicht kleine verschillen te verwachten zijn. Echter, op het onderdeel duurzaamheid worden wel degelijk verschillen verwacht.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
108

Onderwerp:
370120

Vraag:

Voor de geïsoleerde gebiedjes zie hoofdstuk 4.3 in de bijlage R08 met de bijbehorende tekeningen.

Kunt u op de tekeningen (bijlage R08) duidelijk aangeven wat u precies bedoeld met de diverse kleuren en de nummering die u bij de strengen heeft genoemd

Antwoord:

op het 1e plaatje onderkant pagina nr. 2 staan de verschillende gerelateerde projecten waarbij 3a en 3b over ons project gaat en op plaatje 1.1 de verschillende kleuren van de strengen zijn de verschillende diameters van de buizen en er staan putnrs. in de vierkantjes

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

Beantwoord op: 6 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Bijlage R08 par 4.3

Vraag:

Locatie 1 en 2 kunnen via een pomp afvoeren naar de Jacob Westerbaenstraat. Vanuit locatie 1 kan er

naar de kelder van het gemaal Reyer Anslostraat worden gepompt. Mogelijk dat de afvoerleiding van dit gemaal losgekoppeld kan worden en er een tijdelijk persleiding opgezet kan worden zodat het water via deze persleiding naar put 70228 (niet de naast gelegen 70227) worden gepompt. Een andere mogelijkheid is direct naar put 70251 te pompen, door in te prikken op de persleiding van de TPI put 70276 Als het gemaal niet losgekoppeld kan worden dan dient een TPI met dezelfde capaciteit als het Reyer Anslostraat gemaal te worden geïnstalleerd. Dit dient door BOR bepaald te worden.

Kunt u duidelijk aangeven wat u hier wenst. Van en naar welke put er gepompt dient te worden en met welke capaciteit?

Antwoord:

Voor locaties 1 en 2 komen er geen TPI's maar moet men combiwagens inzetten.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Bijlage R08 par 4.1

Vraag:

Persleiding moet wel met een portaal over de Vondellaan, maar kan dan daarna binnendoor zonder al te veel problemen naar put 70251

Put 70251 is een begin of eindput voor de relining en kan naar onze mening niet als lozingsput worden gebruikt.
Welke put adviseert u als nieuwe lozingsput?

Antwoord:

De werkzaamheden worden bij droog weer uitgevoerd, dan is er geen TPI nodig. Portaal hoeft niet toegepast te worden.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Bijlage R08

Vraag:

Om te kunnen relinen worden afsluiters in de putten geplaatst zoals is aangegeven in afbeelding 3.1

Afbeelding 3.1 bestaat niet. Kunt u deze alsnog aangeven?

Antwoord:

afbeelding 3.1 is het plaatje links van afbeelding 3.2

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
112

Onderwerp:
373010

Vraag:

Verwijderen van obstakels uit riool.

Kunt u de inspectiebeelden beschikbaar stellen van het te relinen trace?

Antwoord:

Ja, deze worden ter beschikking gesteld. Zie zip bestand Riool Inspectie

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
113

Onderwerp:
373010

Vraag:

Verwijderen van obstakels uit riool.

Kunt u het RIBx bestand van dit rapport beschikbaar stellen?

Antwoord:

Beschikbare inspectie gegevens worden naar alle inschrijvers gestuurd. Zie zip bestand Riool Inspectie

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
114

Onderwerp:
370120

Vraag:

Tijdelijke voorzieningen ompompen
U heeft het hier alleen over de geïsoleerde gebiedjes.
Dient er geen rekening gehouden met de geadviseerde TPI van 1000m³/h welke geadviseerd word in bijlage R08?

Antwoord:

Hier hoeft geen rekening mee gehouden te worden. De werkzaamheden worden bij droog weer uitgevoerd, dan is de TPI van 1000m³/h niet nodig.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
115

Onderwerp:
370120

Vraag:

Tijdelijke voorzieningen ompompen

Kunt u duidelijk aangeven van welke put naar welke put er overgpompt dient te worden?

Antwoord:

Tijdens het uitvoeren bij droog weer is er geen TPI nodig dus portaal is ook niet nodig

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
116

Onderwerp:
370110

Vraag:

Situering: toepassen van afsluiters in bestaand riool
t.b.v. het reinigen/inspecteren.

Kunt u een post toevoegen voor het toepassen van afsluiters tbv het relinen?

Antwoord:

Bestekspost is tekstueel aangepast.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Bijlage 8 - 2312011-H-231124 Gunningsleidraad Dubotool

Vraag:

In de Gunningsleidraad lijkt (en DuboTool online-tool) lijkt momenteel geen mogelijkheid ingebouwd te zijn voor 'retourrijden' van materialen /grondstoffen terwijl dit wel een (aanzienlijke) emissiereductie kan bewerkstelligen.

Kunt u toelichten of en zo ja hoe wij retourvrachten alsnog in de berekening mogen verwerken?

Antwoord:

Binnen Dubotool is er bewust voor gekozen om retourvrachten niet in de berekening mee te nemen aangezien deze niet altijd gelijk zijn, en deze lastig te zijn controleren door de toezichthouder.

Percelen: P1 Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht
Beantwoord op: 6 mrt. 2024
Label: Contract