

**Hoeveelhedenstaat Dubotool**


Opdrachtgever: **Gemeente Utrecht**  
 Project: **Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht**  
 Betreft: **Hoeveelhedenstaat**  
 Besteknummer/ ref.: **2022-SB-064**  
 Datum: **4-3-2024**

| Productgroep | Besteks postnr.                                | Producten op te nemen                                      |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|              |                                                | Omschrijving                                               | Eenheid | Hoeveelheid |
| Asfalt       | 421010                                         | Leveren AC 22 base OL-B                                    | ton     | 978,00      |
|              | 421110                                         | Leveren AC 16 base OL-IB                                   | ton     | 769,00      |
|              | 421110                                         | Leveren AC 11 surf DL-B                                    | ton     | 410,00      |
|              |                                                |                                                            |         |             |
| Beton        | 463210                                         | Leveren trottoirbanden 50/200x200mm, grijs                 | m       | 981,00      |
|              |                                                |                                                            |         |             |
|              | 464010                                         | Leveren opsluitbanden 100x200mm, grijs                     | m       | 2575,00     |
|              | 466010                                         | Leveren opsluitbanden 100x300mm, grijs                     | m       | 323,00      |
| Plastic      | 332110                                         | Leveren PVC-buis 200mm, groen                              | m       | 126,00      |
|              | 340112                                         | Leveren PVC-buis 125mm, groen                              | m       | 1573,00     |
|              | 340312                                         | Leveren PVC-buis 160mm, groen                              | m       | 447,00      |
|              |                                                |                                                            |         |             |
| Metalen      |                                                |                                                            |         |             |
| Hout         |                                                |                                                            |         |             |
| Gebakken     |                                                |                                                            |         |             |
| Grond        | 250010, 250020                                 | Leveren teelgrond                                          | m3      | 1125,00     |
|              | 412010                                         | Leveren menggranulaat 0/16                                 | ton     | 1062,00     |
|              | 435011                                         | Leveren menggranulaat 16/31,5                              | ton     | 342,00      |
|              |                                                |                                                            |         |             |
| Afvoer       | 142110 t/m 142140, 142210 t/m 142230           | Afvoeren teervrij asfalt                                   | ton     | 3583,00     |
|              | 141020, 141030                                 | Afvoeren ongebonden teervrije funderingsmateriaal          | ton     | 1222,00     |
|              | 144110                                         | Afvoeren betonstraatstenen                                 | m2      | 2054,00     |
|              | 144210                                         | Afvoeren betontegels                                       | m2      | 990,00      |
|              | 145010                                         | Afvoeren betonbanden, 180/200x250mm                        | m       | 1325,00     |
|              | 145140                                         | Afvoeren betonbanden, 110/220x250mm                        | m       | 1100,00     |
|              | 145310, 145320                                 | Afvoeren betonbanden, 100x200mm                            | m       | 1301,00     |
|              |                                                |                                                            |         |             |
|              |                                                |                                                            |         |             |
|              |                                                |                                                            |         |             |
| Werktuigen   | 221010, 222010, 222020, 241010, 242010, 242020 | Grond ontgraven en aanvullen sleuf                         | uur     | 75,00       |
|              | 223010, 224010 t/m 224040, 243010 t/m 243040   | Grond ontgraven en verwerken t.b.v. cunet/grondverbetering | uur     | 80,00       |
|              |                                                |                                                            |         |             |
|              |                                                |                                                            |         |             |

\*Het aantal inzeturen is vastgelegd. Deze dient u over te nemen in uw berekening.