

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Schonen terrein				
110010	Schonen terrein, zwerfvuil.	EUR		N	
13	Verwijderen riolering				
130	Riool reinigen voorafgaand aan uitbreken				
130010	Riool reinigen voorafgaand aan uitbreken	m	53,00	V	
130020	Rioolput reinigen voorafgaand aan uitbreken	st	1,00	V	
130030	Reinigen kolken.	st	141,00	V	
130040	Vervoeren van rioolslib.	ton	2,00	V	
131	Verwijderen hoofdriolering				
131020	Uitbreken riolering Ei 300/450	m	13,00	V	
131030	Verwijderen/ afvoeren inspectieput.	st	1,00	V	
131040	Verwijderen/ afvoeren putrand met deksel (elementen)	st	1,00	V	
131060	Verwijderen/ afvoeren putrand met deksel. (asfalt)	st	23,00	V	
135	Verwijderen aansluitleidingen buiten tracé				
135010	Verwijderen aansluitleiding pvc, incl. grondwerk.	m	705,00	V	
135020	Dichtzetten bestaande inlaat.	st	141,00	V	
136	Verwijderen kolken				
136030	Verwijderen/ afvoeren trottoircolk.	st	53,00	V	
136040	Verwijderen/ afvoeren straatcolk	st	88,00	V	
14	Verwijderen verhardingen				
141	Verwijderen fundering				
141010	Verw. teerhoudende funderingslaag. (fietspad west)	m2	725,00	V	
141020	Verw. on-/lichtgebonden steenmengsel. (fietspad oost)	m2	2.400,00	V	
141030	Verw. on-/lichtgebonden steenmengsel. (rioolwerkzaamheden)	m2	145,00	V	
141040	Verw. on-/lichtgebonden steenmengsel. (Oostelijke helft rijbaan Jutfaseweg)	m2	3.320,00	V	
141050	Vervoers- en acceptatiekosten teerhoudend menggranulaat.	ton	413,30	V	
141060	Vervoers- en acceptatiekosten overtollig menggranulaat.	ton	1.853,50	V	
142	Verwijderen asfaltverhardingen				
1420	<u>Zagen van asfaltverhardingen</u>				
142010	Zagen van bitumineuze verharding, diepte 150 mm	m	155,00	V	
1421	<u>Frezen van asfaltverharding</u>				
142110	Frezen asfalt, breed > 4,00 m, dik 30 mm. (Diamantweg)	m2	420,00	V	
142120	Frezen asfalt, breed > 4,00 m, dik 80 mm. (Waalstraat + Oranjebrug)	m2	335,00	V	
142130	Frezen asfalt, breed < 4,00 m, dik 35 mm. (rood)	m2	4.145,00	V	
142140	Frezen asfalt getrapte aansluiting (Waalstraat).	m2	5,00	V	
142150	Frezen asfalt getrapte aansluiting (Vondellaan).	m2	7,00	V	
142160	Frezen asfalt getrapte aansluiting (Fietspaden, rood).	m2	5,00	V	
1422	<u>Opbreken van asfaltverharding</u>				
142210	Opbr./afv. asfaltverh. op fund. dik ca. 150 mm. (rijweg)	m2	6.455,00	V	
142220	Opbr./afv. asfaltverh. op fund. dik ca. 60 mm. (fietspad)	m2	4.145,00	V	
142230	Opbr./afv. asfaltverharding op fund. dik ca. 70 mm. (middengeleiders)	m2	457,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1429	<u>Acceptatiekosten asfalt</u>				
142910	Acceptatiekosten freesasfalt, zwart	ton	99,70	V	
142920	Acceptatiekosten freesasfalt, rood	ton	363,10	V	
142930	Acceptatiekosten asfalt, zwart	ton	3.122,40	V	
144	Verwijderen elementenverhardingen				
1440	<u>Verwijderen straatbaksteen</u>				
144010	Opbreken straatbaksteen dikformaat. (herbruik)	m2	988,00	V	
144020	Opbr./afv. straatbaksteen keiformaat (depot).	m2	196,00	V	
1441	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
144110	Opbr. betonstraatstenen keiformaat, grijs (herbruik)	m2	2.214,00	V	
144120	Opbr. betonstraatstenen keiformaat, rood (herbruik)	m2	55,00	V	
144150	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker. (herbruik)	m2	618,00	V	
1442	<u>Verwijderen betontegels</u>				
144210	Opbreken betontegels 300x300x45 mm. (herbruik)	m2	3.960,00	V	
144220	Opbreken symbooltegels (herbruik).	st	50,00	V	
1445	<u>Verwijderen overigen</u>				
144540	Opbr./afv. natuursteenkeien 100x100 mm (depot)	m2	25,00	V	
1446	<u>Ontdoen van grond</u>				
144610	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	1.184,00	V	
144620	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	731,00	V	
144630	Betontegels ontdoen van grond.	m2	2.975,00	V	
1447	<u>Werkzaamheden t.b.v. hergebruik materialen</u>				
144710	Straatbakstenen geschikt maken t.b.v. herbruik.	m2	240,00	V	
144720	Betonstraatstenen geschikt maken t.b.v. herbruik.	m2	731,00	V	
144730	Betontegels geschikt maken t.b.v. herbruik.	m2	2.975,00	V	
145	Verwijderen kantopsluitingen en goten				
1450	<u>Verwijderen trottoirbanden</u>				
145010	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm, specie.	m	2.815,00	V	
1451	<u>Verwijderen RWS-banden</u>				
145140	Opbr./afv. trottoirbanden 110/220x250 mm, specie.	m	1.100,00	V	
1453	<u>Verwijderen opsluitbanden</u>				
145310	Opbr./afv. opsluitbanden 100x200 mm.	m	281,00	V	
145320	Opbr./afv. gazonbanden 100x200 mm.	m	1.020,00	V	
145330	Opbr./afv. opsluitbanden 120x250 mm, specie.	m	10,00	V	
145340	Opbreken opsluitbanden 200x250 mm, specie.	m	25,00	V	
145350	Opbr./afv. boomrandbanden 200x250 mm, specie.	m	75,00	V	
1454	<u>Verwijderen inritbanden</u>				
145420	Opbr./afv. inritbanden ca. 500x150x500 mm, specie.	m	150,00	V	
146	Verwijderen markeringen				
146010	Volledig verwijderen markering thermoplast bij verw. asfalt	m2	110,00	V	
16	Verwijderen terreininrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1610	<u>Verwijderen rijwielvoorzieningen</u>				
161010	Verwijderen rijwielrek.	st	10,00	V	
1612	<u>Verwijderen palen</u>				
161210	Uitbreken palen (diamantkoppaal kunststof).	st	71,00	V	
161220	Uitbreken palen (afzetpaal beton).	st	23,00	V	
161230	Uitbreken antiparkeerbeugels (beton/staal).	st	5,00	V	
1613	<u>Verwijderen zitelementen</u>				
161310	Verwijderen zitelement/ zitbank. (staal)	st	1,00	V	
161320	Verwijderen zitelement/ zitbank. (Montseny)	st	2,00	V	
1614	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
161410	Uitbreken afvalbak type Falcon.	st	13,00	V	
17	Verwijderen groenvoorzieningen				
171	Verwijderen gras				
171010	Maaien gewas.	are	15,00	V	
172	Verwijderen beplanting				
172010	Verw/afvoeren begroeiing (bosschage, broeder alarmstraat).	are	0,70	V	
172020	Verw/afvoeren begroeiing (bosschage, Jutfaseweg huisnr. 80).	are	0,70	V	
173	Bomen				
173010	Snoeien van bomen.	st	4,00	V	
2	Grondwerken				
21	Bemaling				
210010	Uitvoeren monsternamen	EUR		N	
210020	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
210030	Toepassen bronbemaling t.b.v leidingen en putten	m	125,00	V	
210040	Verplaatsen van bronbemaling-installatie	keer	5,00	N	
210050	Toepassen ontijzeringsinstallatie	EUR		N	
210060	Verplaatsen van ontijzeringsinstallatie.	keer	5,00	N	
2110	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
211010	Monitoring debieten.	EUR		N	
211020	Plaatsen peilbuizen.	st	8,00	V	
22	Grond ontgraven				
2210	<u>Grond ontgraven uit sleuf verwijderen riolering</u>				
221010	Grond ontgraven uit sleuf (enkel riool - 1,50 - 2,00 m)	m3	55,00	V	
2220	<u>Grond ontgraven uit sleuf aanbrengen riolering</u>				
222010	Grond ontgraven uit sleuf in verharding (enkel riool - tot 1,50m)	m3	780,00	V	
222020	Grond ontgraven uit sleuf in bermen en taluds (enkel riool - gem. 1,50m)	m3	105,00	V	
2230	<u>Grond ontgraven uit cunetten</u>				
223010	Grond ontgraven uit cunet. (nieuwe langspaarkeervakken)	m3	615,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2240	<u>Grond ontgraven uit grondverbetering groen</u>				
224010	Grond ontgraven uit grondverbetering geveltuinen (0,30 m)	m3	40,00	V	
224020	Grond ontgraven uit grondverbetering grasberm (0,30 m)	m3	240,00	V	
224030	Grond ontgraven uit grondverbetering plantvakken (0,80m)	m3	720,00	V	
224040	Grond ontgraven uit grondverbetering bomen (1,00 m)	m3	85,00	V	
23	Grond vervoeren				
2301	<u>Grond vervoeren</u>				
230110	Grond vervoeren naar het tijdelijk depot. (zand)	m3	2.034,00	V	
230120	Grond vervoeren naar het tijdelijk depot. (klei)	m3	501,00	V	
230130	Grond vervoeren naar het tijdelijk depot. (grond)	m3	105,00	V	
230140	Grond vervoeren naar plaats van verwerking. (zand)	m3	825,00	V	
230150	Grond vervoeren naar plaats van verwerking. (grond)	m3	105,00	V	
2302	<u>Grond afvoeren</u>				
230210	Grond afvoeren. (zand)	m3	1.210,00	V	
230220	Acceptatiekosten zand.	ton	1.943,00	V	
230230	Grond afvoeren. (klei)	m3	501,00	V	
230240	Acceptatiekosten klei.	ton	902,00	V	
24	Grond verwerken				
2410	<u>Grond verwerken in sleuf verwijderen riolering</u>				
241010	Aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen riolering. (tot 1,50 - 2,00 m)	m3	60,00	V	
2420	<u>Grond verwerken in sleuf aanbrengen riolering</u>				
242010	Aanvullen sleuf t.b.v. riolering. (tot 1,50 m, in verharding)	m3	765,00	V	
242020	Aanvullen sleuf t.b.v. riolering. (tot 1,50 m, in bermen en talud)	m3	105,00	V	
2430	<u>Grond verwerken t.b.v. grondverbetering groen</u>				
243010	Grond verwerken in geveltuinen. (0,30 m)	m3	40,00	V	
243020	Grond verwerken in grasberm. (0,30 m)	m3	240,00	V	
243030	Grond verwerken in groeiplaatsverbetering (0,80 m)	m3	720,00	V	
243040	Teelgrond verwerken in groeiplaatsverbetering bomen.	m3	85,00	V	
25	Grond leveren				
250010	Leveren teelgrond t.b.v. plantvakken.	m3	1.040,00	V	
250020	Leveren teelgrond t.b.v. bomen in open grond.	m3	85,00	V	
26	Grondwerkzaamheden in tijdelijk gronddepot				
2601	<u>Grond werkzaamheden depot</u>				
260110	Grond verwerken in depot. (zand)	m3	2.139,00	V	
260120	Grond ontgraven uit depot. (zand)	m3	2.139,00	V	
260130	Grond verwerken in depot. (klei)	m3	501,00	V	
260140	Grond ontgraven uit depot. (klei)	m3	501,00	V	
260150	Grond verwerken in depot. (grond)	m3	105,00	V	
260160	Grond ontgraven uit depot. (grond)	m3	105,00	V	
2602	<u>Grondkeuringen</u>				
260210	Uitvoeren partijkeuring + PFAS grond	EUR		N	
260220	Uitvoeren partijkeuring + PFAS grond	EUR		N	
27	Aanbrengen grindpalen in bodem				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270010	Boren van grindpalen in groenstrook. (5,00 m-m.v.)	st	4,00	V	
28	Bijkomende grondwerkzaamheden				
280010	Lev. + aanbr. wortelscherm.	m	50,00	V	
3	Riolering				
33	Hoofdrilering				
331	Inspectieputten en putafdekkingen				
3310	<u>Inspectieputten VWA</u>				
331010	Lev. + aanbr. betonput, #800 mm. (Reitdiepstraat)	st	1,00	V	
3311	<u>Putafdekkingen VWA in elementen</u>				
331110	Lev. + aanbr. putrand met deksel, elementen (VWA)	st	1,00	V	
3312	<u>Putafdekkingen VWA in asfalt</u>				
331210	Lev. + aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	23,00	V	
331220	Lev. + aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat	st	23,00	V	
331230	Lev. + aanbr. ronde putafdekking in asfalt	st	23,00	V	
3313	<u>Inspectieputten HWA</u>				
331310	Lev. + aanbr. betonput, #800 mm	st	2,00	V	
331320	Lev. + aanbr. betonput, #800 mm (v.v. afsluit garnituur)	st	2,00	V	
331330	Lev. + aanbr. betonput, 1500x2000 mm (kruisingsput)	st	1,00	V	
331340	Lev. + aanbr. kunststofput, Ø600mm.	st	10,00	V	
331350	Lev. + aanbr. kunststofput, Ø600mm (v.v. afsluit garnituur)	st	3,00	V	
331360	Lev. + aanbr. kunststofput, Ø800mm.	st	1,00	V	
3314	<u>Putafdekkingen HWA in groenstroken / trottoir</u>				
331410	Lev. + aanbr. putrand met deksel, elementen (HWA)	st	18,00	V	
332	Kunststof rioolbuizen				
3320	<u>Hoofdrilering VWA</u>				
332010	Leveren en aanbrengen PP-buis Ø400 mm, roodbruin.	m	12,00	V	
3321	<u>Hoofdrilering HWA</u>				
332110	Lev. + aanbr. PVC-buis Ø200 mm, groen.	m	126,00	V	
332120	Lev. + aanbr. PVC-buis Ø250 mm, groen.	m	34,00	V	
332130	Lev. + aanbr. PVC-buis Ø315 mm, groen.	m	10,00	V	
332140	Lev. + aanbr. PP-buis Ø500 mm, groen.	m	41,00	V	
333	Overige werkzaamheden hoofdriool				
3330	<u>Aansluitingen op bestaande putten</u>				
333010	Maken aansluiting op bestaande rioolput VW 70496	st	1,00	V	
333020	Maken aansluiting op betonput met sparing	st	1,00	V	
3331	<u>Openzagen betonbuis</u>				
333110	Zagen van betonnen rioolbuis, 800/1200 mm	m	3,00	V	
34	Aanbrengen kolken en kolkaansluitingen				
3401	<u>Kolkaansluitingen HWA Ø125 mm</u>				
340110	Lev. + aanbr. kolkaansluiting HWA, Ø125 mm.	m	1.573,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3402	<u>Hulpstukken PVC Ø125 mm</u>				
340210	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	536,00	V	
340220	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 45°.	st	30,00	V	
340230	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk (verloop T-stuk 45° Ø125 - 160)	st	30,00	V	
340240	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk (verloop T-stuk 45° Ø125 - 200)	st	5,00	V	
340250	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, overschuifmof Ø125	st	30,00	V	
3403	<u>Kolkaansluitingen HWA Ø160 mm</u>				
340310	Lev. + aanbr. kolkaansluiting HWA, Ø160 mm.	m	447,00	V	
3404	<u>Hulpstukken PVC Ø160 mm</u>				
340410	Lev. + aanbr. standpijp PVC-buis, Ø160 mm.	m	3,00	V	
340420	Lev. + aanbr. knevelinlaat Ø500/Ø160 mm	st	2,00	V	
340430	Lev. + aanbr. knevelinlaat Ø250/Ø160 mm	st	1,00	V	
340440	Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk (Flex. stroom T-stuk 88° Ø160)	st	3,00	V	
3405	<u>Aanbrengen kolken</u>				
340510	Lev. + aanbr. trottoirkolk 350 x 450 x 900 mm.	st	32,00	V	
340520	Lev. + aanbr. trottoirkolk 350 x 450 x 600 mm. (verkort)	st	4,00	V	
340530	Lev. + aanbr. straatkolk 400 x 400 x 800 mm. (langsparkeren)	st	42,00	V	
340540	Lev. + aanbr. straatkolk 350 x 450 x 850 mm. (groen + overig)	st	54,00	V	
340550	Lev. + aanbr. straatkolk 300 x 300 x 600 mm. (verkort)	st	2,00	V	
35	Herstellen verzakt riool tussen putten 70610 en 70611				
3500	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
350010	Opstellen werkplan herstellen verzakt riool.	EUR		N	
3510	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
351010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	5,00	V	
351020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf herstellen riolering.	m3	25,00	V	
351030	Aanvullen sleuf.	m3	20,00	V	
3520	<u>Herstellen Ei-riool</u>				
352010	Ophangen buis aan tijdelijke constructie (Ei 800/1200)	EUR		N	
352020	Schoonmaken buisverbindingen (Ei 800/1200)	EUR		N	
352030	Hijzen verzakte rioolleiding (Ei 800/1200)	EUR		N	
352040	Controle ligging rioolbuis.	EUR		N	
352050	Dichtmaken buisverbinding.	EUR		N	
352060	Lev. + aanbr. schuimbeton t.b.v. zekeren herstellende buis.	EUR		N	
352070	Lev. + aanbr. zand-cement stabilisatie onder bestaand riool.	EUR		N	
36	Maken doorvoeren door damwand Vaartsche Rijn				
3600	<u>Controleberekeningen</u>				
360010	Opstellen controleberekeningen, doorvoeren damwand	EUR		N	
360020	Opstellen berekeningen, tijdelijke bouwkuip	EUR		N	
3610	<u>Toepassen dammen in Vaartsche Rijn</u>				
361010	Toepassen bouwkuipen t.b.v. doorvoer Ø250 mm	EUR		N	
361020	Toepassen bouwkuip t.b.v. doorvoer Ø315 mm	EUR		N	
361030	Toepassen bouwkuipen t.b.v. doorvoer Ø500 mm	EUR		N	
361040	Toepassen open bemaling bouwkuipen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3620	<u>Aanbrengen staalconstructie</u>				
362010	Lev. + aanbr. staal t.b.v. verzwaringen damwandconstructie	st	5,00	V	
3630	<u>Aanbrengen doorvoeren door damwand</u>				
363010	Boren van gaten in verhard beton Ø250 mm	st	2,00	V	
363020	Boren van gaten in verhard beton Ø315 mm	st	1,00	V	
363030	Boren van gaten in verhard beton Ø500 mm	st	2,00	V	
37	Rioolrenovatie				
370	Vorbereidende werkzaamheden t.b.v. relinen				
3700	<u>Berekeningen en plannen</u>				
370010	Uitvoeren statische berekeningen	EUR		N	
370020	Opstellen werkplan relining	EUR		N	
3701	<u>Tijdelijke voorzieningen afsluiten riool</u>				
370110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool	EUR		N	
370120	Tijdelijk afvoeren van rioolwater.	EUR		N	
3702	<u>Toegankelijk maken inspectieputten</u>				
370210	Tijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen.	EUR		N	
370220	Opbreken en herstellen bovenzijde inspectieput incl. putrand met deksel	st	8,00	V	
372	Rioolreiniging en voorinspectie				
3720	<u>Reinigen rioolleidingen en putten t.b.v. aanbrengen liner</u>				
372020	Betonriool 500/750 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	50,00	V	
372030	Betonriool 600/900 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	57,00	V	
372040	Betonriool 800/1200 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	557,00	V	
372050	Betonriool 900/1350 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	14,00	V	
372070	Rioolput reinigen t.b.v. voorinspectie	st	21,00	V	
3721	<u>Voorinspectie riolering</u>				
372110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500/750 mm, voorinspectie	m	50,00	V	
372120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 mm, voorinspectie	m	57,00	V	
372130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800/1200 mm, voorinspectie	m	557,00	V	
372140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 900/1350 mm, voorinspectie	m	14,00	V	
373	Verwijderen obstakels				
3730	<u>Verwijderen obstakels uit het riool</u>				
373010	Verwijderen van obstakels uit riool	EUR		N	
374	Rioolreiniging en zekerheidsinspectie				
3741	<u>Reinigen rioolleidingen en putten</u>				
374110	Betonriool 500/750 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	50,00	V	
374120	Betonriool 600/900 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	57,00	V	
374130	Betonriool 800/1200 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	557,00	V	
374140	Betonriool 900/1350 mm reinigen t.b.v. voorinspectie	m	14,00	V	
374150	Rioolput reinigen t.b.v. voorinspectie	st	21,00	V	
3742	<u>Zekerheidsinspectie riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
374210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500/750 mm, voorinspectie	m	50,00	V	
374230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 mm, voorinspectie	m	57,00	V	
374240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800/1200 mm, voorinspectie	m	557,00	V	
374260	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 900/1350 mm, voorinspectie	m	14,00	V	
375	Riool relining				
3750	<u>Riool relining uitvoeren overeenkomstig BRL- 5218</u>				
375010	Aanbrengen kunststof voering in riool 500/750 mm, kousmethode	m	50,00	V	
375020	Aanbrengen kunststof voering in riool 600/900 mm, kousmethode	m	57,00	V	
375030	Aanbrengen kunststof voering in riool 800/1200 mm, kousmethode	m	532,00	V	
375040	Aanbrengen kunststof voering in riool 800/1200 mm, kousmethode	m	39,00	V	
375050	Aanbrengen kunststof voering in riool 900/1350 mm, kousmethode	m	14,00	V	
3751	<u>Aanbrengen van manchetten t.p.v. inspectieputten</u>				
375110	Aanbrengen manchet in inspectieput	EUR		N	
3752	<u>Aanbrengen waterdichte afwerking van de liner</u>				
375210	Waterdicht afwerken t.p.v.inversie- en eindputten, gehele omtrek	EUR		N	
375220	Waterdicht afwerken t.p.v. tussenputten, deel omtrek	EUR		N	
3753	<u>Controle kous</u>				
375310	Monstername uit kous t.b.v. controle	EUR		N	
376	Herstellen inlaten				
376010	Herstellen inlaat rond, van binnenuit.	st	107,00	V	
378	Na-reiniging en opleveringsinspectie				
3781	<u>Reinigen rioolleidingen</u>				
378110	Betonriool 500/750 mm reinigen t.b.v. opleveringsinspectie	m	50,00	V	
378120	Betonriool 600/900 mm reinigen t.b.v. opleveringsinspectie	m	57,00	V	
378130	Betonriool 800/1200 mm reinigen t.b.v. opleveringsinspectie	m	532,00	V	
378140	Betonriool 800/1200 mm reinigen t.b.v. opleveringsinspectie	m	15,00	V	
378150	Betonriool 900/1350 mm reinigen t.b.v. opleveringsinspectie	m	14,00	V	
378170	Rioolput reinigen t.b.v. opleveringsinspectie	st	21,00	V	
3782	<u>Opleveringsinspectie riolering</u>				
378210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 500/750mm, opleveringsinspectie	m	50,00	V	
378220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 600/900 mm, opleveringsinspectie	m	57,00	V	
378230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800/1200 mm, opleveringsinspectie	m	557,00	V	
378240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 900/1350 mm, opleveringsinspectie	m	14,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3783	<u>Reinigen kolken</u>				
378310	Reinigen kolken.	st	141,00	V	
379	Bijkomende werkzaamheden				
3790	<u>Vervoeren rioolslib, puin, etc.</u>				
379010	Vervoeren van rioolslib.	ton	207,00	V	
3791	<u>Bijkomende werken algemeen</u>				
379110	Maatr. ter voorkoming van overlast rioolrenovatie.	EUR		N	
38	Rioolreiniging en inspectie				
381	Reiniging				
381040	Kunststof riool reinigen Ø200, Ø250 en Ø315 mm	m	170,00	V	
381050	Kunststof riool reinigen Ø500mm	m	46,00	V	
381070	Reinigen kolken.	st	126,00	V	
382	Opleveringsinspectie				
382010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. (Ø1000)	m	620,00	V	
382020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. (Ei-buizen)	m	656,00	V	
382030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. (Kunststof t/m Ø500 mm)	m	216,00	V	
4	Verhard oppervlak				
41	Aanbrengen funderingen				
410	Vorbereidende werkzaamheden				
410010	Afwerken zandbed voor afwerken fundering.	m2	450,00	V	
411	Aanbrengen ongebonden funderingen				
411010	Lev. + aanbr. laag ongeb. menggranulaat d= 0,25 m.	m2	400,00	V	
411020	Lev. + aanbr. laag ongeb. menggranulaat d=0,20 m. (vrijliggende fietspaden)	m2	130,00	V	
411030	Lev. + aanbr. laag ongeb. menggranulaat gem. d= 0,15 m. (drempels)	m2	260,00	V	
412	Uitvullen funderingslagen				
412010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag. (Jutfaseweg)	ton	1.062,00	V	
412020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag. (inritten)	ton	161,00	V	
412030	Loskrabben en profileren bestaande fundering rijbaan.	m2	6.440,00	V	
413	Aanbrengen ongebonden funderingen W.P.V.				
413120	Lev. + aanbr. ongeb. steenmengsel, 4/40, b > 2,0 m.	m2	2.050,00	V	
42	Aanbrengen asfaltverhardingen				
420	Vorbereidende werkzaamheden				
420010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	760,00	V	
421	Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg en fietsstraat				
4210	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
421010	Lev. + aanbr. onderlaag asfaltb. AC 22 base, OL-B, d= 70	ton	978,30	V	
421020	Lev. + aanbr. onderlaag asfaltb. AC 22 base, <1,00 m	ton	3,50	V	
421030	Lev. + aanbr. onderlaag asfaltb. AC 16 base, OL-A, d= 50	ton	13,80	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4211	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
421110	Lev. + aanbr. tussenlaag asfaltb. AC 16 base, OL-IB, d=50	ton	768,80	V	
4212	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
421210	Lev. + aanbr. deklaag asfaltbeton AC 11 surf rood DL-B, d=30, Fietsstraat	ton	410,30	V	
421220	Lev. + aanbr. deklaag asfb AC 11 surf zw DL-B, d=30	ton	48,00	V	
421230	Lev. + aanbr. deklaag asfaltbeton AC 11 surf rood DL-B, d=30, Aansluitingen fietspaden	ton	21,40	V	
4217	<u>Kleeflaag</u>				
421710	Lev. + aanbr. kleeflaag. 0,30 kg/m2	m2	9.575,00	V	
421720	Lev. + aanbr. kleeflaag. 0,40kg/m2	m2	2.750,00	V	
422	Aanbrengen rammelstrook met streetprint				
4220	<u>Infrezen voorgaande verhardingslaag</u>				
422010	Frezen teervrij asfalt, infrezen van tussenlaag d= 5mm	m2	53,00	V	
4221	<u>Aanbrengen rammelstrook</u>				
422110	Lev. + aanbr. rammelstrook streetprint.	m2	53,00	V	
425	Aanbrengen middengeleiders en eilanden				
425110	Lev. + aanbr. verharding in middeneiland/geleider	m2	45,00	V	
43	Aanbrengen halfverhardingen				
435	Stabilizer				
435010	Aanbrengen Stabilizer, incl lev./aanbr. fundering	m2	1.140,00	V	
45	Aanbrengen elementenverhardingen				
450	Vorbereidende werkzaamheden				
450010	Afwerken zandbed.	m2	5.507,00	V	
451	Aanbrengen straatlaag				
451010	Lev. + aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed.	m2	5.231,00	V	
451020	Lev. + aanbr. straatlaag van straatzand op fundering.	m2	1.060,00	V	
451030	Lev. + aanbr. straatlaag van WD06.	m2	186,00	V	
451070	Lev. + aanbr. straatlaag van basaltsplit 2/5 op fundering.	m2	1.950,00	V	
452	Aanbrengen straatbakstenen				
4521	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
452110	Aanbr. straatbakstenen dikformaat > 3,00 m (herbruik)	m2	210,00	V	
452120	Aanbr. straatbakstenen dikformaat < 1,50 m (herbruik)	m2	30,00	V	
4522	<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen</u>				
452210	Lev. + aanbr. straatbakstenen waalformaat, Marrone.	m2	186,00	V	
452220	Lev. + aanbr. straatbakstenen dikformaat, Drainflow.	m2	1.950,00	V	
452230	Lev. + aanbr. kantopsluiting van sbs KF. (4 strekken)	m	2.362,00	V	
4523	<u>Aanbrengen markering in verharding</u>				
452310	Lev. + aanbr. lengtemarkering in bestrating.	m	240,00	V	
453	Aanbrengen betonstraatstenen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4531	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
453110	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, grijs	m2	160,00	V	
453120	Aanbr. betonstraatstenen, keiformaat, rood	m2	55,00	V	
453130	Aanbrengen betonstraatstenen, 200x200 mm, grijs.	m2	850,00	V	
4532	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
453220	Leveren dubbelklinkers, 200x200 mm, grijs.	st	7.036,00	V	
454	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
454010	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm.	m2	2.970,00	V	
454020	Lev. + aanbr. betontegels 300x300x45 mm.	m2	2.474,00	V	
454030	Aanbrengen symbooltegels 300x300 mm .	st	50,00	V	
454040	Lev. + aanbr. betontegels 300x300x70 mm. (strekselaag)	m	1.200,00	V	
456	<u>Aanbrengen constructies</u>				
456310	Lev. + aanbr. invalidenoversteek in trott., perronb.	st	20,00	V	
46	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
463	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
4630	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
463010	Lev. + aanbr. trott.banden 180/200 mm, recht, specie.	m	10,00	V	
463020	Lev. + aanbr. trott.banden 180/200 mm, bocht, specie.	m	73,00	V	
463030	Lev. + aanbr. eindverloopband 180/200 mm	st	5,00	V	
463040	Lev. + aanbr. inrit verloopband 180/200 x 250 mm	st	40,00	V	
463050	Aanbrengen trott.banden 180/200 mm, recht (herbruik)	m	1.490,00	V	
463060	Lev. + aanbr. hoekblok uitw. R=0,50, 180/200 mm.	st	52,00	V	
463070	Lev. + aanbr. hoekblok inw. R=0,30, 180/200 mm.	st	63,00	V	
463080	Lev. + aanbr. hoekstuk 90° uitw., 180/200 mm.	st	14,00	V	
463090	Lev. + aanbr. puntstuk 180/200 mm, R=0,25 m.	st	1,00	V	
463110	Lev. + aanbr. verloopband 180/200 naar 200x250 mm.	st	13,00	V	
463130	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm (zagen).	st	190,00	V	
4632	<u>Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm</u>				
463210	Lev. + aanbr. gel.banden 50/200 mm, recht, specie.	m	981,00	V	
463220	Lev. + aanbr. verloopband 50/200 naar 200x250 mm.	st	47,00	V	
463230	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm (zagen).	st	25,00	V	
464	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
464010	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht, zand.	m	2.575,00	V	
464020	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht, zand.	m	26,00	V	
464030	Lev. + aanbr. hoekstuk 90° cm, 100x200 mm.	st	177,00	V	
464040	Lev. + aanbr. opsluitbanden 120x250 mm, recht, specie.	m	80,00	V	
464050	Lev. + aanbr. opsluitbanden 120x250 mm, bocht,specie.	m	2,50	V	
464060	Lev. + aanbr. hoekstuk 90° cm uitw., 120x250 mm.	st	6,00	V	
464070	Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 cm, recht, specie.	m	85,00	V	
464090	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm (zagen).	st	180,00	V	
464110	Pasmaken van betonbanden 120x250 mm (zagen).	st	20,00	V	
464120	Pasmaken van betonbanden 200x250 mm (zagen).	st	10,00	V	
465	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
465040	Lev. + aanbr. inritbanden 500x160x500 mm	m	44,50	V	
465060	Lev. + aanbr. inritbanden 800x180x500 mm	m	130,50	V	
466	<u>Aanbrengen opsluitbanden geveltuinen</u>				
466010	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x300 mm, recht, zand.	m	323,00	V	
466020	Lev. + aanbr. hoekstuk 90°, 100x300 mm.	st	146,00	V	
466030	Pasmaken van betonbanden 100x300 mm (zagen).	st	73,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
47	Herstraten				
470	Herstraten straatbakstenen				
470020	Herstraten straatbakstenen dikformaat.	m2	150,00 V		
471	Herstraten betonstraatstenen				
471010	Herstraten betonstraatstenen, kf, rijweg.	m2	50,00 V		
471020	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren.	m2	75,00 V		
472	Herstraten betontegels				
472010	Herstraten betontegels, 45 mm.	m2	190,00 V		
49	Wegbebakening				
492	Aanbrengen markering thermoplast. materiaal				
492010	Lev. + aanbr. lengtemarkering thermoplast ononderbr. 10 cm	km	0,10 V		
492020	Lev. + aanbr. lengtemarkering thermoplast 1-1 10 cm	km	0,16 V		
492040	Lev. + aanbr. figuratie dwarsmarkering thermoplast 0,5-0,5 10 cm	m2	7,00 V		
492060	Lev. + aanbr. overige markering, haaientand 50.	m2	3,25 V		
492070	Lev. + aanbr. overige markering, puntstuk.	m2	12,00 V		
492080	Lev. + aanbr. overige markering, oprit drempel.	m2	48,65 V		
492210	Lev. + aanbr. overige mark. thermopl. dubbele stopstreep	m2	15,00 V		
492230	Lev. + aanbr. overige mark. blokken 0,50 - 0,50	m2	1,50 V		
492240	Lev. + aanbr. overige mark. fietssymbool	m2	3,00 V		
492270	Lev. + aanbr. overige mark. thermoplast cijfers en letters	m2	2,00 V		
7	Terreininrichting en groenvoorzieningen				
71	Aanbrengen terreininrichting				
711	Aanbrengen straatmeubilair				
7111	<u>Leveren en aanbrengen straatmeubilair</u>				
711110	Aanbrengen zitbank, Montseny L=1500mm	st	1,00 V		
711120	Lev. + aanbr. zitbank, Montseny L=3000 mm	st	7,00 V		
713	Aanbrengen hekwerken				
7132	<u>Spijlenhekwerk</u>				
713210	Lev. + aanbr. spijlenhek hoogte 1,00 m.	m	21,00 V		
714	Aanbrengen rijwielvoorzieningen				
714010	Lev.+aanbr. fietsstandaards Velopa Tulip.Traverse (8 pl.)	st	35,00 V		
714020	Lev.+aanbr. fietsstandaards Velopa Tulip.Traverse (6 pl.)	st	4,00 V		
714030	Lev.+aanbr. fietsstandaards Velopa Tulip.Traverse (4 pl.)	st	5,00 V		
714040	Lev.+aanbr. fietsstandaards Velopa Tulip. (2 pl.)	st	21,00 V		
715	Aanbrengen palen				
715010	Herplaatsen antiparkeerbeugel.	st	5,00 V		
716	Aanbrengen afvalbakken				
716030	Aanbrengen afvalbak Falcon.	st	6,00 V		
72	Aanbrengen groenvoorzieningen				
722	Zaaien				
722010	Lev.+ zaaien t.b.v. gazon/ grasveld, berm en	are	24,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
722020	groenstroken Lev.+ zaaien t.b.v. gazon/ grasveld, groenvakken.	are	12,00 V		
723	Beplantingen				
7231	<u>Planten van heesters</u>				
723110	Planten van sierplantsoen, Heesters 30/40.	st	1.410,00 V		
723120	Planten van sierplantsoen, Solitaire Heesters 60/80.	st	29,00 V		
723130	Planten van sierplantsoen, Solitaire Heesters 60/100.	st	56,00 V		
723140	Planten van sierplantsoen, Solitaire Heesters 80/100.	st	77,00 V		
7232	<u>Vaste planten en Siergrassen</u>				
723210	Planten van sierplantsoen, vaste planten P9.	st	4.425,00 V		
7233	<u>Bolgewassen</u>				
723310	Planten van sierplantsoen, vaste planten P9.	st	3.294,00 V		
7234	<u>Leveranties</u>				
723410	Leveren sierplantsoen.	EUR		N	
724	Planten bomen				
724010	Lev.+planten bomen in open grond.	st	4,00 V		
727	Inboet				
727030	Inboeten sierplantsoen/ rozen (nazorg).	st	160,00 V		
727040	Inboeten vaste planten (nazorg).	st	684,00 V		
727060	Inboeten bomen met/zonder kluit (nazorg).	st	1,00 V		
727070	Bijzaaien grasveld.	EUR		N	
728	Nazorg beplantingen				
7280	<u>Watergeven</u>				
728010	Beregenen plantvakken.	are	9,00 V		
728020	Water geven bomen.	st	60,00 V		
7281	<u>Onkruidvrij maken tijdens uitvoering</u>				
728110	Onkruidvrij maken bepl.vak, tijdens uitvoering.	m2	4.525,00 V		
728120	Onkruidvrij maken boomspiegel, tijdens uitvoering	st	16,00 V		
7282	<u>Onkruidvrij maken</u>				
728210	Onkruidvrij maken bepl.vak, klein sierplantsoen.	m2	5.430,00 V		
728220	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	20,00 V		
7283	<u>Maaien tijdens uitvoering</u>				
728310	Maaien grasveld tijdens uitvoering.	are	96,00 V		
7284	<u>Maaien</u>				
728410	Maaien grasveld 1e+2e maaibeurt.	are	48,00 V		
8	Algemene werkzaamheden				
81	Werk algemene aard				
811	(Werk-) Plannen				
8110	<u>Algemeen tijdschema</u>				
811010	Vervaardigen algemeen tijdschema	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8111	<u>Veiligheidsplan (bouwveiligheidsplan)</u>				
811110	Opstellen veiligheidsplan	EUR		N	
8112	<u>Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier</u>				
811210	Coördinatie uitvoering Arbobesluit	EUR		N	
812	Inzetten werknemers/materieel				
812010	Inzetten werknemers bouwbedrijf groep C, TreeTechnician	uur	40,00	V	
812020	Inzetten straatmakersploeg 2 man	uur	80,00	V	
812040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
812050	Inzetten wiellader.	uur	16,00	V	
812060	Inzetten hydraulische graafmachine 600-1200 L	uur	40,00	V	
812070	Stilstand werkploeg(en) en machines.	uur	16,00	V	
813	Revisie				
813010	Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering	EUR		N	
813020	Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen	EUR		N	
814	Kabels en leidingen				
814010	Onderzoek kabels en leidingen (WIBON).	EUR		N	
814020	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
814030	Treffen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
82	Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid				
820	Fasering				
820010	Kosten t.b.v. gefaseerde uitvoering.	EUR		N	
821	Verkeersmaatregelen				
821010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
821030	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	50,00	V	
821040	Toepassen tekstborden.	st	50,00	V	
821050	Toepassen pijlborden.	st	200,00	V	
821060	Toepassen omleidingsborden.	st	50,00	V	
821070	Toepassen overige bebording.	st	50,00	V	
821080	Toepassen langsafzetting(en) op enkelbaansweg.	st	500,00	V	
821090	Instandhouden langsafzetting.	st/d	2.500,00	V	
8211	<u>Inzet verkeersregelaars</u>				
821110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (reguliere werktijden).	uur	160,00	V	
821120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (niet reguliere werktijden).	uur	80,00	V	
822	Bereikbaarheid				
8220	<u>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid en afscherming</u>				
822010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
822020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
822030	Toepassen bouwhekken h=1800 mm.	EUR		N	
823	Assistentie				
823010	Assistentie huisvuil, post- / pakketbezorging e.d.	EUR		N	
83	Omgeving en communicatie				
831	Projectinformatiebord				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831010	Toepassen projectinformatiebord.	EUR		N	
832	Omgevingsmanagement				
832010	Inzetten van omgevingsmanager.	uur	200,00	V	
833	Communicatie				
833010	Kosten communicatie.	EUR		N	
84	Tijdelijke maatregelen werkterrein				
841	Schoonhouden wegen				
841010	Verwijderen verontreiniging op wegen.	EUR		N	
842	Boombescherming				
842010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	120,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V	
950020	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair.	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				