

Hoeveelhedenstaat Dubotool


Opdrachtgever: **Gemeente Utrecht**
 Project: **Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht**
 Betreft: **Hoeveelhedenstaat**
 Besteknummer/ ref.: **2022-SB-064**
 Datum: **15-3-2024**

Productgroep	Besteks postnr.	Producten op te nemen		
		Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid
Asfalt	421010	Leveren AC 22 base OL-B	ton	978,00
	421020	Leveren AC 16 base OL-IB	ton	769,00
	421110	Leveren AC 11 surf DL-B	ton	410,00
Beton	463210	Leveren trottoirbanden 50/200x200mm, grijs	m	981,00
	464010	Leveren opsluitbanden 100x200mm, grijs	m	2575,00
	466010	Leveren opsluitbanden 100x300mm, grijs	m	323,00
Plastic	332110	Leveren PVC-buis 200mm, groen	m	126,00
	340112	Leveren PVC-buis 125mm, groen	m	1573,00
	340312	Leveren PVC-buis 160mm, groen	m	447,00
Metalen				
Hout				
Gebakken				
Grond	250010, 250020	Leveren teelgrond	m3	1125,00
	412010	Leveren menggranulaat 0/16	ton	1062,00
	435011	Leveren menggranulaat 16/31,5	ton	342,00
Afvoer	142110 t/m 142140, 142210 t/m 142230	Afvoeren teevrij asfalt	ton	3583,00
	141020, 141030	Afvoeren ongebonden teevrije funderingsmateriaal	ton	1222,00
	144110	Afvoeren betonstraatstenen	m2	2054,00
	144210	Afvoeren betontegels	m2	990,00
	145010	Afvoeren betonbanden, 180/200x250mm	m	1325,00
	145140	Afvoeren betonbanden, 110/220x250mm	m	1100,00
	145310, 145320	Afvoeren betonbanden, 100x200mm	m	1301,00
Werktuigen	221010, 222010, 222020, 241010, 242010, 242020	Grond ontgraven en aanvullen sleuf	uur	75,00
	223010, 224010 t/m 224040, 243010 t/m 243040	Grond ontgraven en verwerken t.b.v. cunet/grondverbetering	uur	80,00

*Het aantal inzeturen is vastgelegd. Deze dient u over te nemen in uw berekening.