

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 ADRESSEN	5
04 BIJLAGEN	5
05 FLORA EN FAUNAWET	5
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
1 ONDERHOUD GAZONS	8
11 SCHONEN GAZONS VOORAFGAAND SEIZOEN	8
12 MAAIEN GAZONS MACHINAAL	8
13 MAAIEN SPEELVELDEN	8
14 MAAIEN HANDMATIG	8
15 MAAIEN GAZONS MET BOLLEN	9
16 BIJMAAIEN RONDON OBSTAKELS	9
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	11
81 COMMUNICATIE EN COORDINATIE	11
811 MELDINGEN	11
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>12</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	13
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	13
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	13
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	13
01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES	13
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	14
01 08 BIJDRAGEN	14
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	14
01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	14
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	14
01 25 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN	14
01 26 SOCIAL RETURN	14
01 27 DUURZAAMHEID	15
51 GROENVOORZIENINGEN	15
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	15
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	15

## **BESTEK EN VOORWAARDEN**

### **PROJECT:**

Onderhoudsbestek maaien gazons 2026  
Besteksnummer: Z25 223427

### **OPDRACHTGEVER:**

Werkorganisatie De BUCH  
Domein Beheer Openbare Ruimte

### **AUTEUR:**

DG Groep B.V.  
Houttuinlaan 14a  
3447 GM Woerden  
tel: 0172 -21 34 60

### **PROJECTLEIDER:**

Werkorganisatie De BUCH  
Afdeling Beheer Openbare Ruimte  
T. Schouws

### **STATUS:**

Bestek: definitief  
Opsteller: J. van Beek  
Gecontroleerd door: R.B. Landman  
Extern: 03-07-2025

© 2025 DG Groep B.V.

Niets uit dit bestek mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DG Groep B.V. worden gebruikt voor enig ander werk, dan waarvoor het is vervaardigd.

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest  
Postadres: Postbus 7, 1910 AA Uitgeest  
Bezoekadres: Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest  
Telefoon: 140251

**02 DIRECTIE**

Gemeente Uitgeest  
Domein Beheer Openbare Ruimte  
Middelweg 28 1911 EG Uitgeest

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Uitgeest.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien gazons
- b. Maaien gazons met bollen
- c. Maaien gazons handmatig
- d. Bijmaaien rondom obstakels en bomen

**05 TIJDSBEPALING**

De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op het onderhoudsjaren 2026 en 2027 met optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar (2027 en 2028). De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt 6 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop aan de lopende termijn bevestigt de opdrachtgever of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaats vindt, eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, dan wel een eenzijdig bevestigde verlengingsperiode.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De voor de inschrijving benodigde tekeningen, kan de aannemer digitaal via onderstaande GISIB link benaderen.

URL: [gisib.debucht.nl/uitgeest](https://gisib.debucht.nl/uitgeest)

Gebruiker: n.t.b.

WWW: n.t.b.

Na gunning vervalt bovenstaande gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever stelt na gunning een gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar welke de aannemer kan gebruiken voor de uitvoering van werkzaamheden.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Hoeveelheden zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem. De hoeveelheden hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2026. Bij elke eventuele verlenging van het bestek worden door de opdrachtgever aangepaste hoeveelheden en bestekstekeningen verstrekt.

**03 ADRESSEN**

Gemeentewerf

Molenwerf 27, 1911 DB Uitgeest

tel: 06-25756287

Openingstijden: ma t/m vrij 07.30 - 15.30 uur

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 01-09-25
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (versie 2 juni 2025)

**05 FLORA EN FAUNAWET**

Op dit werk is van toepassing de goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 (2 juni 2025) (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners). De informatiemap, inclusief gedragscode en model-leidraad is verkrijgbaar bij:

Vereniging Stadswerk Nederland

Postbus 416

6710 BK Ede

e-mail: [info@stadswerk.nl](mailto:info@stadswerk.nl)

website: [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								<b>ONDERHOUD GAZONS</b> Vooraf de maaiwerkzaamheden dient er overleg plaats te vinden met de directie omtrent hetgeen dat gemaaid mag worden. In het voorjaar, wanneer kruiden op het gazon groeien, is het toegestaan om hiervan maximaal 25%, 2 weken lang te behouden.			
11								<b>SCHONEN GAZONS VOORAFGAAND SEIZOEN</b>			
110010	510101							Schonen terrein. Betreft: het verwijderen van stenen en puin voorafgaand de eerste maaibeurt Te schonen oppervlakte: ca. 1930 are Aard van het te verzamelen vuil: puin 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	EUR		N
12								<b>MAAIEN GAZONS MACHINAAL</b>			
120010	512899							Beheersen grashoogte-grasveld groeiseizoen Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte. Betreft: maaien van gazons binnen het groeiseizoen. Bij kruiden maximaal 25% van het grasveld behouden, in overleg met directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Beheersen grashoogtre rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 160010 Maaisel laten liggen.	week	32,00	V
								are		1.701,00	I
120020	512899							Beheersen grashoogte-grasveld buiten groeiseizoen Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte. Betreft: maaien van gazons buiten het groeiseizoen, in overleg met directie. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Beheersen grashoogtre rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 160020 Maaisel laten liggen.	week	14,00	V
								are		1.701,00	I
13								<b>MAAIEN SPEELVELDEN</b>			
130010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: speelvelden Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of talud tot 1:3 1 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 160040 Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) nvt 9 Maaisel laten liggen	week	46,00	V
								are		25,00	I
14								<b>MAAIEN HANDMATIG</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
160030	512505			9			1	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen en obstakels in grasvelden met bollen Gerekend is met 2 st per are Bomen en obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten jaar. Uitvoering op aanwijzing van de directie	st	1.010,00 V	
160040	512804			9		3	3	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: bijmaaien rondom bomen en obstakels in gazon speelvelden Te onderhouden aantal gerekend met 2 stuks per are: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	46,00 V	
							9		st		50,00 I
160050	512505			9			1	Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen en obstakels in handmatige grasvelden Gerekend is met 2 st per are Bomen en obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	210,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
81								<b>COMMUNICATIE EN COORDINATIE</b>			
811								<b>MELDINGEN</b>			
811010	102399							<p>Afhandelen van meldingen Betreft: het afhandelen van meldingen aan grasvelden die zijn gedaan door bewoners van de gemeente Uitgeest. Onder eenheid 'keer' dient de aannemer 1 melding te verstaan. Reactietijd na melding is 3 werkdagen. De aannemer ontvangt de meldingen van de directie. Afmelding van de melding valt niet onder werkzaamheden van de aannemer.</p>	keer	10,00 V	

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023.
- 04 De Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 05 Op dit werk is van toepassing de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten. De gedragscode is kosteloos te downloaden op: [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)

**01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012**

- 01 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen.
- 02 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst enkel in het groeiseizoen (maart t/m oktober) vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over de termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De agenda en verslagen van deze vergaderingen worden door de opdrachtgever opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

**01 01 14 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle ingezette werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de ter zake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01, zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2020 verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.

**01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING****01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDSDELEN**

- 01 Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten brandstofbestanddelen en in kostenbouwstoffen geschiedt geen verrekking, het bepaalde in artikelen 01.04.02 t/m 01 04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing.
- 02 Na 1 jaar en bij eventuele verlenging(en) van het contract zal het loonkosten- en het brandstofbestanddeel worden geïndexeerd conform de CROW-index. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70 % van de aanneemsom.
  - Het brandstofbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10 % van de aanneemsom.
  - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen Indexen ten behoeven van de Risicoregeling GWW 1995.
  - De verrekening geschiedt jaarlijks voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari. Er wordt dus niet gedurende of achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
  - Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexatiegetal gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.

**01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard

HFD PAR ART LID

2020, het originele betalingsbewijs van de stichting CROW aan de directie is overhandigd.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 en UAV 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties op basis van de directie goedgekeurde termijnen te worden verzonden aan:  
de financiële administratie.

Mailadres: crediteurendebuch@debuch.nl

03 De opdrachtgever voldoet de declaraties binnen dertig dagen na factuurdatum, indien in goede orde ontvangen. Indien de facturen naar het oordeel van de directie niet juist zijn, wordt direct contact opgenomen met de aannemer en wordt het niet in geschil zijnde gedeelte van de factuur betaald.

## **01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

### **01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

## **01 08 BIJDRAGEN**

### **01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

## **01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

### **01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Onderhoud openbaar groen;
- Onderhoud bomen;
- Groot onderhoud groen;
- Renovatie groen;
- Renovatie verharding;
- Huisvuilroute / -dagen;
- Evenementen en/of marktdagen.

## **01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

### **01 13 06 ALGEMEEN**

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

03 Het uitvoeren van werkzaamheden op zaterdag, zondagen en erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie is niet toegestaan. Het uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materiaal) voor 7:00 uur en na 18:00 uur is niet toegestaan.

## **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

### **01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- vijfenveertig euro (EUR 45,00) per struik of vaste plant;
- tien euro (EUR 10,00) per m<sup>2</sup> gras of kruidenvegetatie.

De schadevergoeding aan bomen bedraagt vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom.

## **01 25 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

### **01 25 01 PERSONEEL**

01 Maaier dient in het bezit te zijn van een certificaat wet natuurbescherming niveau 1.

02 De inschrijver moet in het bezit zijn van een VCA certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad van Accreditatie).

## **01 26 SOCIAL RETURN**

### **01 26 01 OMVANG SOCIAL RETURN**

HFD PAR ART LID

01 De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Uitgeest wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.

## **01 27 DUURZAAMHEID**

### **01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het contract over te stappen op elektrisch materiaal. Momenteel is dit geen verplichting, maar slechts een keuzemogelijkheid. Het betreft een eenzijdige optie om over te schakelen naar elektrisch maaien. In geval van verlenging van het contract kan het bedrag worden verhoogd als gevolg van deze optie in overleg en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
- 02 Al het in te zetten materieel en gereedschap moet geluidsarm en milieuvriendelijk zijn. Al het in te zetten materieel moet voorzien zijn van bio-hydrauliek en biologisch afbreekbare smeermiddelen. Bij het niet inzetten van elektrisch materieel moet het materieel minimaal:
- zware voertuigen en HVO 100
  - voor motoren geldt Stage V norm
  - voertuigen beschikken over een alternatieve aandrijving en rijden op duurzame brandstof.

## **51 GROENVOORZIENINGEN**

### **51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

### **51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

#### **51 25 01 MAAIEN**

- 03 Rondom bomen tijdens maaiwerkzaamheden 50 cm van het gras rondom de stam van de boom laten staan.
- 04 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van maaiwerkzaamheden mag ten hoogste 3 cm bedragen.
- 05 De aannemer dient locaties met ongewenste gewassen, als berenklauw / Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten in gazons te melden aan de directie en deze tevens op tekening te markeren.
- 06 Vrijgekomen maaisel laten liggen.

Behoort bij: Z25 223427

Onderhoudsbestek intensief maaien 2026

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z25 223427

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

Behoort bij: Z25 223427

Onderhoudsbestek intensief maaien 2026

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUD GAZONS</b>				
11	<b>SCHONEN GAZONS VOORAFGAAND SEIZOEN</b>				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
12	<b>MAAIEN GAZONS MACHINAAL</b>				
120010	Beheersen grashoogte-grasveld groeiseizoen	week	32,00	V	
120020	Beheersen grashoogte-grasveld buiten groeiseizoen	week	14,00	V	
13	<b>MAAIEN SPEELVELDEN</b>				
130010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	46,00	V	
14	<b>MAAIEN HANDMATIG</b>				
140010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	46,00	V	
15	<b>MAAIEN GAZONS MET BOLLEN</b>				
150010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	16.883,00	V	
150020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	24,00	V	
16	<b>BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS</b>				
160010	Bijmaaien rondom bomen en obstakels - grasvelden	st	10.206,00	V	
160020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels - grasvelden buiten groeiseizoen	st	10.206,00	V	
160030	Bijmaaien rondom bomen en obstakels - grasvelden met bollen	st	1.010,00	V	
160040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - speelvelden	week	46,00	V	
160050	Bijmaaien rondom bomen en obstakels - handmatige grasvelden	st	210,00	V	
8	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>COMMUNICATIE EN COORDINATIE</b>				
811	<b>MELDINGEN</b>				
811010	Afhandelen van meldingen	keer	10,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				