

Algemene informatie

Aanbesteding: Doorfietsroute Almere-Lelystad
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lelystad
Referentie: 22133-10

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 MKI matrix

Vraag:

Bij het openen van de MKI Matrix zien wij een ander project in het bestand staan (24129-10 NJO fietspad Oosterringweg). Kunt u het juiste bestand toevoegen?

Antwoord:

Bij de aanbestedingsdocumenten is de juiste bijlage MKI score toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.8.2 Technische bekwaamheid eis b

Vraag:

Hier wordt gesproken over een werk op het gebied van het realiseren van een betonnen fietspad met een minimale waarde van € 1.000.000,00. Mag het een raamovereenkomst zijn waarbinnen meerdere fietspaden zijn aangelegd of gaat het specifiek om één fietspad?

Antwoord:

Ja, echter de overige kaders blijven kracht, zoals type verharding en uitgevoerd in de afgelopen 5 jaren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

TenderNed, eis 2, 3 en 4

Vraag:

Hier wordt verwezen naar Formulier referentiegegevens. Deze is echter niet gepubliceerd. Kan deze alsnog worden gepubliceerd?

Antwoord:

In de bijlagen Inschrijvingsleidraad Doorfietsroute Lelystad - Almere is de bijlage Formulier referentiegegevens toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

TenderNed, eis 1

Vraag:

Hier wordt gevraagd naar een bankverklaring van 5%. Is het akkoord om deze na gunning in te dienen?

Antwoord:

Bankgarantie is niet van toepassing, hierop bestekspost verwijderd in deel 3 van bestek staat juiste

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

RSX bestand

Vraag:

Het bestek en het .RSX bestand komen niet overeen met elkaar.
Is de opdrachtgever in de gelegenheid om een nieuwe RSX bestand op voorhand van de nota van inlichtingen te verstrekken?

Antwoord:

Het juiste bestek en het bijbehorende .RSX bestand zijn geüpload.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bestekpost 232430

Vraag:

In bestekpost 232430 geeft u aan dat er geen PR mag worden toegepast in de AC11 Surf. Echter om circulariteit en duurzaamheid te stimuleren, willen wij u vragen om dit wel toe te staan. Kunt u dit herzien?

Antwoord:

Bestekpost wordt aangepast. PR is toegestaan behoudens het deel wat wordt uitgevoerd met zwartasfalt en streetprint.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Diverse asfaltposten

Vraag:

Bij diverse asfaltposten correspondeert het mengsel niet met de MKI matrix. Kunt u dit herzien?

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestekpost 452340 en 452440 t/m 452490

Vraag:
Bestekpost 452340 en 452440 t/m 452490 zijn niet meegenomen in de MKI matrix. Kunt u verifiëren of dit klopt?

Antwoord:
Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestekpost 232420

Vraag:
In bestekpost 232420 vraagt u om een AC11 Surf tilrood. Dient er in dit mengsel ook pigment meegenomen te worden?

Antwoord:
In dit mengsel hoeft geen pigment te worden opgenomen. Het gebruik van de rode steenslag is voldoende

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

MKI Matrix

Vraag:

Wij constateren een aantal besteksposten qua hoeveelheid in het MKI-in Vulformulier niet overeenkomen met de hoeveelheid in het bestek. Zou u dit in lijn met elkaar willen brengen?

Het gaat om de volgende besteksposten: 362010, 452310, 452330, 452410, 452420, 452430, 452510, 452530, 452540 en 453120.

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestekpostnr. 314020

Vraag:

Bij het inmeten van de ankers van de bestaande leuning staat vermeld dat er 180 ankers ingemeten moeten worden. Bij nader inzien komt dit niet overeen met de bijgevoegde tekening.

Er wordt uitgegaan van 4 ankers per stijl, waarbij er in totaal 36 stijlen zijn (6 leuning × 3 stijlen × 2 kanten). Dit maakt het totaal aantal ankers 144 in

plaats van 180. Kunnen u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat kan worden bevestigd, bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestekpostnr. 314020

Vraag:

Is de opdrachtgever in de gelegenheid om hier een verrekenbare bestekpost van te maken?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 11

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestekpostnr. 341070

Vraag:

In de bestekpost staat vermeld dat het schuimbeton een sterkteklasse moet hebben van C30/37. Dit is echter de sterkteklasse voor normaal beton en bestaat niet voor schuimbeton. Graag ontvangen wij de juiste sterkteklasse voor het schuimbeton.

Antwoord:

Voor het schuimbeton dient sterkteklasse SB10 te worden aangehouden, bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestekpost 432050

Vraag:

Is de opdrachtgever instaat om hier een stelpost van te maken? Dit omdat er nauwelijks erkende verwerkingsinrichtingen zijn die verontreinigde klei, zandig materiaal willen innemen. (i.v.m. de afslipbaarheid is dit zeer lastig om te reinigen)

Antwoord:

We begrijpen de vraag, echter gaan we deze post niet omzetten in een stelpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bestekpost 432050

Vraag:

Is de opdrachtgever instaat om hier een stelpost van te maken?
Dit omdat er nauwelijks erkende verwerkingsinrichtingen zijn die verontreinigde klei, zandig materiaal willen innemen. (i.v.m. de afslijpbaarheid is dit zeer lastig om te reinigen)

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 14

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestekpost 341070

Vraag:

Kunt u aangegeven wat de druksterkte moeten zijn?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 13

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestekpost 443340

Vraag:

Kunt u aangeven wie destijds de leverancier was van de duikerelementen?

Antwoord:

Leverancier is onbekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Deel 2.1 par 04 Bijlagen

Vraag:

De genoemde bijlage 08a 'Principetekening brugdek' lijkt te ontbreken bij de aangeleverde documenten.

Ook de genoemde ILS documenten ontbreken.

Wilt u deze alsnog verstrekken?

Antwoord:

Tekening staat in de map met andere tekeningen (BK1272-RHD-BO-T2-DR-N-3221). In de Exchangefolder en dus ook op Tendersnet mist de bijlage.

Bijlage 8a is nu toegevoegd aan de Exchangefolder en kan vanuit hier dus worden gedeeld op Tendersnet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestekspost 121020

Vraag:

Conform post 101050 dient het ecologisch werkprotocol flora&fauna, in samenwerking met de boswachter, opgesteld te worden na aanbesteding. Volgens deel 2.1 par 09 Ecologie dient deze vervolgens door bevoegd gezag nog goedgekeurd te worden.

De hieruit voortvloeiende maatregelen zijn dus voor inschrijvers niet vooraf te bepalen en niet eenduidig af te prijzen. Wij verzoeken u dus om deze maatregelen op stelpost te verrekenen.

Antwoord:

Bestekspost 121020 komt te vervallen en voor het toepassen van het protocol wordt een stelpost opgenomen. Euro post maatregel komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Uit onderzoek in de bijlagen van het bestek blijkt dat het funderingsmateriaal niet-toepasbaar is. Kunt u dit wijzigen in het bestek. Dit heeft betrekking tot de volgende besteksposten - 210010,210030,321010 en 321030.

Antwoord:

Het funderingsmateriaal is inderdaad op basis van de aangetroffen minerale olie en PAK-waarden niet-toepasbaar. Dit wordt toegevoegd aan de besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Met betrekking tot bestek posten 235110 en 271210 ('Grond ontgraven uit cunet, klei/veen'), is de kwaliteit van de vrijkomende grond niet specifiek benoemd. In Deel 3 van het bestek staat vermeld dat, indien de kwaliteit van de grond niet is benoemd, mag worden uitgegaan van klasse Industrie. Kunt u bevestigen of deze interpretatie correct is en dat voor de genoemde posten inderdaad uitgegaan mag worden van de kwaliteitsklasse Industrie?

Antwoord:

Voor de kwaliteit van de grond die niet verkennend onderzocht is, is de bodemkwaliteitsklasse uit de bodemkwaliteitskaart van toepassing, zie bijlage 07 (rapport Antea)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Met betrekking tot het vervoer van de vrijgekomen grond, waarbij de aannemer eigenaar wordt, geldt dat de grond uitsluitend mag worden overgedragen indien deze geschikt is voor hergebruik. Mogen wij ervan uitgaan dat er ten behoeve hiervan een milieuhygiënische verklaring van bodemkwaliteit wordt aangeleverd? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u om een bestekspost op te nemen voor het uitvoeren van een partijkeuring conform BRL SIKB 1000.

Antwoord:

Nee, het uitgevoerde onderzoek (bijlage 07) bevat alle beschikbare informatie over de kwaliteit van de vrijkomende materialen. Dat een milieuverklaring verplicht is bij de overdracht van bouwstoffen naar een nieuwe eigenaar is niet juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Zou u een aanvullende bestekspost kunnen opnemen voor het uitvoeren van een AP04-keuring, ten behoeve van het transport van grond naar een erkend verwerker, aansluitend op bestekpost 332030?

Antwoord:

Nee, het uitgevoerde onderzoek (bijlage 07) bevat alle beschikbare informatie over de kwaliteit van de vrijkomende materialen. Dat een milieuverklaring verplicht is bij de overdracht van bouwstoffen naar een nieuwe eigenaar is niet juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat voor het betreffende funderingsmateriaal de opdrachtgever een geldige milieuhygiënische verklaring als bouwstof kan aanleveren? Aangezien het niet is toegestaan om afvalstoffen over te dragen aan derden, maar uitsluitend aan een erkend verwerker, is een dergelijke verklaring noodzakelijk voor hergebruik.

Antwoord:

*Nee, het uitgangspunt is dat het uitgevoerde onderzoek voldoende is om de betreffende bouwstoffen bij een vergunde inrichting aan te bieden, indien de inschrijver een andere hergebruiksmogelijkheid kiest dient deze zelf rekening te houden met het opstellen van de benodigde milieuverklaring (hiervoor worden posten opgenomen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Aangezien uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van verschillende kwaliteiten grond, willen wij erop wijzen dat – conform de geldende wet- en regelgeving – bij het opslaan van meerdere kwaliteiten grond in een depot het opslagterrein dient te worden onderzocht middels een nul- en eindsituatie bodemonderzoek. De bijbehorende kosten dienen dan ook als zodanig in de prijs te worden opgenomen. Tevens dient rekening te worden gehouden met het doen van een melding ‘tijdelijke opslag’ in het Omgevingsloket, waarbij de grond per grondsoort en kwaliteit gescheiden moet worden opgeslagen. Daarnaast dient ook een melding ‘lozen door werkzaamheden’ te worden gedaan.

In dit kader verzoeken wij u om besteksposten op te nemen voor het uitvoeren van:

een nul-situatie bodemonderzoek;

een eindsituatie bodemonderzoek, ten behoeve van het tijdelijk opslaan van verschillende grondkwaliteiten in depot.

Antwoord:

t.b.v. de nulmeting en eindonderzoek worden 2 euro posten toegevoegd aan deel 2

Wat wordt bedoeld met lozen werkzaamheden? Wilt u dit deel van de vraag nader toelichten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Het graven in sterk verontreinigde grond dient door een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd. Kunt u dit bevestigen, toevoegen aan het bestek;

Antwoord:

De maatregel wordt toegevoegd aan het bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Voor het graven in sterk verontreinigde grond is een melding in het kader van het Besluit Activiteit Leefomgeving benodigd. Daarbij is mogelijk ook milieukundige begeleiding benodigd en -evaluatie. Mogen we er vanuit gaan dat OG dit allen verzorgd?

Antwoord:

Er wordt een post toegevoegd voor melding BAL-activiteiten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Diverse posten: Grond of funderingsmateriaal vervoeren, aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond of funderingsmaterialen. Mogen we er vanuit gaan dat OG milieuverklaringen kan afgeven voor deze verschillende partijen grond en funderingsmaterialen? Het is namelijk niet toegestaan om grond of bouwstoffen zonder milieuverklaring over te dragen aan derden. Anders het verzoek om posten op te nemen voor het uitvoeren van partijkeuringen.

Antwoord:

Voor het afvoeren van de grond en funderingen worden partijkeuringen en milieuverklaringen opgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
BLVC - BEREIKBAARHEID /Veiligheid

Vraag:

Voor ons is van groot belang dat de veiligheid van personeel gewaarborgd is. Wij zien in dit project grote risico's voor aanrijdgevaar ten gevolge van achteruit rijdende voertuigen en materieel. Dit risico is op dit werk nog groter door de smalle wegen waarop achteruit gereden kan worden. Om de veiligheid te kunnen garanderen moeten wij maatregelen treffen die kosten met zich mee brengen. Aangezien de laagste prijs een van de gunningscriteria is, zouden inschrijvers aangemoedigd kunnen worden om te bezuinigen op veiligheidsmaatregelen. Derhalve verzoeken wij om een eis

toe te voegen dat voertuigen en materieel maximaal 50 meter achteruit mag rijden. Door deze eis toe te voegen is er een level playing field, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft.

Antwoord:

Aannemer dient zijn werkzaamheden veilig uit te voeren, er is al sprake van een level playing field

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:

2.2 NADERE BESCHRIJVING Bodemonderzoek

Vraag:

Mogen we er vanuit gaan dat OG de melding lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder' verricht i.h.k.v. het Bal?

Antwoord:

Betreffende meldingen zijn voor rekening opdrachtnemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
1 algemeen paragraaf 5 tijdsbepaling.

Vraag:

Kunt u aangeven wat de exacte afbakening is van de kernzone van de Knardijk? Deze informatie is van belang in verband met de tijdsbepaling dat de grond- en verhardingswerkzaamheden binnen deze kernzone uiterlijk vóór 15 oktober 2025 gereed moeten zijn.

Antwoord:

De exacte afbakening is van kwelsloot tot kwelsloot. Schets wordt geleverd bij 2e NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad - Paragraaf 3.5 Aanbestedingsplanning

Vraag:

Kunnen wij tijdens de aanbestedingsfase nog vragen stellen en antwoorden ontvangen op de vragen, gezien de 2e ronde van NvI laat in de aanbestedingsfase en kort voor het indienen van de inschrijving is. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij nog een extra vragenronde krijgen tussen de Nota's in?

Antwoord:

Nee, de termijnen die gehanteerd zijn in de aanbestedingsplanning zijn conform de regelgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Algemene bepalingen nummer: 01 14 09 04

Vraag:

In algemene bepalingen nummer 01 14 09 04 wordt aangegeven dat de EPD van elk product afkomstig moet zijn van de productielocatie waar het product vandaan komt. Veelal worden EPD's niet op de productielocatie geproduceerd, maar door een extern expert met gegevens/input afkomstig van de productielocatie. Kan OG aangeven of het akkoord is als de EPD's worden opgesteld op basis van gegevens die specifiek zijn voor de producent, maar niet per se worden aangeleverd vanaf de productielocatie.

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

22133 Bijlage - MKI-score; Algemene bepalingen nummer 83 06 06 01

Vraag:

In algemene bepalingen nummer 83 06 06 01 wordt een maximale MKI waarde per eenheid voor elementverhardingen en kantopsluitingen gegeven. In document Bijlage - MKI-score is elementverharding en kantopsluiting echter niet meegenomen in de MKI-berekening. Kan OG aangeven of de

elementverharding en kantopsluiting meegenomen dient te worden in de MKI-berekening. Kan OG, mits de elementverharding en kantopsluiting binnen de MKI-berekening scope valt, de MKI berekening in document Bijlage - MKI score aanvullen met de juiste besteksposten en berekening?

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

22133 Bijlage - MKI-score; Besteksposten: 362020, 452340, 452440, 452450, 452460, 452470, 452480, 452490, 452550

Vraag:

Bij controle van de Bijlage MKI-score en het bestek zijn wij tot de conclusie gekomen dat een aantal besteksposten niet in de MKI-berekening terugkomen die logischerwijs wel onderdeel uit zouden maken van de MKI-scope. Kan OG bevestigen of deze besteksposten buiten of binnen de MKI scope vallen? In geval van het laatste, kan OG de MKI berekening in document Bijlage - MKI score aanvullen met de juiste besteksposten?

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

22133 Bijlage - MKI-score; Besteksposten: 362010, 452310, 452320, 452330, 452410, 452420, 452430, 452510, 452520, 452520

Vraag:

Bij controle van de Bijlage MKI-score zijn wij tot de conclusie gekomen dat de hoeveelheden per bestekspost niet exact overeenkomen met de hoeveelheden in het bestek. Kan OG aangeven of de hoeveelheden in Bijlage - MKI score bindend zijn, of de hoeveelheden in het bestek? In geval van het laatste, kan OG de MKI berekening in document Bijlage - MKI score aanpassen naar de juiste hoeveelheden?

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Algemene bepalingen nummer 82 06 06 03

Vraag:

In algemene bepaling nummer 82 06 06 03 wordt verwezen naar een maximale MKI waarde van € 12,20 van rode betonverharding. In het bestek worden echter geen rode betonverhardingen voorgeschreven. Kunt u bevestigen of er inderdaad geen rode betonverharding in het werk en de MKI berekening mee dienen te worden genomen?

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Algemene bepalingen nummer 81 06 06 02

Vraag:

In algemene bepaling nummer 81 06 06 02 wordt verwezen naar een maximale MKI waarde van € 10,25 van PMB deklagen. In het bestek worden echter geen PMB deklagen voorgeschreven. Kunt u bevestigen of er inderdaad geen PMB lagen in het werk en de MKI berekening mee dienen te worden genomen?

Antwoord:

Er worden inderdaad geen PMB-deklagen in het bestek voorgeschreven, dit lid in de bepaling kan eventueel komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

39

Algemene bepalingen nummer 81 06 06

Vraag:

In de Bijlage MKI score en het bestek worden rode asfalt deklagen voorgeschreven. In de Bijlage MKI score wordt gerekend met MKI waarde van € 10,35. Voor alle andere asfalttypes is in de algemene bepalingen nummer 81 06 06 een maximale MKI waarde per ton meegenomen. Kunnen wij er vanuit gaan dat € 10,35 de maximale MKI waarde voor rode asfalt deklagen is?

Antwoord:

Met de tweede nota van inlichtingen wordt een herziene MKI Matrix meegestuurd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestekspost 910030

Vraag:

U spreekt over het inrichten van depot om ons werk te kunnen doen, locatie is ter keuze aannemer. Wel dient afstemming plaats te vinden in overleg met Staatsbosbeheer. Is hier vooraf overeenstemming over geweest en mag de aannemer ervan uitgaan dat zijn locaties matchen met Staatsbosbeheer?

Antwoord:

De locaties zijn op hoofdlijnen afgestemd. Detail-afstemming over de depot-inrichting moet nog plaats vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestekspost 541120

Vraag:

U geeft aan de vrijkomende baggerspecie te vervoeren naar een inrichting, kunt u aangeven welke inrichting en wat de vervoersafstand is waarmee wij rekening moeten houden? Kunnen wij ervan uitgaan dat de storkosten voor de rekening van de opdrachtgever zijn?

Antwoord:

Vrijkomende baggerspecie dient te worden verwerkt op de kant. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestekspost 353380 & 443360

Vraag:

De opdrachtnemer ziet risico's bij het aanbrengen van een liner in de verlengde duiker vanwege het risico op zetting van de nieuwe aangebrachte duiker. In dit geval kan de opdrachtnemer geen garantie bieden voor de aangebrachte liner, hoe ziet de opdrachtgever dit?

Antwoord:

Het gaat hier om relinen t.b.v. het waterdicht maken van de aansluiting

omdat leverancier van aanwezige duiker niet bekend is. De nieuwe duiker dient zo aangebracht te worden dat zetting zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestekspost 353380 & 443360

Vraag:

Kunt u toelichten wat de achtergrond is voor het toepassen van een relining in de verlengde duiker?

Antwoord:

zie vraag 42

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Tekeningen: BK1272-RHD-BO-T3-DR-N-2231 t/m BK1272-RHD-BO-T3-DR-N-2233

Vraag:

Op de tekeningen voor de Praamweg staat een onderlaag aangegeven met een dikte van 70mm, terwijl in de bestekspost 452310 een dikte van 60mm wordt gevraagd. Kunt u aangeven welke van de twee juist is?

Antwoord:

Volgens verhardingsadvies is onderlaag van 60mm aangehouden, tekeningen dan ook aanpassen en meesturen na 2e NvI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestekspost 452530, 452540 & 452550

Vraag:

U schrijft een laagdikte van 35/40 mm voor een AC 16 Surf DL-B mengsel, deze laagdikte is met het gevraagde mengsel (minimaal 30% PR) moeilijk te verwerken en verdichten.

Antwoord:

Het mengsel wordt gewijzigd in een AC11-surf DL-B, bestekspost 452530, 452540 en 452550 wordt aangepast, ook tekeningen dan aanpassen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bestekspost 235120

Vraag:

Kunt u de omschrijving in de inschrijfstaat aanpassen zodat deze overeenkomt met de omschrijving in deel 2.2?

Antwoord:

Omschrijving wordt aangepast naar "Grond afvoeren (eigenaar aannemer)"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bestekspost 314030

Vraag:

Kunt u bijlagen 08a verstrekken, zoals vermeld in de omschrijving?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 18

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestekspost 332050

Vraag:

U verwijst naar Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 331020, 331030 & 331040, echter gaat het alleen om de volgende besteksposten 331020 en 331040. Kunt u dit nagaan en aanpassen?

Antwoord:

Dat is correct, de verwijzing naar bestekspost 331030 wordt verwijderd. Bestekspost wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bestekspost 332030

Vraag:

U verwijst naar Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 331020, 331030 en 331040, Kunt u de omschrijving aanpassen naar 331030?

Antwoord:

De omschrijvingen worden aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Tekeningen BK1272-RHD-BO-T2-DR-N-2222 & BK1272-RHD-BO-T2-DR-N-8221

Vraag:

Graag verzoeken wij u de locatie van de relining aan te geven in het bovenaanzicht of dwarsprofiel van de tekening.

Antwoord:

Zal worden aangegeven op tekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestekspost 261030

Vraag:

Zou u de eenheid voor het zaaien kunnen aanpassen naar are?

Antwoord:

Deze variant gekozen vanwege zeer kleine hoeveelheid, bestekspost 261030 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bestekspost 236210

Vraag:

Zou u de eenheid als oppervlakte in m2 kunnen opnemen?

Antwoord:

Bestekspost 236210 wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bestekspost 361040 & 451140

Vraag:

Het voorgeschreven type asfaltwapening Triax TX160 is inmiddels vervangen door het type Tensar HX165. Zou u de Tensar HX165 in de specificaties kunnen opnemen?

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Deel 2.2 - Bestekspost 210010

Vraag:

Zou u de hoeveelheid volgens bestekspost 210010 kunnen nagaan en de resultaatsverplichting van bestekspost 210030 aanpassen? Wat is het soortelijk gewicht dat u hanteert voor de omzetting naar ton?

Antwoord:

Het soortelijk gewicht is 2000 kg/m3. Bestekspost 210010 en 210030 worden aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Deel 3 - Bepaling 01 08

Vraag:

Volgens de bepaling wordt er geen RAW en Fonds Collectieve Kennis bijdragen verlangd. Het is echter tegenstrijdig met de inschrijfstaat, zou u kunnen nagaan of dit klopt?

Antwoord:

De inschrijfstaat wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Deel 3

Vraag:

Zou u een indexeringsregeling kunnen opnemen in het bestek gezien de uitvoering tot 2026 loopt?

Antwoord:

Er wordt geen indexeringsregeling toegepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

bestek deel 3 par 0.07.01 in relatie tot inschrijvingsleidraad par 3.8.1

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat een bankverklaring van 5%

v/d aanneemsom verlangt wordt. In deel 3 van het bestek staat aangegeven dat geen zekerheidsstelling verlangd wordt. Welke bepaling is er juist?

Antwoord:

Paragraaf 010701 komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bestekspost 463031

Vraag:

Is het juist dat er 1 stuks schoorpaal geleverd moet worden bij de ca. 199 stuks stijlen?

Antwoord:

Enkel bij de hoeken wordt een dubbele schoorpaal toegepast, bestekspost wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

59

Besteksposten 455130 en 455220

Vraag:

Moeten hier hele meters of stuks aangebracht worden (een bochtband is meestal ca. 78,5cm lang dus hoeveelheid leverantie is meer dan het aantal meters)?

Antwoord:

Hoeveelheid te leveren is afgerond naar boven, de hoeveelheidresultaatsverplichting is hierin leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestekspost 441230

Vraag:

Dient de klei geleverd te worden (hoev. ter inlichting) of komt deze vrij?

Antwoord:

Klei komt vrij, bestekspost 441230 wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Besteksposten 431070/432050

Vraag:

Kunt u aangeven welke "sterke verontreiniging" het hier betreft (of verwijzen in welke bijlagen en boorlocaties/mengmonsters dit betreft? Indien dit sterk verontreinigd is, dan ook graag de veiligheidsklassen conform CROW 400 aangeven. En zijn er ook aanvullende maatregelen benodigd om veilig te kunnen werken? Dan ook graag hiervoor de juiste verrekenbare posten voor opnemen . En graag onderscheid maken in klei en zand (de wijze van reinigen is namelijk sterk afhankelijk van de samenstelling van de soort grond en de acceptatiekosten dus ook).

Antwoord:

Veiligheidsklasse is basis arbeidshygiëne, de genoemde hectometrerings in de bestekposten is genoemd in bijlage 07

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bestekspost 252010

Vraag:

Is het juist dat de verkeersbordpaal geleverd moet worden (hoev. ter inlichting), deze komt toch vrij?

Antwoord:

Verkeersbordpaal komt vrij, bestekspost 252010 wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bestekspost 234210

Vraag:

Is een spreidmachine verplicht voor een klein oppervlak van een uitrit van 12m2?

Antwoord:

Ja, met een (kleine) spreidmachine wordt het beton op de juiste wijze verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bestekspost 232320

Vraag:

Is dit de onderlaag van posten 232420 en 232430? In deze post betreft het een aansluiting, in de andere posten de hoofdrijbaan. Welke omschrijving is de juiste?

Antwoord:

Bij bestekspost 232320 is de situering onjuist. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bestekspost 222220

Vraag:

De verwijzing naar bestekspostnr. is incompleet. Graag aanvullen.

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Besteksposten 233020, 233030, 233040 en dezelfde posten in bijv. hoofdstuk 4544

Vraag:

Dient het grasmengsel ook geleverd te worden? En zo ja: waar dient deze uit te bestaan? In post 233040 is het een teelaarde met grasmengsel. Bedoeld u wellicht overal teelaarde/grond en inzaaien met grasmengsel (en welk type grasmengsel en hoeveel)?

En dient dit ook geleverd te worden?

Antwoord:

In de grastegels dient teelaarde te worden geleverd en verwerkt. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bestekspost 232510

Vraag:

Is de hoeveelheid ter inlichting te leveren cementspecie/stampbeton (ca. 0,25 m3/m1) wel juist, dit is nog meer dan de band groot is. Heeft u er bij het ontwerp ook rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden?

Antwoord:

Bestekspost 235210 wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Besteksposten 442240, 422250, 422320 en 422330

Vraag:

Zou het kunnen dat de dikte hier een factor 10 onjuist is?

Antwoord:

Dat klopt, dikte is onjuist, besteksposten worden aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Besteksposten 353380 en 443360

Vraag:

Is er een toestandsinspectie van de bestaande buizen beschikbaar? Hoeveel materiaalverbruik dient er gerekend te worden a.g.v. oneffenheden in het beton etc?

Antwoord:

Er is geen toestandsinspectie beschikbaar, aannemer dient inschatting te maken. Posten zijn resultaats verplichting. Materiaal verbruik is aan de opdrachtnemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op: 18 apr. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestekspost 131020

Vraag:

U kiest er voor om de acceptatiekosten op een aparte bestekspost te verrekenen, normaal gesproken omdat dit niet van te voren af te prijzen is en dus als verrekenbare post wordt toegevoegd. Echter nu maakt u er een EUR-post van en is het doel van de extra post nogal zinloos. Graag deze verrekenbaar stellen in tonnen, waarbij ook graag onderscheid in het soort afval want gestort puin is niet hetzelfde als hout/plastic etc.

Antwoord:

Bestekspost 131020 wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestekspost 443340

Vraag:

Deze post is niet kostenhomogeen conform RAW systematiek. Deze bestaat uit twee handelingen te weten leveren en aanbrengen ca. 3,00m (of 4,00m volgens hoeveelheid te leveren bij hoev. ter inlichting?) duiker. En uit een tweede handeling opnemen en terugplaatsen huidige taludbeeindiging. Graag conform RAW systematiek omschrijven.

Daarnaast de vraag of er een tekening/leverancier van de huidige duiker bekend is, of kunt u garanderen dat een willekeurig te bestellen duikerelement past op de bestaande? Zijn de bestaande duikerelementen ook gekoppeld, dan is de kans groot dat dit niet een simpele haal maar eindstuk weg, plaats nieuw ertussen en zet de taludbeeindiging weer op z'n plek is.

Antwoord:

Bestekspost 443340 wordt aangepast en post 443350 wordt toegevoegd. Het is onbekend of de duikerelementen gekoppeld zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

18 apr. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Technische bekwaamheid

Vraag:

U vraagt in paragraaf 3.8.2 'Technische bekwaamheid' om een referentie voor een betonnen fietspad met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van €1.000.000 exclusief btw. In de 1e nota van inlichtingen heeft u tevens aangegeven dat dit ook meerdere betonnen fietspaden mogen zijn die binnen een onderhoudscontract/ raamcontract vallen en in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd en opgeleverd. Desalniettemin blijft het een lastige referentie om in te vullen omdat het specifiek om een fietspad gaat. Dit soort projecten met zulke bedragen zijn er niet veel uitgevoerd. We hebben echter wel betonnen paden gerealiseerd in de provincie Flevoland voor divers verkeer (niet alleen fietsers). Deze paden zijn qua opbouw, afmetingen, ondergrond en afwerking gelijk aan de betonnen fietspaden die in het bestek staan omschreven. De uitvoeringsmethode voor het aanbrengen van deze paden is gelijk aan de uitvoeringsmethode voor fietspaden. Hiermee tonen we aan dat we voldoende deskundigheid en ervaring hebben met betrekking tot het aanbrengen van betonnen (fiets)paden.

Is het daarom ook mogelijk dat u de geschiktheidseis aanpast naar betonnen paden in plaats van betonnen fietspaden? En is het tevens mogelijk dat u deze vraag tussentijds beantwoordt i.v.m. de urgentie?

Antwoord:

Ondanks dat eerder reeds ruimte is geboden door Opdrachtgever om aan het gefactureerde bedrag van € 1.000.000,-- exclusief btw te kunnen voldoen - door de aanleg van meerdere betonpaden binnen één contract in de afgelopen 5 jaar mee te mogen tellen voor de gevraagde referentie; menen wij dat op basis van uw vraag ook een betonnen weg voor autoverkeer moet worden

toegelaten als referentie. Ongewijzigd blijft de vereiste van een minimale waarde of gefactureerd bedrag van €1.000.000,-- exclusief btw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

16 mei 2025

Ref.nr.

154

Onderwerp:

Bestekspost 271240, 391240, 481240 & 571240

Vraag:

Bestekspost 271240, 391240, 481240 & 571240 Volgens de bestekspost omschrijving geeft u aan dat de grondkabel door een "gemeente gecertificeerde partij" aangesloten dient te worden. Hoe bedoelt OG dit? Betekent dit dat wij (en onze onderaannemer) een partij inhuren die alle 316 lichtmasten komt aansluiten? Of mogen wij onszelf zien als gecertificeerde partij wanneer wij de opdracht gegund hebben gekregen?

Antwoord:

De aannemer dient gecertificeerd te zijn voor beschreven werkzaamheden. Deze certificering dient afgegeven te zijn door een erkende instantie. De tekst in besteksposten zal worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Doorfietsroute Almere-Lelystad

Beantwoord op:

3 jun. 2025