Nota van Inlichtingen

Herinrichten Maasstraat Arcen
Inkoopzaak 461061 / TenderNed-kenmerk 000000
27-06-2025

No.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bestek 427020 StraatbaksteenStraatbaksteen	De hardheid staat niet vermeld, of wordt hier betonstraatstenen bedoeld?	De hardheid van de straatbakstenen van deze post en die van post 427030 is A4-12 (conform de gewijzigde post 432040.
2	Bestek412 Aanbrengen funderingslaagPuinfundering	U schrijft betongranulaat 0/31,5 voor. Is het in het kader van Cradle to Cradle niet wenselijk om deze betongranulaat voor de betonindustrie te reserveren en als alternatief (hydraulisch) menggranulaat	Betongranulaat blijft.
3	Bestek37 RioolinspectieRioolinspectie	Dient de riolering vóór inspectie niet gereinigd te worden ? Deze posten ontbreken.	Alle nieuwe aangelegde rioleringen moeten schoon zijn of vóór de inspectie door de aannemer schoon zijn gemaakt. Er worden geen posten voor het reinigen toegevoegd.
4	Bestek32 infiltratieriool Betonriool	Waarom worden van de betonriolering sommige onderdelen wel en andere onderdelen niet Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever?	Alle ter beschikking gestelde betonputten en -buizen zijn vermeld op de toevoegde bijlage P.
5	Bestek270010 grond naar depotTijdelijk depot	Heeft de opdrachtgever een locatie voor het tijdelijk depot en ketenpark voor ogen om de omgeving met verkeersbewegingen zo min mogelijk te belasten?	Nee.
6	Bestek252010 bomengrondBomengrond	U verwijst in het bestek op enkele plaatsen naar Handboek Bomen 2022, kunt u die als bijlage toevoegen?	Ja. Is toegevoegd.
7	Bestek241 Grondvervoeren naar een inrichtingAfvoer grond	Indien op de inname/verwerking locatie geen weeg gelegenheid is kan dan worden uitgegaan van de aangegeven omrekening van het soortelijk gewicht?	Nee, dan elders wegen.
8	Bestek06 OnderhoudstermijnGroen	De onderhoudstermijn van groen is 3 jaar, bij de posten wordt die per inboet telkens verlengd met 3 jaar. Is dit niet wat veel gevraagd ?	Nee.
9	Bestek05 TijdsbepalingPlanning	Dienen de fasen geheel te worden uitgevoerd alvorens de volgende fase wordt gestart ?	Zie Nota van inlichtingen. 1.05 Tijdsbepalingen.
10	Bestek05 TijdsbepalingPlanning	Start maandag 18 augustus 2025, 60 werkbare werkdagen, oplevering 31 maart 2026, 5 fase Van Rens. Moeten de fasen aaneensluitend in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd of wordt verwacht dat er een bepaalde periode niet wordt gewerkt tussen de benoemde fasen ?	Zie Nota van inlichtingen. 1.05 Tijdsbepalingen.
11	Bestek04 Bijlagen	Wanneer wordt bijlage P, puttenstaat de Hamer verstrek? Dit i.v.m. samenstelling en gewichten van de onderdelen.	Zie de toevoegde bijlage P.
12	Deel 1, par. 05	"Aanbesteding is 8 juli, voornemen tot gunnen is 15 juli. Dan begint ook de bouwvak, dus is er geen tijd mee voor inkoop/voorbereiding. De startdatum van 18 augustus is totaal niet realistisch.	De start van het werk is gewijzigd naar maandag 1 september 2025.
13	Bp. 000020, 030010 t/m 030030	"In het bestek zijn niet-verrekenbare post opgenomen voor het toepassen van verkeersmaatregelen, zonder dat een verkeersplan of verkeerstekeningen zijn bijgevoegd. Hierdoor ontbreekt voor inschrijvers essentiële informatie over de aard en omvang van de uit te voeren maatregelen, hetgeen leidt tot onzekerheid en risico in de prijsstelling. Wij verzoeken u daarom om de volgende punten te verduidelijken: 1. Hoe wordt tijdens de uitvoering omgegaan met aanvullende eisen van opdrachtgever, directie of wegbeheerder indien onze gecalculeerde maatregelen als onvoldoende worden beoordeeld? 2. Bent u bereid het bestek in overeenstemming te brengen met artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, en daarin één van de vier daarin genoemde opties toe te passen voor een transparante en evenwichtige risicoverdeling: Optie 1: Verrekenbare posten voor verkeersmaatregelen (hekken, borden, omleidingsborden e.d.) en verkeerstekeningen; Optie 2: Verkeerstekeningen verrekenbaar en stelpost voor verkeersmaatregelen; Optie 3: Het aanleveren van uitgewerkte verkeerstekeningen per uitvoeringsfase; Optie 4: Het laten vervallen van alle besteksposten en verrekening via stelpost."	De verkeerstekeningen staan in bijlage G. Indien de in het bestek aangegeven tijdelijke verkeersmaatregelen niet aan de aanvullende eisen van de opdrachtgever, directie of wegbeheerder voldoen, worden de extra werkzaamheden als meerwerk verrrekend. Nee. Nee. Zie bijlage G. Nee.
14	Bp. 010110	Met hoeveel m1 loopschotten (per fase) dient rekening te worden gehouden?	De hoeveelheid is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.
15	Bp. 010120	Met hoeveel m1 rijplaten (per fase) dient rekening te worden gehouden?	De hoeveelheid is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.

16	Bp. 124020	De vrijgekomen keien uit post 124010 dienen hier ontdoen worden van grond. Is dit aangehechte grond of zand?	Ja.
17	Bp. 126120	In de post wordt omschreven met soortelijke massa van 1,8 ton/m3, echter is er met de hoeveelheid met 2 ton/m3 gerekend. Graag de hoeveelheid aanpassen naar 630ton conform de aangegeven rekenfactor.	De hoeveelheid wordt niet gewijzigd. Wij verwachten dat de soortelijke massa van puin groter is dan 1,8 ton/m3.
18	Bp. 127100	Ik mis de specificaties van de flessen? Gelieve de maten geven wat verwijderd dient te worden.	'Normale' flessen, diameter circa 10 cm, hoogte 15 tot 20 cm.
19	Bp. 230010 t/m 230060	Posten ontgraven zijn niet conform de RAW omdat nergens de diepte van de ontgraving duidelijk te herleiden is.	Ontgravingsdiepten staan in de genoemde posten. Gemiddelde ontgravingsdiepte 0,45 m.
20	Bp. 300000	In de omschrijving staat totale lengte 100m bronbemaling. Gelieve de post ook als verrekenbare hoeveelheid van 100m opnemen in het bestek.	Is gewijzigd volgens de posten 300000, 300010 en 300020 op de bijgevoegde nota van inlichtingen.
21	Bp. 322110 + 322140	Bij deze posten moet de aannemer de betonbuizen leveren terwijl in de overige posten de opdrachtgever de betonbuizen ter beschikking stelt. Waar dient rekening mee te worden gehouden?	Alle ter beschikking gestelde betonputten en -buizen zijn vermeld op de toevoegde bijlage P.
22	Bp. 351010 t/m 351030	"Hier wordt een type putrand voorgeschreven van 1 leverancier. Is een gelijkwaardig alternatief ook toegestaan? Zoja, onder welke voorwaarden wordt de gelijkwaardigheid getoetst?"	Ja, mits de putranden met deksel gelijkwaardig zijn aan het in het bestek voorgeschreven type.
23	Bp. 412010 t/m 412040	Is het een bewuste keuze om betongranulaat toe te passen voor de funderingslagen of is menggranulaat ook akkoord?	Wij hebben bewust gekozen voor het betongranulaat. Menggranulaat is niet akkoord.
24	Deel 3, art. 01.04.01	In het bestek in deel 3 hfd. 01.04 is de risicoregeling NIET van toepassing verklaard. Gezien de huidige geopolitieke situaties en stijgende brandstof en grondstofprijzen is het niet reëel om dit risico volledig bij de aannemer te leggen. Het verzoek om de CBS index WEL van toepassing te verklaren.	De CBS-index is niet toepassing.
25	Deel 3, art. 01.11.01	Er dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden. Kunt u aangeven hoeveel werk deze derden hebben en hoeveel hiervan gelijktijdig zal plaats vinden?	Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen. In overleg met de nutspartijen dient dit verder afgestemd te worden per werkvak.
WIJZIGING VAN DE OPDRACHTGEVER			
26	Post 151050		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
27	Post 151060		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
28	Post 151070		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
29	Post 202010		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
31	Post 202110		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
32	Post 202210		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
33	Post 202330		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
34	Post 321210		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
35	Post 322110		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
36	Post 322140		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
37	Post 331110		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.
38	Post 331314		Is gewijzigd volgens de bijgevoegde nota van inlichtingen.

Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl:
datum en tijdstip