



Bijlage I Programma van Eisen

RIS

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Meer informatie

contact.RIS@rijksoverheid.nl

Bijlage	I
Kenmerk	201865002.238.008

1 Eisen

Aan alle in deze Bijlage genoemde Eisen dient onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Indien een Inschrijver niet voldoet aan een Eis, wordt de Inschrijver uitgesloten en wordt de Inschrijving terzijde gelegd.

Algemene eisen	
1.	U conformeert zich aan de Offerteaanvraag en alle bijlagen inclusief eventuele wijzigingen in de nota van inlichtingen.
2.	U voldoet in alle opzichten aan de in Nederland en Europa geldende overheidsvoorschriften, veiligheidsnormen en milieubepalingen (waaronder vergunningen en producten).
3.	U voldoet aan de Nederlandse privacy wetgeving. Tijdens de dienstverlening komt u in aanraking met persoonsgegevens, waarbij u verwerkersverantwoordelijk wordt voor de persoonsgegevens. Wij sluiten met u een verwerkersovereenkomst af.
Producteisen	
Beschermingsniveau en veiligheid	
4.	Het product voldoet aan een life safe product klasse risico categorie 3 conform PPE verordening (wet persoonlijke beschermingsmiddelen).
5.	Het product voldoet minimaal aan beschermingsgraad KR1 volgens HOSDB 2007 norm (hoogste normering): - E1 – 24 joules: maximum penetratie 7mm - E2 – 36 joules: maximum penetratie 20mm (Alternatief: voldoen aan VPAM norm klasse 1, bij 25 joules waar een maximum penetratie van 20mm toegestaan wordt).

6.	De beschermingspanelen zijn voorzien van een aantoonbare Nederlandse aansprakelijkheidsdekking door de producent.
Materiaal en constructie	
7.	U voldoet aan de eis dat de beschermingsdikte en het gebruikte materiaal voldoende dik en sterk zijn om steekwapens effectief te weerstaan, zonder dat deze door het materiaal heen kunnen dringen.
8.	Het product voldoet aan de eis dat de panelen zeer soepel en licht van gewicht zijn, zodat een maximaal draagcomfort voor de drager wordt gegarandeerd.
9.	Het vest voldoet aan de eis dat het duurzaam en slijtvast is, en bestand tegen intensief gebruik, inclusief herhaaldelijk dragen, schuren en slijtage.
Functionele eisen	
Draagcomfort en ergonomie	
10.	Het vest voldoet aan de eis dat het voldoende flexibel is om gedragen te worden zonder de bewegingsvrijheid van de gebruiker te beperken.
11.	U levert een product dat geschikt is voor dagelijks en langdurig gebruik, zonder dat dit leidt tot verminderd comfort of prestatieverlies.
12.	Het product voldoet aan de eis dat het licht van gewicht is, met een totaalgewicht tussen 1,5 en 2,5 kilogram, zodat het comfortabel kan worden gedragen gedurende lange periodes.
13.	Het vest beschikt over ademend vermogen om oververhitting en overmatig transpireren tijdens gebruik te voorkomen.
14.	Het vest is zodanig ontworpen dat het gedurende lange periodes comfortabel gedragen kan worden in combinatie met een ondershirt, zonder dat dit leidt tot irritatie of ongemak.
Onderhoud	
15.	Het vest is wasbaar en ontworpen voor eenvoudig onderhoud. Reiniging van het vest is mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de beschermende of functionele eigenschappen, conform de bijgeleverde onderhoudsinstructies.
16.	Bij het vest wordt een schriftelijk wasvoorschrift meegeleverd waarin ten minste de maximale was temperatuur, het toegestane type wasmiddel en overige relevante onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen.
Maatvoering en pasvorm	
17.	Het vest is leverbaar in standaardmaten voor zowel mannen als vrouwen, in de maatvoering S tot en met 4XL.
18.	Het vest is zodanig ontworpen dat het nauw aansluit op het lichaam van de drager, zodat een optimale bescherming en een hoog draagcomfort worden gegarandeerd.
19.	Het product is beschikbaar in afzonderlijke heren- en damesmodellen, elk afgestemd op de anatomische kenmerken van het betreffende geslacht, ter bevordering van een optimale pasvorm.
Certificering en normering	
20.	Het product is voorzien van een CE-markering, conform de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen in risicocategorie 3. Deze CE-markering is zichtbaar en permanent aangebracht op de beschermingspanelen.
21.	Bij levering wordt een schriftelijke EU-conformiteitsverklaring meegeleverd, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de toepasselijke Europese normen en regelgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.
22.	Het product voldoet aantoonbaar aan één of meerdere van de volgende beschermingsnormen: • HOSDB 2007 KR1/SP1 • VPAM K1, K3 of K4 • NIJ 0115.00 S1/P1 • KDIW-2004 Klasse K3
23.	Het vest is getest door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium dat aantoonbaar bevoegd is om beschermingsmiddelen voor steek- en snij- eigenschappen te testen.
24.	U overlegt geldige, ondertekende testcertificaten waaruit blijkt dat het product voldoet aan de opgegeven beschermingsnorm(en) onder punt 22. De certificaten zijn opgesteld door erkende testinstanties en bevatten testdatum, testmethode, testresultaten en identificatie van het geteste product.
Logo's	
25.	Het vest wordt voorzien van het RB-logo conform de richtlijnen van de Rijkshuisstijl. Het logo wordt digitaal aangeleverd door de opdrachtgever en dient correct en volledig zichtbaar op het vest te worden aangebracht.

26.	Het aanbrengen van het logo gebeurt met een methode die geschikt is voor het gebruikte materiaal van het vest, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit, bescherming of duurzaamheid van het vest.
27.	Het logo is duurzaam aangebracht en bestand tegen wassen en langdurig gebruik, waarbij de zichtbaarheid en hechting behouden blijven conform het bijgeleverde wasvoorschrift.
Bestellen	
28.	Opdrachtnemer moet in staat zijn om in hun e-mail XML-links te ontvangen om de order op de juiste manier te kunnen ontvangen.
29.	Opdrachtnemer conformeert zich bij de nadere opdrachtverstrekking aan de volgende termijnen: - Opdrachtnemer biedt een offerte aan binnen vijf werkdagen na ontvangst van een Nadere offerteaanvraag. - Opdrachtnemer levert de vesten conform de afgesproken leverdata in de nadere opdrachtverstrekking.
30.	Opdrachtnemer hanteert marktconforme prijzen en onderbouwt de marktconformiteit op verzoek van Opdrachtgever met benchmarkgegevens.
Logistiek en levering	
31.	De vesten worden stevig en duurzaam verpakt in een wijze die voorkomt dat schade ontstaat tijdens transport, inclusief bescherming tegen stoten, buigen en indeuken.
32.	De vesten worden bij voorkeur geleverd in de originele, ongeopende, duurzame en niet-transparante verpakking van de fabrikant.
33.	Indien de originele verpakking niet beschikbaar is, wordt gebruikgemaakt van een alternatieve verpakking die aantoonbaar bescherming biedt tegen vuil, vocht, schokken en andere vormen van mogelijke beschadiging tijdens transport en opslag.
34.	Voor het transport van de vesten wordt gebruikgemaakt van een erkende en betrouwbare vervoerder die aantoonbaar voldoet aan de geldende veiligheidseisen voor het vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen.
35.	Voor elke verzending wordt gebruikgemaakt van een traceerbaar systeem (verzendcode of track-and-trace), zodat de status en locatie van de zending op ieder moment te volgen is.
36.	De leverancier bewaart alle documentatie met betrekking tot verzending en ontvangst van de bestelling, waaronder datum, tijdstip, vervoerder, afleveradres en handtekening van ontvangst, gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst en tot ten minste twee jaar na de laatste levering, of zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor garantie, aansprakelijkheid of controle door de opdrachtgever.
37.	De verzending van de beschermende kleding voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese regelgeving voor het transport van persoonlijke beschermingsmiddelen.
38.	De vesten worden afgeleverd op de door de opdrachtgever opgegeven locaties van de RB.
39.	Op de verpakking zijn duidelijk de naam en het adres van de afzender én van de ontvanger vermeld.
40.	Elke zending bevat een paklijst met daarop een overzicht van het aantal en type vesten, inclusief de duidelijke vermelding van maatvoering per stuk.
41.	Bij levering zijn een orderbon en een volledig ingevuld retourformulier toegevoegd, waarmee eventuele retourzendingen efficiënt kunnen worden verwerkt.
42.	Elke bestelling bevat aanvullende veiligheidsinformatie en gebruikersinstructies, afgestemd op het geleverde type vest.
43.	De verpakking bevat een duidelijke, zichtbare vermelding dat het gaat om beschermende kleding, in het bijzonder steekwerende vesten.
44.	De verpakking is voorzien van een aanduiding van de specifieke productnaam en/of productcode van de meegeleverde vesten.
45.	Indien van toepassing worden op de verpakking waarschuwing labels aangebracht zoals "Fragile" of "Handle with care".
46.	Op de verpakking worden duidelijk leesbare labels aangebracht met de naam van de organisatie, het ordernummer en het afleveradres.
47.	Op de verpakking of per individueel vest wordt de maatvoering expliciet vermeld, in overeenstemming met de paklijst en orderbon.

2 Ondertekening

Hiermee verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk te voldoen aan alle in deze Bijlage genoemde Eisen.

Naam organisatie

.....

Naam ondertekeningbevoegd persoon

.....

Datum

.....

Handtekening

.....