

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 KWALITEITSBORGING	4
04 BIJLAGEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ALGEMENE KOSTENASPECTEN.	7
2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	8
20 OFFREREN DEELOPDRACHTEN	8
21 VERKEERSMAATREGELLEN	9
3 LEEGZUIGEN EN REINIGEN KOLKEN	10
30 LEEGZUIGEN EN REINIGEN KOLKEN	10
4 REINIGEN LIJNAFWATERINGSGOTEN	11
5 WERKEN VAN ALGEMENE AARD.	12
51 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	12
512 INZETTEN MATERIEEL OP AANWIJZING VAN OPDRACHTGEVER	12
52 RIOOLSLIB VERVOEREN EN STORTEN	13
Deel 3. Bepalingen	14
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	15
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08 BIJDAGEN	16
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	16
01 12 MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	16
01 16 VERZEKERINGEN	16
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	17
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	17
01 23 COMMUNICATIE	17
25 RIOLERING	19
25 3 RIOOLREINIGING	19
25 32 EISEN EN UITVOERING	19
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	20
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	20
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT	20

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk

Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 24 3863 AX Nijkerk

F. (033) 247 22 22
E. info@nijkerk.eu
I. www.nijkerk.eu

02 DIRECTIE

De directievoering wordt nader bepaald door Gemeente Nijkerk, Team planmatig beheer of team dagelijks beheer

03 LOCATIE

Gemeente Nijkerk, de kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken en het buitengebied

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het legen van kolken dmv machinale reiniging
- b. Het legen van kolken dmv handmatige reiniging
- c. Diverse bijkomende werkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

De exacte tijdsbepaling van de RROK wordt aangegeven in de definitieve gunningsbrief van de RROK. Uitgangspunt is start van de RROK op 1 november 2025 voor een duur van 2 jaar (4 reinigingsronden). De Opdrachtgever overweegt een verlenging van de werking van de RROK met maximaal 2 jaar (maximaal 4 reinigingsronden).

Uitvoeringstermijnen per jaar:

– in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. Met inachtneming van onderstaande perioden.
najaarsronde, tussen de eerste maandag van november en de laatste vrijdag van februari van het jaar erop.
voorjaarsronde, tussen de eerste maandag van juni en de laatste vrijdag van juli.

Korting bij te late oplevering:

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012, bedraagt EUR 250,-- (tweehonderdvijftig euro) per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 1 maand.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Er worden bij deze RROK geen tekeningen verstrekt.

De gegevens worden als Kikker dbk-bestand en als BRutis dbb-bestand toegevoegd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

nvt

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Controleronde per ca. 5000 kolken van de kwaliteit van de werkzaamheden;

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Dbk-bestand kolken (05-08-2025 Export kolken-ter informatie.dbk)
- Dbb-bestand kolken (05-08-2025 Export kolken-ter informatie.dbb)
- Dbk-bestand lijngoten (05-08-2025 Export lijngoten-ter informatie.dbk)
- Dbb-bestand lijngoten (05-08-2025 Export lijngoten-ter informatie.dbb)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<p>ALGEMENE KOSTENASPECTEN.</p> <p>Met betrekking tot de posten in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst worden onderstaande kostenaspecten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Werkzaamheden volgens alle posten, worden geacht op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur plaats te vinden. 2. Al het bij de uitvoering van werkzaamheden volgens deze RAW-raamovereenkomst vrijgekomen RKG-slib vervoeren naar een verwerkingsinrichting. 3. De te reinigen kolken worden altijd per stroomgebied of wijk gereinigd tenzij de reiniging een incident of calamiteit betreft. 4. Daar waar wordt gesproken over 'gemiddelde' wordt bedoeld het gemiddelde over de volledige looptijd van de raamovereenkomst. 5. In alle op te geven eenheidsprijzen worden de kosten voor de toepassing van verkeersmaatregelen overeenkomstig figuur 1221 van de CROW publicatie 527 "werken op niet-autosnelwegen 96b" juli 2020 geacht te zijn inbegrepen. 6. De aannemer dient er rekening mee te houden dat in gemiddeld 5% van de gevallen een beperking van de werktijden geldt in verband met de doorstroming van het verkeer. 7. Verlet of oponthoud van de inzet van de aannemer, als gevolg van beperkte bereikbaarheid van kolken vanwege overige verkeersdeelnemers, wordt geacht tot het risico van de aannemer te behoren. 8. De aannemer dient er rekening mee te houden dat gemiddeld ca. 10% van de kolken een vergrendeling heeft. 9. De kosten voor de licentie van Kikker/Kikker Brutis dienen in de algemene kosten te zijn opgenomen. 10. Gemiddeld zal ca. 5 % van de kolken bij een eerste poging niet bereikbaar zijn. De aannemer dient dit dezelfde dag te melden bij de directie. <p>In overleg met de directie wordt een volgend tijdstip afgesproken waarbij een tweede maal gepoogd wordt deze kolken te reinigen. Alle kostenverhogende omstandigheden verband houdend met de eenmalige onbereikbaarheid van kolken en de tweede poging worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Indien bij de tweede poging een kolk nog steeds onbereikbaar is wordt in overleg met de directie bepaald wat met deze kolken te doen.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
20							OFFREREN DEELOPDRACHTEN			
200010	257599						Opstellen deelopdracht, Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht. Opdrachtsom kleiner dan of gelijk aan € 75.000,- Werkzaamheden: - opnemen werk deelopdracht volgens opgave cq tekening; - werk splitsen in posten volgens deze RROK; - per post hoeveelheden vaststellen; - per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de RROK voorkomen; - opstellen gespecificeerde concept inschrijfstaat voor deelopdracht; - in overleg treden met opdrachtgever omtrent de concept offerte; - met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning; - na overleg uitbrengen definitieve inschrijfstaat	st	8,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
21							VERKEERSMAATREGELEN			
210010	623099						Opstellen verkeersplan, incl. tekening(en) Betreft: opstellen van een plan voor de te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in relatie tot uitvoering van het werk en ter goedkeuring overleggen aan de directie. Rekening houdend met beschreven in bepaling 62.13.02	keer	2,00 F	
210030	625001						Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: inzet verkeersregelaar waarbij doorgang van verkeer teveel belemmert wordt. Inzet overdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Inzet over verschillende locaties in overleg met directie volgens bestekspostnummer 210010, minder dan twee aaneengesloten uren.	uur	128,00 F	
		1								
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							LEEGZUIGEN EN REINIGEN KOLKEN			
30							LEEGZUIGEN EN REINIGEN KOLKEN			
300010	257521						Reinigen kolken. Reinigen kolken in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Nijkerk Straat- en trottoirkolken ca. 21.500 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 9 kg De hoeveelheid verontreiniging is gebaseerd op het gemiddelde per kolk over de periode 2016-2024 Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. het programma Kikker/Kikker Brutis van Riodesk 9 Inclusief stortkosten. De aannemer houdt een slib-dagboek bij conform bestekspostnr: 520020	st	120.000,00 F	
			3							
				1						
					1					
						1				
300020	257521						Reinigen kolken. Reinigen kolken in alle kernen en het buitengebied van de gemeente Nijkerk Straat- en trottoirkolken ca. 790 stuks Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 12 kg Handmatig reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. het programma Kikker/Kikker Brutis van Riodesk 9 Inclusief stortkosten. De aannemer houdt een slib-dagboek bij conform bestekspostnr: 520020	st	3.200,00 F	
			3							
				1						
					2					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							REINIGEN LIJNAFWATERINGSGOTEN Tijdens het reinigen van de lijnafwateringsgoten dient iedere lijngoot en zandvangkolk (code LG****) in GPS zodanig te worden ingemeten dat de gegevens zonder omzettingen ingelezen en geraadpleegd kunnen worden. Aantal te reinigen lijngoten is per m1 per ronde. Goten dienen te worden gereinigd met spuitkop die het minste overlast geeft tijdens de uitvoering:			
400110	257599						Reinigen Lijngoot Situering: Alle kernen en het buitengebied van de gemeente Nijkerk. Totaal: ca. 2750-2800 m. verspreid over ca. 30 locaties Hoeveelheid verontreiniging: ca 2 kg/m1 Afmeting inwendig: minimaal 80-100mm breed Inclusief stortkosten. De aannemer houdt een slib-dagboek bij conform bestekspostnr: 520020	m	22.400,00	F
400660	257599						Reinigen zandvang in goten Betreft: zandvangen in goten gereinigd volgens bestekspostnummers: 400110, Hoeveelheid verontreiniging per zandvang: ca. 10 kg Machinaal reinigen Afmeting inwendig: minimaal 80-100mm breed Gebrekenregistratie digitaal vastleggen d.m.v. het programma Kikker/Kikker Brutis van Riodesk. Inclusief stortkosten. De aannemer houdt een slib-dagboek bij conform bestekspostnr: 520020	st	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							WERKEN VAN ALGEMENE AARD.			
51							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
512							INZETTEN MATERIEEL OP AANWIJZING VAN OPDRACHTGEVER • De inzet vindt plaats tussen werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. Mogelijke aan- en afvoerkosten worden verrekend op de desbetreffende post.			
512010	101299						Inzet combi wagen tbv lijngoten. Incl. deskundige bediening van twee werknemers . Ten behoeve van onder hoge druk reinigen en direct opzuigen van lijngoten Incl. bijbehorende afsluiters. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 520010	uur	50,00 F	
512020	101299						Inzet kolkenzuiger; 8000 ltr. Post toe te passen bij inzet van een aaneengesloten duur minder dan 8 uur. Specificatie van de kolkenzuiger: - tankinhoud minimaal 8000 ltr. - pompcapaciteit minimaal 1600 m3 luchtverplaatsing per uur. Incl. deskundige bediening door 2 werknemers. Ten behoeve van het reinigen van kolken. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 520010	uur	50,00 F	
512030	101299						Inzet kolkenzuiger; 5000 ltr. Post toe te passen bij inzet van een aaneengesloten duur minder dan 8 uur. Specificatie van de kolkenzuiger: - tankinhoud minimaal 5000 ltr. - pompcapaciteit minimaal 1600 m3 luchtverplaatsing per uur. Incl. deskundige bediening door 2 werknemers. Ten behoeve van het reinigen van kolken Vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 520010	uur	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
52							RIOOLSLIB VERVOEREN EN STORTEN			
520010	257531						Rioolslib vervoeren. Betreft: afvoeren van rioolslib, zand en vervuiling. Vrijgekomen tijdens reiniging in de posten 512010, 512020 en 512030. - De aannemer houdt een slib-dagboek bij conform bestekspostnr: 520020 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, inclusief stortkosten.	ton	50,00 F	
		1								
520020	257599						Opstellen en bijhouden van een slib-dagboek Betreft: Het opstellen en bijhouden van een slib-dagboek per deelopdracht. De aannemer registreert dagelijks de hoeveelheid afgevoerde rioolslib, zand en vervuiling in een dagboek. Tevens wordt aangegeven uit welke wijk het rioolslib, zand en vervuiling afkomstig is. Bijlagen bij het slibdagboek zijn: - stortbonnen zoals omschreven in 520010 Deze registratie wordt wekelijks ter goedkeuring ingediend bij de directie	st	8,00 F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

05 In afwijking van het daaromtrent gestelde in paragraaf 35, lid 5 van de UAV 2012, blijft bij de eindafrekening van het werk het totaal van het eventueel niet bestede deel van de stelpost(en) buiten beschouwing.

06 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer de eindafrekening opstelt en binnen 14 dagen na de oplevering c.q. onderhoudstermijn digitaal ter goedkeuring bij de directie aanlevert.

01 02 02 OPNEMING

01 Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

'Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer (ten behoeve van deze opneming) een specificatie op van het totaal van het gemaakte werk aan de hand van de ontleding van de aannemingssom. Deze specificatie digitaal bij de directie aanleveren.'

01 02 05 PROCEDURE MEER- / MINDERWERK

01 Alle aanspraken op meer- of minderwerk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen voorafgaand aan de uitvoering van het betreffende meer- of minderwerk door de aannemer schriftelijk aan de directie te worden gemeld.

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%. Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, acceptatiekosten en onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze komt aangeboden meer- en minderwerk in aanmerking voor beoordeling.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

04 Op wijzigingen in de loonkosten, kosten van de brandstofgroepen en de kosten van de bouwstoffen geschiedt tot en met 31-12-2026 geen verrekening. Na deze datum zullen eventuele wijzigingen in de loonkosten, kosten van brandstofgroepen en de kosten van bouwstoffen worden verrekend conform de CBS-indexering Grond- weg- en waterbouw (GWW), deelgebied 42/43' (reeks 2015 = 100).

De indexering geldt per jaar voor de volledige inschrijfstaat / eenheidsprijzen, dus er zal geen indexering plaatsvinden per maand, termijn of kwartaal.

05 Tussentijdse excessen (bijv. extreme prijsstijgingen) kan de aannemer ten alle tijden onderbouwd aan de directie voorleggen, dit geldt echter enkel voor prijsstijgingen van meer dan 3% ten opzichte van de aanneemsom. Eventuele verrekening vindt plaats over de stijging boven de 3%, dus stijgingen onder de 3% komen niet in aanmerking voor verrekening.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWGROEPEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

02 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:

De aannemer dient de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming digitaal ter acceptatie aan te leveren bij de directie. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

HFD PAR ART LID

- 04 Elke ingezonden declaratie / factuur moet worden vergezeld van de goedgekeurde termijnstaat.
- 05 Op alle in te dienen facturen dient de aannemer het kenmerk van de opdrachtgever, zoals bedoeld in de opdrachtbrief, te vermelden. Bij ontbreken van deze gegevens worden de facturen niet in behandeling genomen.
- 06 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 en op 01.06.01 van de Standaard wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle leveringsbonnen van die producten die in de termijn geleverd of verwerkt zijn en acceptatiebonnen van de producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De onderbouwing met de genoemde bonnen en bijjetten en de inhoud hiervan, maar ook het ontbreken van de gevraagde gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet de zekerheidstelling binnen 7 dagen na de datum van de opdrachtverlening digitaal bij de opdrachtgever aangeleverd worden.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

- 01 De aannemer dient de navolgende vergunningen c.q. meldingen te verzorgen:
- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoeren van afvalstoffen;
 - ontheffing voor het werken binnen Nijkerk centrum (registratie van de kentekens in het systeem);
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen meldingen en ontheffingen.
- 03 De kosten voor het verkrijgen van deze vergunningen, meldingen en ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 De aannemer dient te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de vergunningen, meldingen en ontheffingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om de hinder, welke uit het werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij overlegt hierover tijdig met de eigenaren en/of gebruikers.
- 04 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 07 In afwijking van artikel 01.12.01 lid 01 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijbaarheid van de wegen en/of omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden..
- 10 Indien de aannemer de terzake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting op de aannemingsom worden toegepast van EUR 500,-- (500 euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- de fasering/wijkvolgorde van de uitvoering van het werk;
- 02 De plannen, als bedoeld in lid 01 in dit artikel, dienen binnen 7 dagen na het daartoe gedane verzoek digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal per onderdeel een korting op de aannemingsom worden toegepast van EUR 250,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 De werktijden dienen te liggen op maandag t/m vrijdag tussen 's morgens 07.00 uur en 's avonds 18.00 uur. In overleg met de directie, kan van de genoemde dagen en werktijden afgeweken worden. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde APV-ontheffingen.
- 04 Te reinigen lijngoten in het centrum van Nijkerk of Hoevelaken reinigen op maandagochtend in overleg met en ter goedkeuring van de directie. Reiniging mag niet plaats vinden op dagen waarop de markt/evenementen plaatsvinden

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 03 AANSPRAKELIJSHEIDSVERZEKERING DIENST

- 01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht met een eigen risico van € 5.000,-. De AVB dient zaaks-, persoons- en vermogensschade te dekken.
- 02 Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 03 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie UAVof contactpersoon van de gemeente.
- 04 De aannemer en de mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van de Dienst. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
- 05 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen op diens verzoek aan de Opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 03 De transport- en (eventuele) acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs van de desbetreffende bestekspost opgenomen te zijn. Dit geldt voor alle af te voeren materialen ongeacht het feit dat "de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen" of dat deze vervoerd moeten worden naar een inrichting.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN**

- 03 In het door de aannemer op te stellen "Veiligheids- en gezondheidsplan, uitvoering" dient het "Veiligheids- en gezondheidsplan, ontwerp" en de gegevens c.q. de veiligheids- en gezondheidsplannen van de onderaannemers te zijn verwerkt.

01 19 05 MATERIEEL OPDRACHTNEMER

- 01 De reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert en dient aan alle eisen te voldoen om op de openbare weg te mogen werken. Tevens dient het zodanig te zijn uitgerust dat het optimaal is ingericht voor het reinigen van kolken cq lijngoten.
- 02 Duidelijk moet zijn van welk bedrijf de kolkenzuigauto afkomstig is.
- 03 Alle in te zetten voertuigen dienen te voldoen aan minimaal de Euro 6 norm.
- 04 Per in te zetten voertuig dient, na verzoek van de opdrachtgever, een bewijsstuk (op kenteken) ingediend te worden waaruit blijkt dat het voertuig voldoet zoals vermeld in lid 01 t/m 03.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 06 De reiniging dient per deelopdracht continue en aaneengesloten te worden uitgevoerd. Er zal een volledige reinigingsronde van alle in dit bestek genoemde (machinale) hoeveelheden uitgevoerd worden in het 4e kwartaal van 2025.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden.
- 02 Bindende afspraken worden uitsluitend in de bouw- en/of coördinatievergadering gemaakt. De gevolmachtigde van de

HFD PAR ART LID

aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.

- 03 De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.
- 04 Werkoverleggen/bouwvergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van werkoverleggen/bouwvergaderingen worden door de aannemer opgesteld. Verslagen, inclusief actielijst, dienen binnen 3 werkdagen na het overleg aangeleverd te worden.

HFD PAR ART LID

25 RIOLERING**25 3 RIOOLREINIGING****25 32 EISEN EN UITVOERING****25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT**

- 05 Bij het openen van kolkdeksels ten behoeve van de reiniging tevens de deksels en randen vrijmaken van vuil;
- 06 De gereinigde kolken en de geconstateerde gebreken dienen door middel van een rapportage in Kikker (internetversie) van Riodesk;
- 07 Kolken welke (nog) niet in Kikker zijn verwerkt alsnog toevoegen;
- 08 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in de DWA-riolering. De locatie voor het zogenaamde "afblussen" geschiedt in overleg met en ter goedkeuring van de directie;
- 09 Onder het opstellen van de rapportage, waarin de geconstateerde gebreken worden gemeld, dienen minimaal de volgende werkzaamheden te worden verstaan:
- gescheurde of gebarsten kolkonderdelen;
 - ontbrekende onderdelen;
 - scheefstandverzakte verharding (meer dan 30 mm) rondom de kolk;
 - 'lege' kolk, kolk waar geen water in staat vanwege scheuren in de kolk;
 - Missend stankslot;
 - Groen over de kolk;
 - Scheve kolk t.o.v. de bandenlijn of het straatwerk;
- 10
- - Niet machinaal te bereiken kolk;
 - Water benodigd voor reiniging van de kolken mag uit de Arkervaart in Nijkerk en de vijver in Middelaar in Hoevelaken worden betrokken

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT****62 13 01 ALGEMEEN**

02 In afwijking van artikel 62.13.01, lid 02 van de Standaard informeert de aannemer (in overleg met directie) de betrokkenen.

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

01 Tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van het werk, levert de aannemer een verkeersplan, inclusief tijdelijk bebordingsplan, aan bij de directie.

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings- en markeringsplan;
- de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is;
- het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
- naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
- hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelininstallaties is geregeld;
- hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- de in te stellen omleidingsroutes.

03 Het verkeersplan dient afgestemd en goedgekeurd te zijn met en door de nood- en hulpdiensten. De gemeente verzorgt de eerste melding in Melvin. Overgangen in fases en wijzigingen dienen door de aannemer te worden gemeld.

Behoort bij: NK-2025-7

RROK Kolken gemeente Nijkerk

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: NK-2025-7

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: NK-2025-7

RROK Kolken gemeente Nijkerk

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMENE KOSTENASPECTEN.				
2	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
20	OFFREREN DEELOPDRACHTEN				
200010	Opstellen deelopdracht,	st	8,00	F	
21	VERKEERSMAATREGELEN				
210010	Opstellen verkeersplan, incl. tekening(en)	keer	2,00	F	
210030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	128,00	F	
3	LEEGZUIGEN EN REINIGEN KOLKEN				
30	LEEGZUIGEN EN REINIGEN KOLKEN				
300010	Reinigen kolken.	st	120.000,00	F	
300020	Reinigen kolken.	st	3.200,00	F	
4	REINIGEN LIJNAFWATERINGSGOTEN				
400110	Reinigen Lijngoot	m	22.400,00	F	
400660	Reinigen zandvang in goten	st	400,00	F	
5	WERKEN VAN ALGEMENE AARD.				
51	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
512	INZETTEN MATERIEEL OP AANWIJZING VAN OPDRACHTGEVER				
512010	Inzet combi wagen tbv lijngoten.	uur	50,00	F	
512020	Inzet kolkenzuiger; 8000 ltr.	uur	50,00	F	
512030	Inzet kolkenzuiger; 5000 ltr.	uur	50,00	F	
52	RIOOLSLIB VERVOEREN EN STORTEN				
520010	Rioolslib vervoeren.	ton	50,00	F	
520020	Opstellen en bijhouden van een slib-dagboek	st	8,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				