

Behoort bij: 2022-35

N976 Groot onderhoud Sellingen - Ter Apel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	GROENVOORZIENINGEN				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
110020	Maaien gewas.	are	610,00	V	
110030	Afsteken overgroeide kanten.	m	32.500,00	V	
110040	Frezen.	are	610,00	V	
12	TERREININRICHTING				
1201	<u>Bebording</u>				
120110	Verwijderen verkeersborden, hergebruik elders.	st	5,00	V	
120120	Verwijderen verkeersborden, hergebruik op locatie.	st	23,00	V	
120130	Verwijderen verkeersborden, afvoer steunpunt	st	44,00	V	
120140	Verwijderen verkeersborden, sticker.	st	24,00	V	
120150	Verwijderen verkeersbordpalen 3,6 m, hergebruik.	st	7,00	V	
120160	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoer steunpunt.	st	25,00	V	
1202	<u>Markeringen</u>				
120210	Volledig verwijderen markering, divers onderbroken.	m2	630,00	V	
120220	Volledig verwijderen markering, 0,10-0,10.	m2	265,00	V	
120230	Volledig verwijderen markering, driehoek, blok	m2	36,00	V	
120240	Volledig verwijderen markering, figuraties	m2	135,00	V	
1203	<u>Oppervlaktecoating</u>				
120310	Volledig verwijderen markering, rode coating.	m2	412,00	V	
1204	<u>Overige terreininrichting</u>				
120410	Verwijderen abri, hergebruik.	st	1,00	V	
120420	Verwijderen brievenbus, hergebruik.	st	1,00	V	
13	VERHARDINGEN				
131	ASFALT				
1311	<u>Freesplan</u>				
131110	Opstellen gedetailleerd freesplan.	EUR		N	
1312	<u>Frezen rijbaan</u>				
131210	Frezen teerhoudend asfalt, hmp 28.05 -27.13	m2	5.520,00	V	
131220	Sloopfrezen teervrij asfalt rijbaan, hmp 28.05 -27.13.	m2	5.520,00	V	
131230	Frezen teerhoudend asfalt hmp 28.05-35.2	m2	40.300,00	V	
131240	Frezen teervrij asfalt, bakfrezen.	m2	600,00	V	
131250	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	600,00	V	
131260	Cunetfrezen teerhoudend asfalt bermverharding.	m	9.037,00	V	
1313	<u>Frezen en opbreken zijwegen, inritten</u>				
131310	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	55,00	V	
131320	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	165,00	V	
131330	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting - hoogteverschil inritten	m2	70,00	V	
131340	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting - zijwegen	m3	1,50	V	
131350	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,10	V	
131360	Zagen van bitumineuze verharding zijweg.	m	42,00	V	
131370	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt -zijwegen 80 mm	m2	110,00	V	
1314	<u>Frezen en opbreken fietspad</u>				
131410	Zagen van bitumineuze verharding fietspad.	m	72,00	V	
131420	Frezen teervrij asfalt fietspad - deklaag 15 mm.	m2	22.915,00	V	
131430	Frezen teerhoudend asfalt fietspad - 60 mm.	m2	22.915,00	V	
131440	Opbreken teervrij asfalt fietspad - 65 mm.	m2	22.915,00	V	
132	BETON				
132010	Opbreken gewapende betonverharding - halte.	m2	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132020	Opbreken ongewapende betonverharding - voetpaden.	m2	27,00	V	
133	ELEMENTENVERHARDING				
1331	<u>Opbreken t.b.v. hergebruik</u>				
133110	Opbreken straatbaksteen, hergebruik.	m2	360,00	V	
133120	Opbreken straatbaksteen fietspad Sellingen, hergebruik.	m2	13,00	V	
133130	Opbreken straatbaksteen rijbaan Sellingen, hergebruik.	m2	13,00	V	
133140	Opbreken betonstraatstenen, hergebruik.	m2	325,00	V	
133150	Opbreken grasbetonblokken Meander, hergebruik	m2	305,00	V	
1332	<u>Opbreken en afvoeren</u>				
133210	Opbreken grasbetonblokken, afvoer	m2	250,00	V	
133220	Opbreken straatbaksteen, afvoer.	m2	215,00	V	
133230	Opbreken betonstraatstenen, afvoer.	m2	135,00	V	
133240	Opbreken betontegels - verkeerstegel.	m2	7,00	V	
134	PREFAB ELEMENTEN				
1341	<u>Opbreken t.b.v. hergebruik</u>				
134110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	36,00	V	
134120	Opnemen betonelementen - bochtverbreding.	m2	11,00	V	
1342	<u>Opbreken en afvoeren</u>				
134210	Opbreken bushalte elementen.	m	72,00	V	
134220	Opbreken goot van betonelementen.	m	20,00	V	
135	KANTOPSLUITINGEN				
1351	<u>Opbreken t.b.v. hergebruik</u>				
135110	Opbreken RWS banden - wit.	m	146,00	V	
135120	Opbreken RWS banden - grijs.	m	44,00	V	
1352	<u>Opbreken en afvoeren</u>				
135210	Opbreken RWS banden.	m	6,00	V	
135220	Opbreken trottoirbanden 13/15.	m	25,00	V	
135240	Opbreken opsluitbanden 120x250.	m	14,00	V	
135250	Opbreken opsluitbanden.	m	150,00	V	
136	FUNDERINGSLAGEN				
136010	Verwijderen en vervoeren teervrije bermverharding.	m2	60,00	V	
2	GRONDWERKEN				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.				
210010	Hoogteontwerp fietspad.	EUR		N	
22	ONTGRAVEN				
220010	Grond ontgraven uit cunet bermverharding en kantopsluiting.	m3	2.053,00	V	
220020	Grond ontgraven uit cunet nieuwe verhardingen < 1,5 m.	m3	111,00	V	
220030	Grond ontgraven uit cunet nieuwe verhardingen > 1,5 m.	m3	190,00	V	
220040	Zand ontgraven uit cunet nieuwe verhardingen > 1,5 m.	m3	150,00	V	
220050	Zand ontgraven straatlaag.	m3	17,00	V	
220060	Verlagen bermen - 5% bermoppervlakte.	m2	3.050,00	V	
23	VERWERKEN				
230010	Zand verwerken in cunet nieuwe verhardingen < 1,5 m.	m3	70,00	V	
230020	Zand verwerken in cunet nieuwe verhardingen > 1,5 m.	m3	24,00	V	
230030	Zand verwerken in cunet t.b.v. ophoging fietspad bij bushaltes.	m3	23,00	V	
230040	Zand verwerken in cunet t.b.v. ophoging fietspad divers.	m3	250,00	V	
230050	Grond verwerken in cunet bermverharding en kantopsluiting.	m3	2.053,00	V	
230060	Grond verwerken langs verhardingen.	m	32.500,00	V	
230070	Aanvullen bermen.	m2	32.000,00	V	
230080	Leveren grond.	m3	251,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230090	Grond verwerken in talud watergang.	m3	5,00	V	
24	BEWERKEN				
240010	Profileren van zandbed fietspad.	m2	23.984,00	V	
240020	Verdichten zandbed fietspad.	m2	23.984,00	V	
240030	Profileren van oppervlakken nieuw zandbed.	m2	1.345,00	V	
240040	Verdichten nieuw zandbed.	m2	1.345,00	V	
240050	Profileren van bermen	m2	15.000,00	V	
240060	Verdichten grond bermen.	m2	15.000,00	V	
25	VERVOEREN				
251	INTERN TRANSPORT				
251010	Grond vervoeren naar bermen.	m3	454,00	V	
251020	Zand vervoeren naar cunet.	m3	167,00	V	
252	LEVERANTIES				
252010	Leveren zand in zandbed.	m3	200,00	V	
3	WATERHUISHOUDING				
31	KOLKEN EN PUTTEN				
3101	<u>Opnemen kolken en leidingwerk</u>				
310110	15Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.	st	4,00	V	
310120	Verwijderen put/kolk.	st	1,00	V	
310130	Verwijderen keramische buis.	m	5,00	V	
3102	<u>Aanbrengen kolken en leidingwerk</u>				
310210	Aanbrengen trottoirkolk.	st	4,00	V	
310220	Lev. + aanbr. straatkolk.	st	2,00	V	
310230	Lev. + aanbr. PP-buis Ø125 mm.	m	8,00	V	
310240	Lev. + aanbr. PP-buis Ø160 mm.	m	46,00	V	
310250	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk - bocht.	st	9,00	V	
310260	Lev. + aanbr. PP-hulpstuk - T-stuk.	st	1,00	V	
310270	Lev. + aanbr. PE-hulpstuk - taludbeschermer.	st	1,00	V	
3103	<u>Putafdekkingen</u>				
310310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00	V	
32	DUIKER DU0183				
3201	<u>Voorinspectie & rioolreiniging</u>				
320110	Riool reinigen onder hoge druk - voorinspectie.	m	23,00	V	
320120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - voorinspectie.	m	23,00	V	
3202	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
320210	Vaststellen exacte binnendiameter.	EUR		N	
320220	Maken sterkteberekeningen kousdikte.	EUR		N	
3203	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
320310	Toepassen tijdelijke afdamming watergang.	EUR		N	
320320	Toepassen pompinstallatie.	EUR		N	
3204	<u>Aanbrengen kunststof voering</u>				
320410	Aanbrengen CIPP-liner muil 1000 x 630 mm	m	23,00	V	
3205	<u>Opleverings inspectie & rioolreiniging</u>				
320510	Riool reinigen onder hoge druk - opleveringsinspectie.	m	23,00	V	
320520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - opleveringsinspectie.	m	23,00	V	
3206	<u>Overige werkzaamheden</u>				
320610	Opbreken betonnen frontmuur.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	DUIKER DU_OUD_0186				
330010	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00	V	
330020	Riool reinigen onder hoge druk.	m	18,00	V	
330030	Opbreken betonnen frontmuur.	st	1,00	V	
330040	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V	
330050	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. vullen leiding.	EUR		N	
330060	Vullen buitenwerking gestelde leiding Ø 1000 mm.	m	18,00	V	
34	DUIKER DU0428				
3401	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
340110	Toepassen tijdelijke afdamming watergang.	EUR		N	
340120	Toepassen pompinstallatie.	EUR		N	
340130	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
340140	Riool reinigen onder hoge druk.	m	24,00	V	
3402	<u>Leidingwerk</u>				
340210	Aanbrengen PP-buis 400 mm	m	24,00	V	
340220	Toepassen maatregelen tijdelijk vullen leiding.	EUR		N	
3403	<u>Vullen leiding</u>				
340310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V	
340320	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. vullen leiding.	EUR		N	
340330	Vullen buitenwerking gestelde leiding Ø 1000 mm.	m	24,00	V	
3404	<u>Opleverings inspectie & rioolreiniging</u>				
340410	Riool reinigen onder hoge druk - opleveringsinspectie.	m	24,00	V	
340420	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - opleveringsinspectie.	m	24,00	V	
35	DUIKER DU0429				
350010	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
350020	Riool reinigen onder hoge druk.	m	14,00	V	
350030	Opbreken betonnen frontmuur en duiker.	st	1,00	V	
350040	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V	
350050	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. vullen leiding.	EUR		N	
350060	Vullen buitenwerking gestelde leiding Ø 800 mm.	m	13,00	V	
36	DUIKER DU0670				
360010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	30,00	V	
360020	Zagen betonbuis.	m	4,80	V	
360040	Verwijderen betonbuis.	m	1,50	V	
360050	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V	
360060	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. vullen leiding.	EUR		N	
360070	Vullen buitenwerking gestelde leiding 1200 x 1200 mm.	m	28,50	V	
5	VERHARDINGEN				
51	FUNDERINGEN				
5101	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
510110	Hoogteontwerp rijbaan.	EUR		N	
5102	<u>Bewerken funderingslaag hoogovenslakken</u>				
510210	Frezen en mengen fundering - Sloopfrezen	m2	6.070,00	V	
510220	Verplaatsen funderingsmateriaal	m3	150,00	V	
510230	Profileren van oppervlakken.	m2	6.620,00	V	
510240	Aanbrengen schuimbitumen - Mengfrezen	m2	6.620,00	V	
510250	Verdichten schuimbitumen fundering.	m2	6.620,00	V	
510260	Profileren van oppervlakken.	m2	6.620,00	V	
510270	Leveren wegebouwbitumen.	ton	118,90	V	
510280	Leveren cement.	ton	34,00	V	
5103	<u>Bewerken puinfundering</u>				
510310	Loswerken bestaande puinfundering <1,0 m.	m2	655,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5104	<u>Aanbrengen nieuwe funderingslagen</u>				
510410	Lev. + aanbr. hyd.geb. wegfundering - smal.	m2	4.521,00	V	
510420	Lev. + aanbr. hyd.geb. wegfundering - breed.	m2	1.150,00	V	
5105	<u>Overige werkzaamheden</u>				
510510	Profileren inritten.	m2	420,00	V	
510520	Herstellen berm halfverharding.	m2	60,00	V	
52	KANTOPSLUITINGEN				
5201	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
520110	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm - zandbed.	m	150,00	V	
5202	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
520210	Lev. + aanbr. opsluitbanden 120x250 mm - recht.	m	12,00	V	
520220	Lev. + aanbr. opsluitbanden 120x250 mm - bocht.	m	14,00	V	
5203	<u>RWS-banden 115/225 x 240 mm - wit</u>				
520310	Aanbr. RWS-banden, wit, recht.	m	122,00	V	
520320	Aanbr. RWS-banden, wit, eindverloop.	m	24,00	V	
5204	<u>RWS-banden 115/225 x 240 mm - grijs</u>				
520410	Aanbr. RWS-banden, hergebruik.	m	44,00	V	
520420	Lev. + aanbr. RWS-banden, grijs, recht.	m	36,00	V	
520430	Lev. + aanbr. RWS-banden, grijs, bocht.	m	6,28	V	
520440	Lev. + aanbr. RWS-banden, grijs, eindverloop.	m	10,00	V	
520450	Lev. + aanbr. RWS-banden, grijs, hoekstuk.	m	4,00	V	
5205	<u>Opnieuw stellen banden</u>				
520510	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	110,00	V	
53	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5311	<u>Kleeflagen</u>				
531110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	95.805,00	V	
531120	Aanbrengen kleeflaag, bestaand asfalt	m2	41.245,00	V	
531130	Aanbrengen kleeflaag, nieuw asfalt	m2	54.560,00	V	
531140	Aanbrengen bitumenstrip asfalt-beton.	m	420,00	V	
532	ONDERLAGEN				
532010	Aanbrengen van een OL AC22 Base 70mm >2,5m	ton	998,00	V	
532020	Aanbrengen van een OL AC22 Base 70mm <2,5m	ton	40,00	V	
533	TUSSENLAGEN				
533010	Aanbrengen van een TL AC16.Bin 45mm	ton	633,00	V	
533020	Aanbrengen van een TL AC16.Bin 50mm bakfreesvak	ton	150,00	V	
533030	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bin 60 mm >2,5.	ton	6.187,00	V	
534	DEKLAGE				
534010	Aanbrengen deklaag SMA, 35 mm, hoofdrijbaan.	ton	3.852,00	V	
534020	Aanbrengen deklaag SMA, 35 mm, >2,5 m.	ton	75,00	V	
534030	Aanbrengen deklaag SMA, 35 mm, <2,5 m.	ton	5,00	V	
534040	Aanbrengen deklaag SMA WIT, 35 mm, >2,5 m.	ton	175,00	V	
535	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN				
5351	<u>Slijtlaag Granusil</u>				
535110	Schoonmaken verhardingsoppervlak kantstrook.	m2	2.170,00	V	
535120	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling Granusil.	m2	2.170,00	V	
535130	Leveren bindmiddel oppervlakbehandeling Granusil.	ton	3,26	V	
535140	Leveren afdek materiaal Granusil.	ton	26,04	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	BETONVERHARDINGEN				
541	FIETSPAD				
541010	Aanbrengen betonverharding fietspad, 180 mm	m2	16.245,00	V	
541020	Aanbrengen betonverharding fietspad, 210 mm	m2	550,00	V	
541030	Aanbrengen geopolymeerbeton fietspad, 180 mm	m2	5.310,00	V	
541040	Aanbrengen geopolymeerbeton fietspad, 210 mm	m2	280,00	V	
541050	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	22.385,00	V	
541060	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	22.385,00	V	
541070	Aanbrengen dwarsvoegen - krimpvoeg.	m	7.600,00	V	
541080	Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoeg.	m	280,00	V	
541090	Bewaken betonverharding fietspad.	EUR		N	
542	BUSHALTES				
542010	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	210,00	V	
542020	Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.	kg	1.680,00	V	
542030	Aanbrengen betonverharding bushalte, 210 mm	m2	210,00	V	
542040	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	210,00	V	
542050	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	210,00	V	
542060	Aanbrengen dwarsvoegen - krimpvoeg.	m	56,00	V	
542070	Bewaken betonverharding bushalte.	EUR		N	
55	ELEMENTVERHARDINGEN				
551	TEGELS EN STENEN				
5511	<u>Straatlaag</u>				
551110	Lev. + aanbr. straatlaag - brekerzand.	m2	387,00	V	
551120	Lev. + aanbr. straatlaag - straatzand.	m2	326,00	V	
5512	<u>Straatbakstenen</u>				
551210	Aanbr. straatbakstenen WF, hergebruik inritten.	m2	72,00	V	
551220	Aanbr. straatbakstenen DF, hergebruik inritten.	m2	162,00	V	
551230	Aanbr. straatbakstenen KF, hergebruik inritten.	m2	126,00	V	
551240	Aanbr. straatbakstenen, fietspad Sellingen.	m2	13,00	V	
551250	Aanbr. straatbakstenen, rijbaan Sellingen.	m2	13,00	V	
551260	Lev. + aanbr. straatbakstenen, bromfiets oversteek.	m2	1,00	V	
5513	<u>Betonstraatstenen</u>				
551310	Aanbr. betonstraatstenen DF, hergebruik inritten.	m2	130,00	V	
551320	Aanbr. betonstraatstenen KF, hergebruik inritten.	m2	195,00	V	
551330	Lev. + aanbr. betonstraatstenen, bromfiets oversteek.	m2	1,00	V	
5514	<u>Betontegels</u>				
551410	Lev. + aanbr. dwarsmarkering in bestrating - haaiantand.	m	32,50	V	
5515	<u>Molgoten en gootlagen</u>				
551510	Lev. + aanbr. goottegels.	m	194,00	V	
5516	<u>Herstraten tegels en stenen</u>				
551610	Herstraten straatbakstenen WF	m2	14,00	V	
551620	Herstraten straatbakstenen DF	m2	32,00	V	
551630	Herstraten straatbakstenen KF	m2	25,00	V	
551640	Herstraten betonstraatstenen DF	m2	30,00	V	
551650	Herstraten betonstraatstenen KF	m2	50,00	V	
552	PREFAB ELEMENTEN				
5521	<u>Gootelementen</u>				
552110	Lev. + aanbr. goot van betonelementen Ter Wisch.	m	61,00	V	
5522	<u>Betonplaten</u>				
552210	Legplan prefab. betonplaten.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552220	Lev. + aanbr. prefab. betonplaten 1,20 x 0,80 m.	st	142,00	V	
552230	Zagen betonverharding.	m	32,00	V	
552240	Aanbr. prefab. betonplaten 2,00 x 2,00 m	st	9,00	V	
5523	<u>Bushalteplaatsen</u>				
552310	Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen	st	8,00	V	
5524	<u>Taludblokken</u>				
552410	Aanbrengen betonelementen - bochtverbreding.	m2	11,00	V	
553	GRASBETON				
553010	Lev. + aanbr. straatlaag grasbeton.	m2	5.015,00	V	
553020	Aanbr. grasbetonblok, Meander, hergebruik.	m2	305,00	V	
553030	Tbs + aanbr. grasbetonblok, berm 60 cm.	m2	400,00	V	
553040	Lev. + aanbr. grasbetonblok, berm 60 cm Graspas SV.	m2	2.070,00	V	
553050	Lev. + aanbr. grasbetonblok, berm 40 cm Nokkentop SV.	m2	2.206,00	V	
553060	Lev. + aanbr. grasbetonblok, inrit.	m2	33,00	V	
553070	Herstraten grasbetonblokken.	m2	5,00	V	
6	MARKERING EN WEGMEUBILAIR				
61	MARKERINGEN				
6101	<u>Oppervlaktecoating</u>				
610110	Aanbr. verspuitbare oppervlaktecoating, rood.	m2	181,00	V	
6102	<u>Wegenverf</u>				
610210	Aanbrengen wegenverf, 1 - 2 asstreep 0,10	m	8.070,00	V	
610220	Aanbrengen wegenverf, doorgetrokken kantstreep 0,10	m	16.120,00	V	
6103	<u>Agglomeraat, Limboplast</u>				
610310	Agglo. onderbroken 1-3 kantstreep met onderlaag 0,10.	m	15.260,00	V	
6104	<u>Biobased thermoplast</u>				
610410	Aanbr. markering, bio thermoplast, 0,5 - 0,5	m	57,00	V	
610420	Aanbr. markering, bio thermoplast, doorgetrokken.	m	54,00	V	
610430	Aanbr. markering, bio thermoplast, blok en driehoek.	m2	53,20	V	
610440	Aanbr. markering, bio thermoplast, talud 0,10.	m2	98,00	V	
610450	Aanbr. markering, bio thermoplast, stopstreep 0,30.	m2	2,50	V	
6105	<u>Geleidelijnen en markering</u>				
610510	Aanbrengen geleidemarkering - lijnen.	m	25,60	V	
610520	Aanbrengen geleidemarkering - oversteekmarkering.	st	8,00	V	
610530	Aanbrengen geleidemarkering - eindmarkering.	st	8,00	V	
62	BEBORDING				
6201	<u>Verkeersbordpalen</u>				
620110	Verplaatsen verkeersbordpaal.	st	9,00	V	
620120	Aanbr. verkeersbordpalen, 3,6 m.	st	7,00	V	
620130	Lev. + aanbr. verkeersbordpalen, 4,3 m.	st	29,00	V	
620140	Lev. + aanbr. verkeersbordpalen, 4,7 m.	st	1,00	V	
6202	<u>Verkeersborden</u>				
620210	Aanbrengen verkeersborden, hergebruik elders.	st	5,00	V	
620220	Aanbrengen verkeersborden, hergebruik.	st	23,00	V	
620230	Lev. + aanbr. verkeersborden, G11 type 0.	st	20,00	V	
620240	Lev. + aanbr. onderborden.	st	20,00	V	
620250	Lev. + aanbr. verkeersborden, divers, type II.	st	45,00	V	
620260	Aanbrengen verkeersbord sticker, nieuw.	st	24,00	V	
63	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
630010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan Treviade 2.0	m	538,00	V	
630020	Aanbrengen bovengrondse beëindiging - Primus P2	st	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
64	OVERIGE				
640010	Aanbrengen abri	st	1,00	V	
640020	Aanbrengen brievenbus	st	1,00	V	
640030	Aanbrengen diamantkoppaal.	st	4,00	V	
7	GROENWERKZAAMHEDEN				
700010	Frezen bermen voor het zaaien	are	610,00	V	
700020	Zaaien bermen	are	610,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer - vakman GWW.	uur	40,00	V	
810020	Inzetten werknemer - straatmaker I	uur	40,00	V	
810030	Inzetten werknemer - landmeter.	uur	40,00	V	
810040	Inzetten verkeersregelaar.	uur	500,00	V	
82	INZETTEN MATERIEEL				
820010	Inzetten mobiele kraan.	uur	40,00	V	
820020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Toepassen vooraankondigingsborden N976.	EUR		N	
830020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
830030	Toepassen tijdelijke maatregelen fietsers.	EUR		N	
830040	Maatregelen t.b.v. verkeer op het werkterrein.	EUR		N	
830050	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
830060	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
830070	Toepassen tijdelijke bebording, bebakening, e.d.	EUR		N	
830080	Toepassen tijdelijke overkluizing betonverharding.	EUR		N	
830090	Maatregelen t.b.v. verkeer in het werkvak	EUR		N	
84	INFORMATIEVOORZIENING EN OVERLEG				
840010	Informatievoorziening en overleg.	EUR		N	
840020	Toepassen bereikbaarheidsvoorzieningen.	EUR		N	
840030	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
85	INVENTARISATIE, REVISIE EN OPLEVERING				
850010	Inmeten inritten.	EUR		N	
850020	Graven en aanvullen proefsleuf.	m	60,00	V	
850030	Maken revisiewerk ondergrondse infra	EUR		N	
850040	Uitvoeren van kernboringen betonverharding	st	7,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Meerkosten HVO-100 diesel	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	825,00	V	
950020	Stelpost onvoorziene leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost ten behoeve transporten materialen	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				