

Nota van Inlichtingen 1
Circulaire werkplekinrichting

Inschrijver dient deze bijlage in de berichtenmodule van TenderNed te uploaden.

Num mer	Pagina	Paragraaf	Vraag:	antwoord
Beschrijvend document				
1.			In het Beschrijvend Document wordt aangegeven dat inschrijvers -die nog in aanmerking komen voor gunning- een proefopstelling dienen te realiseren voor twee volledige ruimtes. De inspanning, kosten en duurzaamheidsimpact voor een dergelijke proefopstelling zijn disproportioneel groot. Kan opdrachtgever in plaats van de proefopstelling akkoord gaan met een verificatiebezoek bij de beoogd winnaar?	De proefopstelling wordt aangepast naar: De Inschrijvers die nog in aanmerking komen voor de gunning dienen een art impressie (per ruimte in 3D op A3 formaat) van de in te richten ruimten in te dienen. Waarbij de verschillende interieur elementen, kleurstelling en keuzes materialen gemotiveerd zijn weergegeven. Inschrijver is vrij om een eigen creatieve invulling te geven aan de inrichting van de opgegeven ruimten. De betreffende Inschrijvers krijgen via TenderNed bericht. De gegevens van de ruimten zijn bij deze NVI toegevoegd. Na de voorlopige gunning zal het beoordelingsteam van de KB een bedrijfsbezoek brengen bij de voorlopig gegunde nummer 1 van de ranglijst voor een verificatiebezoek.
2.	10	2.1	In de EA wordt enerzijds benadrukt dat van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij actief ontwerpt, adviseert en meegroeit met de circulaire doelstellingen van de KB (o.a. hergebruik, modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid en inzet van revisiesystemen). Als inschrijvende partij zijn wij in staat om binnen deze kaders passende werkplekinrichting aan te bieden. Tegelijkertijd staat er dat de Opdrachtnemer op aanwijzing van de KB ook extern geselecteerde	Indien blijkt dat de KB en Opdrachtnemer constateren dat een andere passende inrichting van een ruimte beter aansluit en de Opdrachtnemer kan dit niet leveren zal in overleg de ruimte met meubilair van derden worden ingericht. KB houdt bij de aanschaf altijd rekening met de aanschaf van circulair meubilair.

			werkplekinrichting moet kunnen inkopen en opnemen in de totale levering. Onze vraag aan de aanbestedende dienst: Kunt u toelichten waarom de KB ervoor kiest om (mogelijk) externe werkplekinrichting te selecteren, terwijl van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij zelf binnen het circulaire kader passende oplossingen aandraagt? Hoe wordt in dat geval gewaarborgd dat de circulaire ambities van de KB ook bij extern geselecteerde inrichting geborgd blijven? En hoe verhoudt deze werkwijze zich tot het stimuleren van innovatie, hergebruik en eigen inbreng vanuit de markt?	De keuze voor een andere leverancier of werkplekinrichting heeft de afgelopen jaren zeer beperkt plaatsgevonden.
3.	11	2.2	In de stukken wordt gesproken over het recht van de KB om werkplekinrichting extern aan te schaffen – zowel via de opdrachtnemer als direct (par. 2.2), terwijl tegelijk van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij binnen de circulaire kaders passende oplossingen biedt. Onze vraag: Kunt u toelichten in welke gevallen de KB externe producten zelf of via de opdrachtnemer wil inkopen, en hoe dan wordt geborgd dat deze aansluiten bij de circulaire uitgangspunten en het inrichtingsconcept van de opdrachtnemer? Wij zijn als inschrijver namelijk in staat een compleet, circulair en samenhangend aanbod te leveren.	Zie antwoord vraag 2.
4.	10	2.1	Wat wordt bedoeld met de afkorting G&F?	Gebouw & Facility Management en Inkoop
5.	11	2.2	In paragraaf 2.2 staat dat de KB zich het recht voorbehoudt om via externe bronnen werkplekinrichting aan te schaffen, indien de opdrachtnemer hierin niet kan voorzien. Kunt u bevestigen dat u alleen uitwijkt naar derden na afstemming met de opdrachtnemer en dat er aantoonbaar geen circulaire oplossing beschikbaar is via de opdrachtnemer? Zodat de circulariteitsdoelstellingen en ontwerpvisie van de KB geborgd blijven.	Correct, alleen na afstemming met de Opdrachtnemer. Zie ook antwoord vraag 2.
6.		2.3/2.4/2.4	In de aanbesteding wordt gesproken over het aanleveren ontwerpen/tekeningen. (2.3, 2.4, 2.5) Tijdens de rondgang wordt gesproken over (binnenhuis) architect Koninklijke Bibliotheek die ontwerpen vervaardigd. Vraag is wat in de praktijk van de aanbieder wordt verwacht t.a.v. aanleveren van de ontwerpen?	De KB heeft geen vaste ontwerper, maar is juist op zoek naar een leverancier die eventueel ontwerpen kan aanleveren voor de diverse ruimtes.

7.			Kunnen wij bij het afvoeren van het oude meubilair uitgaan dat alle werkplekken in hoogte verstelbaar zijn en in de maatvoering zijn zoals gezien bij de schouw. (geen vierpootsonderstellen in afwijkende maatvoering?)	Neen, in het gebouw zijn verschillende type meubilair elementen, merendeels hoog laag, maar niet overal. Zo ook afwijkende maatvoeringen.
8.	12	2.6	Binnen de contracttermijn staat een grootschalige verhuizing naar een tijdelijk onderkomen gepland. Is er een externe interieurarchitect aangetrokken voor het ontwerp van de tijdelijke inrichting of verwacht u hierin een substantiële bijdrage van één van onze architecten?	De KB verwacht dit van de nieuw te contracteren Opdrachtnemer , mocht dit niet zo zijn zal de KB dit vroegtijdig melden.
9.	15	3.2	Gezien de huidige vakantieperiode en de beperkte personele bezetting bij veel inschrijvers, zouden wij u willen verzoeken om een redelijke verlenging van de inschrijftermijn. Dit om de kwaliteit van de inschrijving te kunnen waarborgen en de nodige interne afstemming tijdig te organiseren. Is uitstel van de inschrijftermijn mogelijk?	De inschrijving dient Inschrijver uiterlijk 15 september 2025 in te dienen. Zie aangepaste planning bij deze Nvl 1.
10.	15	3.2	Kunt u gezien de vakantieperiode en daardoor minder bezetting de deadline voor het indienen van de inschrijvingen opschuiven naar 15 september 2025?	Zie antwoord vraag 9.
11.	15	3.2	De huidige sluitingsdatum valt zeer kort na de zomervakantie. Dit beïnvloedt de kwaliteit van de inschrijvingen in het geheel negatief. Om een zorgvuldige en professionele aanbestedingsprocedure te waarborgen, verzoeken wij u om de deadline met drie weken te verlengen. Dit biedt alle partijen de mogelijkheid om een inschrijving te doen die volledig aansluit op de eisen en wensen van de Koninklijke Bibliotheek. Kunt u meegaan in dit advies?	Zie antwoord vraag 9.
12.	15	3.2	Gezien dat de aanbesteding binnen de reguliere vakanties loopt en collega's die benodigd zijn voor het realiseren van een kwalitatief goede inschrijving met vakantie zijn verzoeken wij u de planning te verruimen met 14 kalenderdagen. Gaat u akkoord met een herziene inschrijfdatum van 15 september 10:00? Zo nee, waarom niet.	Zie antwoord vraag 9.
13.	29	6.2	Kunt u aangeven uit welke functies of rollen het beoordelingsteam bestaat dat de kwalitatieve inschrijvingen zal beoordelen?	Projectleider bouw en inrichting Afdelingshoofd -Gebouw Facility management en Inkoop Kwartiermaker publieksinteractie Preventiemedewerker Floormanager.

14.	29	6.2	Kunt u aangeven welke functionarissen in het projectteam/beoordelingsteam plaatsnemen?	Zie antwoord vraag 13.
15.	33	6.7	Maatwerkmeubilair is onderdeel van de scope. Kunt u aangeven hoe de inrichting van maatwerkmeubilair wordt beoordeeld binnen de gunningscriteria?	Indien maatwerkmeubilair moet worden aangeschaft zal in goed overleg met de Opdrachtnemer dit plaatsvinden, en zal altijd in extra opdracht gaan. De KB vraagt om uw aanpak hierbij. Hoe helpt Inschrijver ons maatwerkmeubilair aan te schaffen en welke rol neemt Inschrijver hierbij aan en welke werkzaamheden verwacht Inschrijver van de KB . Voor maatwerkmeubilair is in de herzieningsclausule opgenomen dat de KB maatwerk kan aanschaffen voor een bedrag van ca €125.000 per Opdracht.
16.	33	6.7	Gunningscriteria G1, G2 en G3: Voor het maximumaantal pagina's voor de beantwoording van drie Gunningscriteria G1, G2, G3 geldt een maximale omvang van tien pagina's, kunt gezien de omvang van de gunningscriteria de maximale omvang aanpassen naar 12 pagina's?	Akkoord, het maximum aantal pagina's wordt bijgesteld naar 12.
17.	36/37	6.7.3	U vraagt inschrijvers twee praktijkvoorbeelden van circulaire projecten aan te leveren. Bent u akkoord wanneer wij deze als bijlage toevoegen bij de uitwerking van guncriterium G3 waarbij deze niet meetellen in het totaal aantal beschikbare pagina's?	Deze twee praktijkvoorbeelden tellen niet mee voor het in te dienen aantal pagina's . Echter het maximaal aantal pagina's voor deze twee voorbeelden zijn maximaal drie a4.
18.	39	6.7.4	Graag ontvangen wij een tekening met maatvoering van de beschikbare ruimtes t.b.v. de vergaderopstelling en de werkplekopstelling.	Zie bijlage 1 bij deze Nvl 1. Het betreft: 1 vergaderruimte en 1 kantoorruimte Bijlage 1: kantoorruimte(35 m2) Vergaderruimte (27 m2)
19.	39	6.7.4	Om de proefplaatsing voor de vergaderruimte van inschrijvers te kunnen vergelijken stellen wij voor dat deze uitsluitend bestaat uit: - Vergadertafel t.b.v. 8-10 personen	Ja. Zoals aangegeven komt de proefopstelling te vervallen en daarvoor in de plaats verwacht de KB van de Inschrijvers die voor de fase nog in

			- Vergaderstoelen t.b.v. 8-10 personen Neemt u onze suggestie over?	aanmerking komen een art impressie van de vergaderruimten en kantoorruimte. Hierbij dient voor de vergaderruimte uit gegaan te worden van: - Vergadertafel t.b.v. 8-10 personen - Vergaderstoelen t.b.v. 8-10 personen.
20.	39	6.7.4	Om de proefplaatsing voor de kantoorruimte van inschrijvers te kunnen vergelijken stellen wij voor dat deze uitsluitend bestaat uit: - 4-6 bureautafels - 4-6 bureaustoelen - 1 kast Neemt u onze suggestie over?	Ja. Zoals aangegeven komt de proefopstelling te vervallen en daarvoor in de plaats verwacht de KB van de Inschrijvers die voor de fase nog in aanmerking komen een art impressie van de vergaderruimten en kantoorruimte Kantoorruimte: De werkplekinrichting dient u uit te gaan van 4 bureaus , 4 bureaustoelen en 1 kast Zie ook antwoord vraag 1.
21.	39	6.7.4	Om juiste invulling te geven voor de proefopstelling ontvangen wij graag van u om een situatieschets van de ruimtes, de afmetingen van de ruimtes, de bereikbaarheid naar de ruimtes en de kleurstelling binnen de ruimtes. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Zie bijlage bij deze Nvl 1.
Bijlage A. Programma van Eisen				
22.	2	Eis 1.8	U vraagt van alle aangeboden producten de specificaties inclusief een foto van het product aan te leveren. De markt van refurbished meubilair is een markt van vraag en aanbod. Tevens zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. Het kan zo zijn dat de aangeboden producten later niet meer beschikbaar zijn en daarom afwijkt van de aangeleverde foto. Hiervoor bieden wij volgens de gewenste specificaties een vergelijkbaar alternatief aan, is dit akkoord?	Akkoord, indien geen fotomateriaal beschikbaar, dan volstaat een duidelijke specificatie van het aan te leveren meubilair.
23.	3	Eis 2.5	Worden de inrichtingsplannen altijd door de opdrachtnemer gemaakt of wordt er ook gebruik gemaakt van externe architecten ingehuurd door de KB?	Dit hangt van het project af, de KB kan er voor kiezen met externe architecten te werken. Maar dit altijd in overleg met de Opdrachtnemer.
24.	3	Eis 2.5	Het maken van 3D ontwerpen is een tijdsintensieve exercitie en vergt afstemming om tot een passend ontwerp te komen. Het is gebruikelijk dat er tijdens dit soort trajecten separaat kosten voor 3D ontwerp in rekening gebracht mogen worden om zo grip te houden op de kosten	Akkoord. Dit gaat in overleg.

			voor de klant en leverancier. Kunt u er in mee gaan dat hier op voorhand een offerte aan ten grondslag komt te liggen?	
25.	3	Eis 2.7	Bedoelt u hier dat u tijdelijk meubilair gehuurd kan worden (zie prijzenblad kolom A38 t/m 41, tabblad dienstverlening) of dat er meubilair aangeschaft dient te worden wat ter beschikking gesteld kan worden als tijdelijk meubilair?	Eis 2.7 is aangepast: <i>Extra sets</i> <i>Opdrachtnemer levert op verzoek extra sets meubilair in geval van tijdelijke extra behoefte of interne verhuizing. Ook in geval van defecten kunnen deze sets tijdelijk worden ingezet.</i> <i>Met de contactpersoon van de desbetreffende locatie wordt verder afgestemd over de opslag van deze extra sets. Daarnaast stelt Opdrachtnemer een totaaloverzicht op van de reserveopslag op de verschillende locaties</i> Dit betreft extra sets voor tijdelijke inzet, en heeft geen betrekking op de aanstaande verhuizing. Dit meubilair is tijdelijk meubilair wat gehuurd wordt voor een korte periode. Zie prijzenblad, tabblad dienstverlening, regel 37.
26.	3	Eis 2.7	Kunt u bevestigen dat het hier gaat om extra meubilair en dat daarmee kosten in rekening gebracht mogen worden?	Zie antwoord vraag 25.
27.	4	3.7	In sommige gevallen zijn er kosten verbonden aan het afvoeren van oud meubilair. Is dit bespreekbaar?	Ja, zoals gevraagd dient de waarde te worden opgegeven en dan kan ook rekening gehouden worden met de kosten van het afvoeren.
28.	5	Eis 4.4b	Komt deze eis te vervallen als er sprake is van oneigenlijk gebruik?	Ja, bij oneigenlijk gebruik is het risico voor de KB.
29.	5	4.6	In het PVE staat dat materiaal- en kleurvariaties mogelijk moeten zijn zonder meerprijs. Is het toegestaan om een vooraf vastgestelde reeks duurzame basismaterialen te hanteren, waarbinnen vrije keuze geldt zonder meerprijs, en optioneel aanvullende materialen (buiten categorie A) aan te bieden op aanvraag? Zo nee, waarom niet?	Met de Opdrachtnemer zullen hier afspraken over worden gemaakt. Tijdens de verificatie wordt dit besproken en vastgelegd. Echter 5 basis kleurvariaties dienen in de prijsstelling opgenomen te zijn.
30.	7 t/m 11	Eis 4.22, Eis 4.24, Eis 4.28	Werkblad: U heeft aan dat de werkbladen minimaal leverbaar moet zijn in 5 kleurstalen. In het geval van refurbished meubilair betekent dit dat in sommige gevallen het blad vervangen moet worden. Wilt u het	De prijs kan gebaseerd worden op het feit dat 5 kleurvariaties beschikbaar zijn. Deze 5 variaties dienen bij de prijs inbegrepen te zijn. Kleur buiten

			vervangen van het blad meenemen in de prijs of wilt u uitgaan van het bestaande blad en later meerkosten doorberekend zien?	deze 5 variaties om kan tegen meerprijs worden gefactureerd.
31.	7 t/m 11	Eis 4.22, Eis 4.24, Eis 4.28	Onderstel: U heeft aan dat het metalen frame minimaal leverbaar moet zijn in RAL kleuren. In het geval van refurbished meubilair betekent dit dat in sommige gevallen het bestaande frame gelakt moet worden. Dit is niet mogelijk op locatie. Wilt u het lakken inclusief transport doorberekend hebben in de prijs of wilt u uitgaan van het bestaande frame en later meerkosten doorberekend zien?	Het lakken inclusief transport dient in de prijs te worden doorberekend.
32.		4.22	In eis 4.22 staat dat de bureau's moeten voldoen aan de NPR1813-2 en het werkblad aan de NEN 3087 mbt difuse lichtreflectie. Ook wordt gevraagd de kleur wit als standaard mee te nemen. Lichtreflectie van een wit blad valt per definitie buiten de norm. Kunt u de eis daar op aanpassen?	De eis wordt hierop aangepast. Kleur wit valt buiten de norm en is op deze kleur niet van toepassing.
33.		4.22	In PvE 4.22 wordt opgenomen dat bureaus worden geleverd met een T-poot, waarbij "een ronde T-poot tot de mogelijkheden behoort". Kan worden bevestigd dat ook een rechthoekige variant van de T-poot voldoet aan de gestelde eisen?	Een rechthoekige variant i.p.v. een ronde is akkoord.
34.	8	Eis 4.23	De verstelling van een zit/zit bureau is volgens de normering 65-85cm. Kunt u de eis aanpassen naar deze verstelling?	De eis wordt aangepast naar: De verstelbare bureaus dienen in hoogte minimaal verstelbaar te zijn tussen 65 cm en 85 cm. Hierbij is een tolerantie van +/- 10 mm toegestaan.
35.	10	Eis 4.25	Is voor de rugleuning een netweave stoffering ook toegestaan?	Ja, dat is ook mogelijk
36.			In PvE 4.25 staat dat de rugleuningen van bureaustoelen gestoffeerd dienen te zijn. Tijdens de schouw is geconstateerd dat in de huidige situatie stoelen met netbespanning in de rug worden toegepast. Kan worden bevestigd of deze eis een bewuste afwijking is ten opzichte van de huidige situatie?	Neen, zie antwoord vraag 35.
37.	10	Eis 4.26	De verstelling van een zit/sta bureau is volgens de normering 65-130cm. Kunt u de eis aanpassen naar deze verstelling?	De eis wordt aangepast naar: De zit-sta bureaus dienen in hoogte minimaal verstelbaar te zijn tussen 65 cm en 130 cm. Hierbij is een tolerantie van +/- 10 mm toegestaan.
38.	10/11	Eis 4.27 en 4.28	Voor beide vergadertafels spreekt u over een tafel in het model 'vormloos'. Het is voor ons niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Graag ontvangen wij uw toelichting.	Niet vierkant, rond of rechthoekig
39.			Binnen meubilair wordt gesproken over 5 nog te bepalen kleuren, refurbished en nieuw meubilair. Kan er een voorzet gegeven	De KB denkt hierbij aan: hout kleur (eiken oid), rood, blauw, groen en geel.

			worden over de denkbare kleuren. Zijn dit de kleuren rood blauw geel groen en rood.?	
40.	11	Eis 4.28	Verwacht u bij de flexibele vergadertafel een vergadertafel met een omklapbaar of deelbaar blad of ben u ook akkoord met een stapelbare 4 poot tafel voorzien van wielen?	Het betreft een deelbaar of omklapbare bladen. Indien een stapelbare 4 poot tafel gewenst is wordt dit separaat besproken en geoffreerd.
41.	12	Eis 4.29	Vergaderstoelen: Moeten de vergaderstoelen type A, B en C allen voorzien zijn van armleggers?	Ja.
42.	12	Eis 4.29	Uitstraling: Stoffering wordt niet aangeduid in RAL. Kunnen wij hier 5 stofkleuren voor aanhouden?	Ja, bij uw Inschrijving dient u de beschikbare stofkleuren te vermelden.
43.	15	Eis 4.33	Kunnen wij er bij de gerefurnished tussenschotten vanuit gaan dat er bestaande tussenschotten geherstoffeerd moeten worden?	Ja. of dat er gezien de benodigde hoeveelheid refurbished aangeschaft moet worden.
44.	18	Eis 83	Circulaire projecten vragen om een andere manier van financiering van opdrachten. Wanneer tijdige beschikbaarheid van gebruikte producten of gebruikte onderdelen geborgd moet worden, kan dit betekenen dat al maanden voor levering producten gereserveerd of ingekocht dienen te worden. Dat vraagt om een andere manier van financieren waarbij producten in opslag gehouden worden voor opdrachtgever. Bent u in deze gevallen bereid om afwijkende financiële afspraken te maken, zodat opdrachtnemer niet alles dient voor te financieren, uiteraard met borging van juridische eigendomsoverdrachten?	Ja, dan zijn afwijkende financiële afspraken mogelijk. Waarbij duidelijk is dat het eigendom overgaat na betaling op de KB. Dit dient in een separaat eigendomsdocument te worden vastgelegd. De Opdrachtnemer dient in dat geval te zorgen voor adequate verzekering van het meubilair.
45.	18	8	Gezien de aard van circulaire levering en de voorafgaande investeringen in logistiek, refurbishing en opslag van second-life meubilair, hanteren wij bij voorkeur termijnfacturatie. Hierbij worden kosten gefaseerd in rekening gebracht op basis van overeengekomen levermomenten of projectfases. Uiteraard stemmen wij dit per opdracht zorgvuldig af met de KB en zorgen wij voor transparantie in onze onderbouwing.” Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord, zie ook antwoord vraag 44.
Bijlage B. Raamovereenkomst				
46.		Artikel 5	In de Raamovereenkomst is geen maximumbedrag of begrenzing opgenomen voor de eventuele contractuele boete bij te late levering. Dit achten wij disproportioneel, mede gelet op de omvang van de opdracht. Wenst Opdrachtgever in artikel 5 of elders op te nemen: “Eventuele boetes wegens te late levering worden gemaximeerd tot 10% van de waarde van het gedeelte van de levering dat te laat is geleverd.”	De boeteclausule komt te vervallen.

Bijlage C. Nadere Overeenkomst				
			geen	
Bijlage D. Wachtkamerovereenkomst				
			geen	
Bijlage E. Inkoopvoorwaarden ARIV				
47.		Artikel 2.1	In artikel 2.1 ARIV is niet vastgelegd dat gewijzigde voorwaarden slechts van kracht zijn na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtnemer. Dit achten wij disproportioneel, nu dit eenzijdige wijziging mogelijk maakt zonder wederzijdse overeenstemming. Wenst Opdrachtgever akkoord te gaan met toevoeging van: “Gewijzigde voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Opdrachtnemer.”	Er staat: <i>2.1 Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.</i> Hierdoor moeten zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever akkoord zijn, een toevoeging is volgens de KB dan ook niet nodig.
48.		Artikel 3.2	Artikel 3.2 van de ARIV stelt dat de Opdrachtnemer bij overschrijding van de levertijd automatisch in verzuim is, zonder ingebrekestelling. Wij achten dit disproportioneel omdat het Opdrachtnemer de kans ontnemt om herstel te bieden vóór intreden van verzuim. Wenst Opdrachtgever in plaats daarvan te bepalen dat: “Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke moet worden gesteld met een redelijke hersteltermijn, alvorens verzuim intreedt.”	Akkoord, deze aanvulling zal de KB in de definitieve Overeenkomst overnemen als zijnde wijziging op de inkoopvoorwaarden.
49.		Artikel 3.5	Volgens artikel 3.5 van de ARIV gaat het risico over bij levering, maar er is geen regeling opgenomen dat de eigendom pas overgaat na volledige betaling. Hierdoor loopt Opdrachtnemer risico zonder zeggenschap. Wenst Opdrachtgever te bevestigen: “De eigendom van de geleverde zaken blijft bij Opdrachtnemer totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het risico gaat over bij levering.”	Akkoord. Mits er een deelbetaling heeft plaatsgevonden waardoor meer dan 65% van het te leveren is aanbetaald. Bij aanbetalingen van meer dan 65% wordt het betreffende eigendom van de Opdrachtgever. Dit zal worden overgenomen in de definitieve Overeenkomst.
50.		Artikel 4	In de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV) is geen beperking opgenomen van de aansprakelijkheid tot uitsluitend directe schade, noch een maximumbedrag per gebeurtenis of per jaar. Dit achten wij disproportioneel, mede gelet op het feit dat dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid niet verzekeraar is. Wenst Opdrachtgever akkoord te gaan met de volgende aanpassing: “De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximum van € 1.000.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar.	Akkoord, echter naast dwingend recht wordt ook opgenomen “of door onachtzaamheid of moedwil van Opdrachtnemer, diens personeel of door Opdrachtnemer ingezette derden”. (Zie ook artikel 14 van de ARIV, daar staat het al volledig uitgeschreven).

			Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten, behoudens voor zover uitsluiting op grond van dwingend recht niet mogelijk is.”	Dan gelden de maximum bedragen voor directe of indirecte schade niet en blijft het oorspronkelijke artikel van kracht.
51.		Artikel 4.5	Artikel 4.5 van de ARIV laat toe dat Opdrachtgever een bankgarantie verlangt als zekerheid, ook indien geen sprake is van een vooruitbetaling. Dit achten wij disproportioneel. Wenst Opdrachtgever te bevestigen dat een bankgarantie uitsluitend wordt gevraagd: “Indien en voor zover Opdrachtgever een vooruitbetaling verricht of indien sprake is van concrete aanwijzingen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.”	Akkoord.
52.	5	Artikel 11 Facturering en betaling 11.3	Bent u bereid om, bij een grotere projectomvang (€50.000,00+), de totale factuur op te delen in drie momenten? Bijvoorbeeld: - 30% van de som na akkoord opdracht - 60% van de som bij realisatie - 10% van de som na oplevering	Akkoord. De betalingscondities voor aanschaf ineens boven de 50k zijn: 15% bij akkoord van de opdracht 60% bij realisatie 25% na oplevering en herstel restpunten.
53.	6	Artikel 14 Aansprakelijkheid	Kunt u bevestigen dat vergoeding van schade uitsluitend plaats vindt op basis van de dagwaarde van de goederen? (Indemniteitsbeginsel, zie art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.)	Akkoord.
54.	6	Artikel 14 Aansprakelijkheid	Kunt u toevoegen: Uitsluiting gevolgschade: Opdrachtnemer zal onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade (waaronder begrepen boetes van welke aard dan ook), zoals productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, veroorzaakt of toegebracht aan onze opdrachtgever of diens principaal of enige derde gedurende of in verband met deze opdracht.	Akkoord, echter naast dwingend recht wordt ook opgenomen “of door onachtzaamheid of moedwil van Opdrachtnemer, diens personeel of door Opdrachtnemer ingezette derden”.
Bijlage I voorschriften en voorwaarden				
			geen	
Bijlage J. Prijzenblad				
55.	Algemeen		De markt van refurbished meubilair is een markt van vraag en aanbod. Tevens zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. Het kan zo zijn dat de producten uit de aanbieding op het prijzenblad later in het contract niet altijd precies gelijk beschikbaar zijn. Wij zullen in dat geval een ander passend voorstel doen voor refurbished of circulair meubilair. Bent u zicht hiervan bewust?	Ja, echter de KB verwacht bij de Inschrijving wel een marktconforme prijsstelling van het gevraagde refurbished en nieuw meubilair. Marktconformiteit wordt getoetst door de aanbieding van de Inschrijvers met elkaar te vergelijken. Mochten de prijzen te sterk afwijken gelden de regels opgenomen in de leidraad bij het onderdeel Prijs.

				Het kan zijn dat de in de toekomst een ander voorstel door Opdrachtnemer gedaan wordt afwijkend van de opgegeven prijzen. De KB zal in dat geval en benchmark houden om te beoordelen of de aanbieder markt conform is, of in dat geval kan de KB besluiten nieuw meubilair aan te schaffen. De aanbieder voor het Refurbished meubilair mag niet meer dan 15% duurder uitvallen dan bij de Inschrijving van Opdrachtnemer.
56.			Gezien de doelstelling voor refurbished meubilair en het streven naar een zo hoog mogelijke positie op de ladder voor circulariteit, kunt u aangeven hoe u meer waarde hecht aan de inzet van refurbished meubilair t.o.v. nieuw meubilair?	Zoals aangegeven is het doel van de KB om zoveel als mogelijk refurbished meubilair aan te schaffen, echter de KB realiseert zich dat dit niet altijd mogelijk is gezien de aard van de organisatie. In het prijzenblad is 85% refurbished en 15% nieuw aan te schaffen de basis geweest. Maar in de praktijk hoopt de KB 100% refurbished te kunnen aanschaffen.
57.	Geheel		Om strategische inschrijvingen te voorkomen en bovendien een eerlijk vergelijk te creëren tussen aanbieders is het gebruikelijk in de circulaire kantoorinrichting te vergelijken tussen dienstverleningstarieven. We adviseren daarom enkel het tabblad dienstverlening mee te nemen in de gunningscriteria. Kunt u meegaan in dit advies?	Neen, gezien het feit dat de KB ook verwacht nieuw meubilair aan te moeten schaffen wordt het prijzenblad niet aangepast.
58.	Nvt	Nvt	Het Prijzenblad vraagt per categorie een representatief product. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend bedoeld is voor prijsvergelijking bij gunning, en dat gedurende de looptijd variatie in de aangeboden producten binnen dezelfde categorie mogelijk is, mits deze voldoen aan de eisen inzake esthetiek, circulariteit en functionaliteit?	Correct.
59.	Nvt	Nvt	U legt de nadruk binnen de aanbesteding op hergebruik van meubilair en refurbishen. Dit is volledig haalbaar binnen de scope van de opdracht. In het Prijzenblad wordt echter gevraagd om zowel prijzen voor nieuw circulair meubilair als refurbished meubilair.	Neen, ook zal nieuw meubilair noodzakelijk zijn gezien de aard van de organisatie KB.

			Kunt u bevestigen dat inschrijvers die zich volledig richten op hergebruik en uitsluitend refurbished meubilair leveren, mogen volstaan met het invullen van alleen de desbetreffende prijskolom? Zo nee, waarom niet?	
60.	2, 3,4 en 5		Kunt u aangeven wat u verstaat onder ‘Nieuw maar circulair weer in te zetten’ meubilair?	Dat hetgeen de KB aanschaft weer volledig als refurbished hergebruikt kan worden, dan wel als losse onderdelen van het meubilair in de keten kan worden opgenomen
61.	Diensten	Transport opslag	Op hoeveel km is de opslag gelegen vanaf de Koninklijke Bibliotheek i.v.m. het bepalen van de verhuiskosten?	Inschrijvers dienen uit te gaan van een straal van 50 km.
62.	Diensten	Huurmeubilair	Is bekend wat de huurperiode is van het te huren meubilair? De huurprijs is namelijk afhankelijk per periode en duur	Inschrijvers dienen uit te gaan van huurmeubilair (per item, per week . Inclusief brengen en ophalen) ivm verhuizingen. Zie prijzenblad regel 37. Zie ook antwoord vraag 25.
63.	Dienstverlening		Op basis van uw aanvraag onderscheiden wij twee primaire adviesrollen: de circulair adviseur, gespecialiseerd in de herinzet van meubilair met focus op bijvoorbeeld materiaalkeuze, en de interieur-/binnenhuisarchitect, verantwoordelijk voor de integrale inrichting van een ruimte. Voor deze diensten worden verschillende tarieven gerekend. Kunt u de functie van interieurarchitect separaat uitvragen?	Zie aangepast prijzenblad bij deze Nvl 1
64.	Bureaus	Akoestisch schot	Kunt u aangeven welke hoogte het akoestisch schot moet zijn?	Zie prijzenblad bij deze Nvl 1, tabblad bureaus
65.	Kasten en opbergen	Lockers	Kunt u aangeven of u lockers in staal of hout aangeboden wilt zien?	Lockers dienen in staal als hout uitgevoerd te worden. Zie aangepast prijzenblad bij deze Nvl 1.
66.	2	Bureau	Mechanisch verstelbare zit sta bureaus zijn nauwelijks beschikbaar in de refurbished markt en daarom ligt hier ook strategisch inschrijven op de loer. Door als verklaring ‘niet leverbaar’ op te voeren, is het risico voor KB aanwezig dat er vaak naar nieuw wordt afgeweken. Daarom is hierbij ook het advies product pricing te laten vervallen en te sturen op dienstverlening en marktconformiteit. Kan KB hierin meegaan?	Neen, “Niet leverbaar” of 0,00 Euro mag niet ingevuld worden op het prijzenblad. Het gevraagde meubilair dient leverbaar te zijn en Inschrijvers dienen de prijs in te vullen.
67.		Kasten en Opbergen	De KB hecht een grote waarde aan refurbished meubilair. Indien dit niet mogelijk is, wordt er gekozen voor nieuw circulair meubilair. Bij een aantal meubelitems, opties schuifdeurkasten, verrijdbaar ladeblok, en opties verrijdbaar ladeblok, is de weging van nieuw circulair en gere refurbished meubilair echter gelijk. Zou u hierin een verschil in weging kunnen aanbrengen, vergelijkbaar met de overige items?	Zie aangepast prijzenblad bij deze Nvl 1.


68.			In het prijzenblad wordt gevraagd om reserveonderdelen ten aanzien van bestaand meubilair. Sommige onderdelen zijn merkspecifiek en vallen onder beschermd ontwerp. Indien dit merkspecifieke producten betreft die vallen onder ontwerp- of merkbescherming, kunnen inschrijvers dan afwijken door het leveren van vrij verkrijgbare onderdelen?	Neen, bij merkspecifieke onderdelen die onder ontwerp- of merk bescherming vallen dienen als zodanig te worden geleverd. Kan dit niet via de Opdrachtnaar, zal de KB dit zelf organiseren. Valt e.e.a. niet onder de ontwerp of merkbescherming dan kan gebruik worden gemaakt van vrij verkrijgbare onderdelen. In het prijzenblad dienen Inschrijvers de vrij verkrijgbare onderdelen af te prijzen.
69.			Voor een aantal productgroepen ontbreken specificaties of functionele eisen in het Programma van Eisen. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke eisen van toepassing zijn op de volgende elementen? • Lockerkasten; • Schuifdeurkasten; • Loungewerkplekken; • ESD-stoelen; • 24-uurs stoelen.	Zie bijlage 4 bij deze NvI 1. De eis inzake het aanleveren van lounge werkplekken is komen te vervallen.
70.	Tabblad vergadermeubilair		In dit tabblad ontbreken de formules. Wij vragen u het tabblad aan te passen	Zie bijgaand prijzenblad bij deze NvI 1. Excuses voor deze omissie.
71.	Tabblad vergadermeubilair		Dienen wij bij een vergadertafel verrijdbaar een vergadertafel conform Eis 4.28 aan te bieden?	Correct. Zie aangepast prijzenblad bij deze NvI 1
72.	Tabblad vergadermeubilair		Dienen wij bij een vergadertafel niet verrijdbaar een zit/sta vergadertafel conform Eis 4.27 aan te bieden?	Correct. Zie aangepast prijzenblad bij deze NvI 1.
73.	Tabblad vergadermeubilair		Wat zijn de eisen die u stelt aan een loungewerkplek 1 persoons 160 x 80 rechte opstelling?	Zie bijlage 4 bij deze NvI 1.
74.	Tabblad vergadermeubilair		Wat zijn de eisen die u stelt aan een loungewerkplek 1 persoons 200 x 100 hoekopstelling?	Zie bijlage 4 bij deze NvI 1.
75.	Vergadermeubilair	Loungewerkplek	Kunt u aangeven wat voor product(en) u aangeboden wilt zien bij de lounge werkplek 1 persoon, of heeft u wellicht beeldmateriaal beschikbaar?	Zie bijlage 4 bij deze NvI 1.

76.	Lockers en loungewerkplek		Is het correct dat de lockers en lounge werkplek 1 persoon niet opgenomen zijn in het PvE?	Zie bijlage 4 bij deze Nvl 1.
Overige bijlagen				
77.		Schouw	Tijdens de schouw was de vernieuwde directiekamer niet beschikbaar omdat deze in gebruik was. Kunt u een foto van de directiekamer toevoegen aan de NVI?	Zie bijlage 3 bij deze Nvl 1
78.	Nvt	Schouw	Tijdens de schouw kwam er naar voren dat u erg tevreden bent over de inrichting van de directiekamer. Kunt u hier foto's van maken en delen?	Zie antwoord vraag 77.
79.		Schouw	Tijdens de schouw is de rol van The Thirsty Fishermen bij het ontwerp van verschillende ruimtes toegelicht. Kunt u hun huidige en toekomstige rol ook in de NVI toelichten? Wij vernemen graag of hun advisering en/of ontwerpdiensten voor de KB gecontinueerd wordt en hoe dit in verhouding staat tot de adviseringsrol van inschrijver.	Dit is afhankelijk van het type project en gaat in afstemming met de Opdrachtnemer.
80.	Nvt	Schouw	Tijdens de schouw werd er veel gesproken over de tijdelijke huisvesting. In de leidraad is er weinig informatie terug te vinden over de tijdelijke huisvesting en de impact hiervan op de opdracht. Kunt u hier meer context over geven?	In de planning (in 2029) staat dat de KB tijdelijk gaat verhuizen naar een andere locatie. Inzake de inrichting van een aantal specifieke ruimten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van de Opdrachtnemer. Ook kan het nodig zijn dat in die fase van tijdelijke huisvesting extra meubilair aangeschaft gaat worden. Na terugkeer op de huidige locatie geldt hetzelfde. Advies en aanschaf van divers meubilair zal naar verwachting ook dan noodzakelijk zijn.
81.	Bijlage L	Proefplaatsing	De markt van refurbished meubilair is een markt van vraag en aanbod. Tevens zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. Het kan zo zijn dat de producten uit de proefopstelling later in het contract niet altijd precies gelijk beschikbaar zijn. Wij zullen in dat geval een ander passend voorstel doen voor refurbished of circulair meubilair. Bent u zicht hiervan bewust?	Ja, vandaar dat de KB de proefopstelling ook heeft omgezet naar het aanleveren van een art impression van de verschillende ruimten. Zie antwoord vraag 1.



Bijlagen:

1. Bijlage 1 Gegevens ruimten t.b.v. art impressie inrichting vergaderruimte en kantoorruimte. (Tekening met maatvoering van de beschikbare ruimtes t.b.v. de vergaderopstelling en de werkplekopstelling)

Vergaderruimte 27 m2



Kantoorruimte 35 m2



2. Bijlage 2 Aangepaste planning

Mijlpaal aangepaste planning	Datum
Publicatie Aanbesteding	14 juli 2025
Uiterste datum aanmelding Schouw/Inlichtingenbijeenkomst (deadline)	21 juli 2025 vóór 10:00 uur
Schouw/Inlichtingenbijeenkomst	22 juli 2025
Sluitingsdatum vragenronde 1: Indienen vragen en opmerkingen (deadline)	29 juli 2025 vóór 10:00 uur
Publicatie eerste Nota van Inlichtingen (streefdatum)	06 augustus 2025
Sluitingsdatum vragenronde 2: Indienen vragen en opmerkingen (deadline)	13 augustus 2025 vóór 10:00 uur
Publicatie tweede Nota van Inlichtingen (streefdatum)	19 augustus 2025
Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen (deadline)	15 september 2025 10:00 uur
Uitnodigen Inschrijvers voor het inleveren van de art impressie van de in te richten ruimten	25 september 2025
Aanleveren art impressie door Inschrijvers die nog op positie één kunnen komen van de gunningsranglijst	3 oktober 2025
Bekendmaking voorlopige gunningsbeslissing (streefdatum)	13 oktober 2025
Deadline aanleveren bewijsstukken door de voorlopig gegunde Inschrijver	Uiterlijk tien Werkdagen na verzending gunningsbeslissing, dat wil zeggen 23 oktober 2025
Einddatum opschortende termijn	3 november 2025
Definitieve gunning	4 november 2025
Verificatiegesprek	November 2025
Ingangsdatum Raamovereenkomst	01 december 2025

Bijlage 3: foto vernieuwde directiekamer 35 m2



Bijlage 4: eisen inzake: Lockerkasten; Schuifdeurkasten; Loungewerkplekken; ESD-stoelen; 24-uurs stoelen.

Lockers

Inschrijver geeft in de inschrijving aan welke types worden aangeboden en levert de bijbehorende specificaties van de lockers en de software mee. De specificaties tonen aan dat de lockers en software aan alle gestelde eisen voldoen. Eventuele afwijkingen welke na opdrachtverstrekking zouden blijken, zullen voor rekening van opdrachtnemer worden hersteld.

Fabrieksnieuw

- Opdrachtnemer levert fabrieksnieuwe of refurbished lockers en terminal, met dezelfde uitstraling als de huidige lockers bij de KB. Voorzien van een elektrisch sluitsysteem bestaande uit digilock Versa RFID of anders wat correspondeert met het passensysteem van de KB. Geleverd met een manager bypass key en programmering key.

Levensduur en naleverbaarheid

- Opdrachtnemer staat er voor in dat de technische levensduur van de geleverde producten minimaal vijftien jaar bedraagt, waarbij oneigenlijk gebruik en vandalisme zijn uitgesloten, en dat de geleverde producten (van hetzelfde systeem, dan wel compatible met hetzelfde systeem), evenals reserveonderdelen, tot minimaal vijftien jaren na levering naleverbaar zijn.

Kwaliteit producten

- Opdrachtnemer garandeert dat de door opdrachtnemer geleverde producten gedurende de garantieperiode van onveranderde, goede kwaliteit, kleur en vorm zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften (waaronder de AVG), normen en milieubepalingen.

Montage eigen beheer

- Het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer mogelijk te zijn. Opdrachtnemer dient een toolbox met kleine reserve-onderdelen te leveren. Indien door verkeerde montage in eigen beheer, door opdrachtnemer extra kosten gemaakt moet worden, dan zijn deze kosten verhaalbaar bij opdrachtgever.

Onderhoud en reiniging

- Onderhoud en reiniging van het geleverde dient eenvoudig mogelijk te zijn met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Uitbreidingsmogelijkheden

- Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het aantal geplaatste lockers, tot tien jaar na plaatsingsdatum, uit te breiden met dezelfde lockers en werkend onder hetzelfde lockermanagementsysteem.

Schuif en roldeurkasten



Inschrijver geeft in de inschrijving aan welke types worden aangeboden en levert de bijbehorende specificaties van schuif en roldeurkasten mee. De specificaties tonen aan dat de kasten aan alle gestelde eisen voldoen. Eventuele afwijkingen welke na opdrachtverstrekking zouden blijken, zullen voor rekening van opdrachtnemer worden hersteld.

Algemene informatie:

De schuif en roldeurkasten zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de hoge eisen met betrekking tot het intensief gebruik van het archiveringsmeubilair. De kasten zijn voorzien van een extra verstevigde romp en zijn hierdoor bestand tegen extreme belasting.

Normen:

DIN 4554 1986

DIN EN 14073-2:2001

DIN EN 14073-3:2001

DIN EN 14074:2001

Romp:

- De romp van de kast is een monobloc gelaste constructie met verstevigde zijkanten en bodem.
- De romp is verkrijgbaar in meerdere RAL kleuren.
- De kast is verder d.m.v. MIG-solderen versterkt in de hoeken.
- De binnenzijkanten van kasthoogte 195 is voorzien van een kokerprofiel ca.30x20 mm.
- De kast is gemaakt uit plaatstaal ca 0.8 mm. De bodem is verstevigd met 2 omega-profielen van ca.2 mm, gemonteerd over de volledige diepte van de kast, met 4 van binnenuit regelbare stelvoeten (dmv inbussleutel).
- De regelvoeten hebben een bolle onderkant en zijn getefloniseerd waardoor de kasten goed verschuifbaar zijn, zelfs als ze vrij zwaar beladen zijn.
- De rolluikkast of schuifdeurkast zijn standaard uitgerust met een bodemplaat, zodat de bodem op gelijke hoogte komt als de sokkel.

Type:

- Model mogelijkheid 1 legbord HxBxD 72,5 x 45 x 120 cm
- Model mogelijkheid 2 legborden HxBxD 115 x 45 x 120 cm
- Model mogelijkheid 4 legborden HxBxD 195 x 45 120 cm
- In het dak van de kast is een rail voor hangklassement voorzien.
- De rug van de kast is uit 1 plaat en garandeert een mooie afwerking, waardoor de kast als scheidingswand kan dienen.
- De binnenzijkanten van de kast zijn voorzien van perforaties voor het bevestigen van de binnenuitrusting.

Rolluikdeuren/schuifdeuren en slot:

- De deuren zijn vervaardigd uit staal, pvc of hout.
- De deuren voldoen aan brandveiligheidsklasse M1.
- De deuren zijn uitgevoerd in minimaal 5 RAL kleuren.
- De deurgeleiders zijn opgebouwd uit één geheel en hebben een zelfsmurende eigenschap waardoor een geruisloze en lichte werking van de deuren gegarandeerd is. De geleiders zijn afgedekt door een metalen profiel voor een strakker uitzicht.

- De kasten zijn voorzien van een centrale vergrendeling d.m.v. een cilinderslot met 2 plooibare sleutels met systeem hoofdsleutel. Het slotnummer is zowel gegraveerd in het slot als op de sleutels.
- De kast heeft een handgreep over de volledige hoogte (aluminium extrusie) met een driepuntssluiting vanaf een hoogte van 102 cm.

Afwerking:

- Alle metalen onderdelen van de kast zijn voorzien van een epoxy poedercoating.
- De handgreep is gemaakt van aluminium in de kleur van de romp van de kast.
- De bovenkant van de kast kan afgewerkt worden met een melamine (18 of 25 mm) of volkern (13 mm) topblad.

Uitrusting en accessoires:

- De kasten worden aangeboden met 1 , 2 en 4 legborden in minimaal 5 RAL.
- De binnenuitrusting is om de 20 mm in de hoogte verstelbaar.
- De legborden zijn multifunctioneel (voorzien voor staand en hangklassement) en gemaakt uit geëpoxeerd staal. De legborden hebben een draagvermogen van 60 kg, zonder dat er een vervorming optreedt van meer dan 3 mm bij een gelijke belasting, gemeten vooraan en in het midden van het legbord. De voorzijde en achterzijde worden gevormd door 3 plooien; de zijkanten hebben 1 plooi. Een anti-kantelsysteem wordt geactiveerd dmv een staafverbinding tussen 2 uittrekbare accessoires, glijdend op telescoopgeleiders. Dit systeem verhindert dat meer dan 1 accessoire gelijktijdig kan uitgetrokken worden.

24 uren bureaustoelen

Inschrijver geeft in de inschrijving aan welke types worden aangeboden en levert de bijbehorende specificaties van 24 uren en ECD stoelen mee. De specificaties tonen aan dat de bureaustoelen aan alle gestelde eisen voldoen. Eventuele afwijkingen welke na opdrachtverstrekking zouden blijken, zullen voor rekening van opdrachtnemer worden hersteld.

Een 24-uren bureaustoel is speciaal ontworpen voor intensief en langdurig gebruik, bijvoorbeeld in meldkamers, controlekamers of andere werkplekken waar medewerkers in ploegdiensten 24 uur per dag gebruikmaken van dezelfde stoel. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving:

Beschrijving 24-uren bureaustoel

Een 24-uren bureaustoel is een ergonomische, duurzame en comfortabele stoel die bestand is tegen continu gebruik, tot wel 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kenmerken:

Ergonomisch ontwerp: Volledig instelbare zitting, rugleuning, armsteunen en hoofddeun om lichamelijke klachten te voorkomen, zelfs bij langdurig zitten.

Zware belasting: Geschikt voor intensief gebruik, vaak met een belastbaar gewicht van 150 kg of meer.

Slijtvaste bekleding: Meestal voorzien van ademende, brandvertragende en extra slijtvaste stoffen of leer.

Comfort: Dik gevoerde zitting en rugleuning, vaak met lendensteun en hoofddeun.

Mechaniek: Robuust mechaniek met synchroon- of permanent contactmechanisme voor actieve zithoudingen.

Garantie en certificering: Vaak geleverd met uitgebreide garantie en gecertificeerd volgens normen zoals NPR 1813 of EN 1335.

Voordelen:

- Verhoogt comfort en productiviteit bij langdurig zitten.
- Vermindert fysieke belasting en risico op RSI of rugklachten.
- Gaat langer mee dan standaard bureaustoelen.

Bureaustoel kent:

- 5-Armige poot (Ø ca. 65 cm) met zwenkwielen;
- Zwenkwielen geschikt voor de betreffende soorten vloeren;

- De zitdiepte van de stoel kan worden ingesteld;
- Hoogte-instelling door middel van een veiligheidsgasveer. De instelling moet mogelijk zijn vanuit zittende houding;
- De zithoek van de stoel is instelbaar;
- De lendensteun is in hoogte instelbaar;
- De rughoek is instelbaar;
- De stoel is uitgerust met neigverstelling met gewichtsindeling voor tegendruk;
- De rugleuning en de zitting bewegen gelijktijdig zodat de hoek tussen de rug en de zitting zoveel mogelijk gelijk blijft, Bureaustoel dient uitgevoerd te worden met een zogenaamd dynamisch zitprincipe;
- De armleggers zijn zowel in hoogte als in breedte en diepte verstelbaar;
- Stoffen of lederen bekleding in diverse kleurvarianten leverbaar;
- Rugleuning voldoende hoog zodat ook lange mensen voldoende steun achter de schouderbladen hebben;
- Stoel moet beschikken over het NPR 1813 certificaat (Nederlandse werkstoel, NPR 1813 kolom 2).

ESD stoel:

ESD-stoel (ElectroStatic Discharge stoel) legt de nadruk op de specifieke eigenschappen die statische elektriciteit veilig afvoeren, wat essentieel is in ESD-gevoelige omgevingen zoals elektronica-assemblage, cleanrooms of laboratoria.

Algemeen

- Een ESD-stoel is ontworpen om elektrostatische lading van de gebruiker gecontroleerd af te voeren naar de vloer, ter bescherming van gevoelige elektronische componenten. De stoel voldoet aan de norm EN 61340-5-1 voor ESD-veilige werkplekken.

Technische Specificaties

- Elektrische eigenschappen
- Opbouwweerstand: $< 10^6 \Omega$ (zitting tot aardingspunt)
- Aarding: Permanent verbonden geleidende onderdelen, inclusief zitting, rugleuning, gaslift en wielen
- Voldoet aan: EN 61340-5-1 / IEC 61340-5-1 ESD-normen

Zitting en rugleuning

- Materiaal: Geleidende polyurethaan (PU), vinyl of stof met carbonvezels
- Oppervlakteweerstand: $10^6 - 10^9 \Omega$
- Vulling: Antistatisch schuim met hoge dichtheid (optioneel)

Onderstel

- Materiaal: Geleidend aluminium of staal met zwarte epoxycoating
- Voeten/kruisvoet: 5-teens onderstel met geleidende glijders of wielen
- Wielen: ESD-geleidende dubbele zwenkwielen, geschikt voor harde of zachte vloeren

Gaslift

- Type: Geleidende ESD-gasveer
- Hoogteverstelling: Traploos instelbaar, standaard 420–550 mm zithoogte
- Hoog model met voetenring

Ergonomie

- Rugleuning: Hoog of laag model, in hoogte en hoek verstelbaar
- Zitting: In hoogte, diepte en kanteling verstelbaar
- Mechanisme: Permanent contact, synchroon of free-float (afhankelijk van model)

Lounge werkplek – komen te vervallen. Dit meubilair wordt meestal uitgevraagd als de KB een ontwerp heeft laten maken van een ruimte.

Einde Nota van Inlichtingen 1