

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering Afzetcontainers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2024SB063

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Kerncompetentie

Vraag:

Er wordt gevraagd om een referentieopdracht te overleggen dat je 25 afzetcontainers hebt geleverd aan een overheidsinstantie. Wij leveren wel aan overheidsinstanties maar de 25 stuks halen we niet. Is dat een probleem? We kunnen wel als alternatief niet-overheidsinstanties opgeven, mag dat ook?

Antwoord:

Deze kerncompetentie is als volgt aangepast: "U beschikt over de competentie om afzetcontainers te leveren met als doel de afzetcontainers in te zetten bij de milieustraten. U toont deze competentie aan door één referentieopdracht te overleggen, waarin u afzetcontainers heeft geleverd met een omvang van minimaal 25 afzetcontainers gedurende de overeenkomst." De specifieke eis dat de containers aan een overheidsinstantie zijn geleverd komt hiermee te vervallen. De Inschrijvingsleidraad en het formulier Opgave referentieopdracht zijn aangepast en opnieuw geupload.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Eis 44

Vraag:

Mogen de zijspanten uitgevoerd worden in UNP 65

Antwoord:

Minimaal UNP-80 of gelijkwaardig is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Eis 35,36,37,38,39

Vraag:

mogen de containers uitwendig 2500 breed, wat wettelijk mag, anders kom je niet aan die wens van inwendig 2350 breed?

Antwoord:

De maximale uitwendige afmeting voor de breedte blijft 2.400 mm.

Eis 39 wordt gewijzigd naar : De containers hebben een inwendige breedte van minimaal 2.250 mm.

Eis 40 wordt gewijzigd naar: De maximale hoogte voor de 20m³ en 25m³ afzetcontainer type 'haakarm open top' is 2.070 mm (gemeten exclusief chassis/glijbalk). Voor de 30m³ en 35m³ (zie eis 37 en 38) is de maximale hoogte 2.400 mm. "**Fase:**

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Eis 16

Vraag:

Mag de ligger ook een samengesteld T-profiel zijn, reden is sterker en een lagere opbouw?

Antwoord:

De vraag is niet duidelijk genoeg om te beantwoorden. De eis blijft in stand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Eis 15

Vraag:

Mag de radius ook circa 110mm zijn?

Antwoord:

De radius moet liggen tussen de 110 en 300 mm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers**Beantwoord op:** 26 sep 2025**Ref.nr.**

6

Onderwerp:

kerncompetentie

Vraag:

U stelt dat er één referentieopdracht overlegt moet worden met daarin minimaal 25 containers. Wij kunnen wel van een en dezelfde klant meerdere opdrachten overleggen in de periode 2023 - 2024 die een leveringsomvang in totaal van 30+ containers betreft voor milieu straat / recycling inzet. Is dit ook acceptabel?

Antwoord:

Ja, dat is acceptabel. Indien containers voor één opdrachtgever in verschillende delen geleverd zijn binnen de genoemde periode, geldt dit als één referentieopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers**Beantwoord op:** 26 sep 2025**Ref.nr.**

7

Onderwerp:

- Eis 7 & 53 & 97

Vraag:

Er wordt verzocht om een materiaalcertificaat bij levering van elke afzetcontainer. Daar het meestal gaat om inkoop van grote partijen materiaal in eens (bulk) is het leveren van een materiaalcertificaat per container niet mogelijk. Gaat u ook akkoord met één specificatie door ons opgesteld voor de complete levering?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. De huidige eis blijft in stand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

- Eis 10

Vraag:

Er wordt slechts één kleur (RAL 9016 verkeerswit) vermeld in het programma van eisen. Komt hiermee het spuiten van de containers in het welbekende wit/rood te vervallen?

Antwoord:

De eis wordt aangepast: Voor alle afzetcontainers geldt dat zij aan de buitenzijde gespoten zijn in de huisstijl van de gemeente. De huisstijl van de gemeente bestaat uit twee kleuren, namelijk verkeersrood (RAL3020) voor circa één- derde deel en Wit (SS4555 BT Autocoat, RAL 9016) voor het resterende deel. Voordat de containers worden gespoten wordt de exacte verdeling over de twee kleuren met de gemeente vastgesteld aan de hand van een detailtekening. De kleuren zijn kleurvast en worden bij oplevering getoetst op overeenkomst met de genoemde RAL. U wordt er op gewezen rekening te houden met kleureffecten van onderliggende verflagen op de afwerklak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
- Eis 14

Vraag:

Het is gebruikelijk dat de spanten van de zijwanden in de bodemspanten vallen, wat de ronding sterker maakt. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord. Voor de extra versterkende ribben aan de onderkant is dit niet vereist (zie eis 17).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
- Eis 15 is tegenstrijdig met Eis 31

Vraag:

U geeft aan in eis 15 dat de verbinding tussen de bodem en de zijwand rond afgezet is met een radius van 150mm, maar in eis 31 geeft u aan dat de aansluiting tussen de zijwand en bodem een straal heeft van 200mm. Is het akkoord dat de radius tussen de 150 en 300mm ligt?

Antwoord:

De radius moet liggen tussen de 110 en 300 mm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

- Eis 17 - eis 29

Vraag:

De spantafstand tussen de extra bodemspanten (ribben) is circa 150mm. In eis 29 geeft u aan als bodemprofielafstand circa 250mm. Bij deze bodemprofielafstand komt er tussen de extra bodemspanten (ribben) circa 170mm is dit akkoord?

Antwoord:

Eis 17 wordt gewijzigd: de maximale afstand tussen de bodemspanten ligt tussen de 150 en 170 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

- Eis 19

Vraag:

U geeft aan dat elke container voorzien moet zijn van een aluminium identificatieplaatje (met popnagels bevestigd) Mag dit ook een hoge kwaliteit aluminiumsticker zijn welke bij normaal gebruik de gehele technische levensduur goed afleesbaar is?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

- Eis 26

Vraag:

U geeft aan dat de afzetrol een diameter van circa 180mm moet zijn. Echter is 130mm of 160mm gebruikelijk, is dit akkoord?

Antwoord:

Een afstand tussen de 160 en 180 mm is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

- Eis 29 tegenstrijdig met Eis 17

Vraag:

U geeft aan dat de bodemprofielafstand circa 250mm bedraagt en Eis 17 spreekt u over circa 150mm. Bedoelt u bodemspanten h.o.h. 250mm?

Antwoord:

Eis 17 wordt gewijzigd: de maximale afstand tussen de bodemspanten ligt tussen de 150 en 170 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

- Eis 39

Vraag:

Standaard is een inwendige breedte van 2300mm daar de container anders uitwendig te breed voor de wettelijke toegestane breedte voor vervoer per vrachtwagen. Kunnen wij ervanuit gaan dat 2300mm inwendig akkoord is?

Antwoord:

De maximale uitwendige afmeting voor de breedte blijft 2.400 mm.
Eis 39 wordt gewijzigd naar : De containers hebben een inwendige breedte van minimaal 2.250 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
16 - Eis 40

Vraag:

U geeft aan dat de hoogte van het type afzetcontainer 'haakarm open top' maximaal 2070mm mag zijn. Kunnen wij ervanuit gaan dat deze hoogte komt te vervallen en wij zelf de hoogte kunnen bepalen om aan de door u gestelde verschillende kuub inhoud te kunnen komen?

Antwoord:

De maximale uitwendige afmeting voor de breedte blijft 2.400 mm.
Eis 39 wordt gewijzigd naar : De containers hebben een inwendige breedte van minimaal 2.250 mm.
Eis 40 wordt gewijzigd naar: De maximale hoogte voor de 20m³ en 25m³ afzetcontainer type 'haakarm open top' is 2.070 mm (gemeten exclusief chassis/glijbalk). Voor de 30m³ en 35m³ (zie eis 37 en 38) is de maximale hoogte 2.400 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
17 - Eis 42 tegenstrijdig met Eis 45 en Eis 72

Vraag:

In Eis 42 geeft u aan bovenranden rond stalen buis 90x7mm in Eis 45 bovenrand buisprofiel (boorpijp). Boorpijp is niet beschikbaar en kan ook verontreinigd zijn. Kunnen wij er vanuit gaan dat stalen buis 90x7mm akkoord is?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

- Eis 44

Vraag:

U geeft aan wandspanten uitgevoerd als UNP-200, dit is niet gebruikelijk voor wandspanten. Wellicht bedoeld u dat het achter kader uitgevoerd in UNP-200. Gebruikelijk is wandspanten vervaardigd uit gekante u, is dit akkoord?

Antwoord:

Minimaal UNP-80 of gelijkwaardig is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

- Eis 46

Vraag:

Kopstaanders (kopschotconstructie) vervaardigd uit UNP-200 is niet gebruiken. Wel gebruikelijk is kopstaanders UNP-180, is dit akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

- Eis 49

Vraag:

U geeft aan minimaal 3 deurscharnieren per deur, dit is voor de lage containers erg veel. Is het akkoord dat er 3 scharnieren per deur van toepassing zijn vanaf een hoogte van 1500mm?

Antwoord:

Het is akkoord dat onder de 1500 mm slechts 2 deurscharnieren per deur worden gemonteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

- Eis 82

Vraag:

De scharnieren op de foto zijn geen gegoten scharnieren. Zijn scharnieren zoals op de foto akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
- Eis 85, 86 en 87

Vraag:
Alleen van toepassing bij normaal gebruik, is dit akkoord?

Antwoord:
De definitie van “normaal gebruik” zoals bedoeld in de eisen 85, 86 en 87, is vastgelegd in dit Programma van Eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
- Eis 92

Vraag:

Lakbeschadigingen aan de opnamebeugel als gevolg van de eerste keer oppakken ten behoeve van transport naar Utrecht zijn hierbij uitgesloten, is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

- Eis 110

Vraag:

Volgens de laatste berichten vanuit de transport wereld gaan er in 2026 veranderingen plaatsvinden in de 'Wet Vrachtwagenheffing' welke nu nog niet volledig bekend zijn. Geldt deze indexatie ook voor het transport van de containers?

Antwoord:

Wettelijke heffingen zijn uitgesloten van de indexatie omdat deze als lump sum door de overheid worden opgelegd. Voor aanbestedende dienst is deze bepaling ook nog onduidelijk en zij volgt hierbij de wetgever. Aanbestedende Dienst stelt voor deze nu nog onbekende bepaling buiten de inschrijving te laten en dit na gunning en bij gelegenheid waarop e.e.a. van toepassing wordt verklaard in het leveranciersoverleg te bespreken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

4.2.3. Vakbekwaamheid

Vraag:

4.2.3. Vakbekwaamheid

- Is het ook toegestaan om bijvoorbeeld 2 referenties van een levering van 20 stuks op te geven?

Antwoord:

De voorwaarden voor de referentieopdracht zijn reeds versoepeld, zie de antwoorden op voorgaande vragen. Hier houdt de gemeente aan vast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

- Aangezien er zeer veel indexen bestaan graag de juiste internet link voor de indexering door te geven?

Antwoord:

De benaming van het indexcijfer komt overeen met de CBS benaming. Wij delen geen link omdat deze aan verandering onderhevig kan zijn en daarmee het risico wordt gelopen dat naar een onjuiste index wordt verwezen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:

1.3 Social Return

Vraag:

- In bijlage 5 wordt het volgende aangegeven: In de meeste gevallen bent u verplicht om 5% van de opdrachtsom in te zetten voor social return. Soms valt dit percentage hoger of lager uit. Wanneer valt het percentage van 5% hoger of lager uit?

Antwoord:

Dit betreft een algemene handleiding. Het percentage dat voor deze opdracht van toepassing is, staat in het PvE, eis 102.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:

4.2.2 Milieubeheer

Vraag:

Aangezien de meeste leveranciers de containers bij een externe producent laten maken heeft een milieumanagementcertificaat van de inschrijver geen

tot weinig meerwaarde. De inschrijver produceert ze immers niet zelf. Is het akkoord als de inschrijver kan omschrijven hoe deze met maatregelen op het gebied van milieubeheer omgaat?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
4.2.1 Kwaliteitsborging

Vraag:
Aangezien de meeste leveranciers de containers bij een externe producent laten maken zegt een kwaliteitsborgingscertificaat weinig over het product zelf. De inschrijver produceert ze immers niet zelf. Is het akkoord als de inschrijver kan laten zien middels een kopie van de index van het interne kwaliteitshandboek hoe deze met maatregelen op het gebied van de kwaliteitscontrole omgaat?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 97 - Waarom nog een materiaalstaat bijleveren als we bevestigen u te leveren conform deze PvE en de door u goed te keuren constructietekeningen bij opdracht? Kunt u deze eis laten vervallen, want dit brengt heel veel extra werk met zich mee, wat moet worden doorgecalculeerd?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 87 - We nemen aan dat er geen garantie hoeft te worden gegeven op netten die scheuren als gevolg van het gebruik ervan. Graag u bevestiging.

Antwoord:

De garantie heeft betrekking op gebreken die optreden bij normaal en zorgvuldig gebruik van de netten, conform hetgeen in het Programma van Eisen is omschreven. Schade die het gevolg is van onjuist gebruik door medewerkers valt derhalve niet onder de garantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Eis 79 - Met de door u gewenste lengte en hoogte is geen inhoud van 35 m³ te realiseren. Wat is leidend, de maatvoering of de inhoud?

Antwoord:

Eis 39 wordt gewijzigd naar : De containers hebben een inwendige breedte van minimaal 2.250 mm.

Eis 40 wordt gewijzigd naar: De maximale hoogte voor de 20m³ en 25m³ afzetcontainer type 'haakarm open top' is 2.070 mm (gemeten exclusief chassis/glijbalk). Voor de 30m³ en 35m³ (zie eis 37 en 38) is de maximale hoogte 2.400 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Eis 75 - Van welk materiaal moeten de luiken worden geconstrueerd? Plaatstaal of aluminium planken?

Antwoord:

De luiken dienen minimaal te bestaan uit aluminium platen uit één geheel. Plaatstaal is ook toegestaan, mits het een solide constructie is die eenvoudig te openen is voor medewerkers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers**Beantwoord op:** 26 sep 2025**Ref.nr.**

34

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Eis 60 - U weet zeker dat u geen overlapping van 300 mm van de containernetten wenst, wat uitwaaien van grondstoffen voorkomt tijdens het transport?

Antwoord:

De eis wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers**Beantwoord op:** 26 sep 2025**Ref.nr.**

35

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Eis 53 - Van de toepassing van de door u gevraagde staalsterkte is geen certificaat beschikbaar, hoewel deze haakarmworst wel wordt geproduceerd, zoals door u gevraagd. Blijft u bij deze eis?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Eis 45 - Deze omschrijving van de bovenbuis is qua omschrijving van het toe te passen staal tegenstrijdig met eis 42. Kunt u aangeven wat het nu moet worden?

Antwoord:

Eis 45 wordt aangepast waarbij "een buisprofiel (boorpijp)" wordt vervangen door "een ronde stalen buis"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 44 - Is een spantafstand van 530 mm tussen de spanten gemeten ook akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 44 - Bent u zeker van de eis UNP200? Dit is hoogst ongebruikelijk en de containers zullen extreem zwaar worden. Bedoelt u geen standaard spanten te ontvangen van 60*110*60*4 mm?

Antwoord:
Minimaal UNP-80 of gelijkwaardig is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 43 - Begrijpen we nu goed, dat de afgelakte bodemplaat vervolgens met tectyl dient te worden overgespoten?

Antwoord:

Zie eis 43. Alleen de chassisbalken moeten worden voorzien van een aanvullende roestwerende coating, zoals under body coating tectyl.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 39-78 Deze maatvoering is niet leverbaar i.c.m. met de eis van een uitwendige breedte van 2400 mm. Wat moet het nu worden?

Antwoord:

De maximale uitwendige afmeting voor de breedte blijft 2.400 mm.

Eis 39 wordt gewijzigd naar : De containers hebben een inwendige breedte van minimaal 2.250 mm.

Eis 40 wordt gewijzigd naar: De maximale hoogte voor de 20m³ en 25m³ afzetcontainer type 'haakarm open top' is 2.070 mm (gemeten exclusief chassis/glijbalk). Voor de 30m³ en 35m³ (zie eis 37 en 38) is de maximale hoogte 2.400 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

PvE

Vraag:

Eis 35-36-37-38-70-77 Het is hoogst ongebruikelijk om niet de wettelijk toegestane breedte toe te passen. Waarom eist u 2400 mm, terwijl 2550 mm gebruikelijk is? Waarbij opgemerkt kan worden dat een breedte van 2400 mm veel duurder is om te produceren, omdat machines en robots ingericht zijn op 2550 mm breedte. Graag aangeven of een breedte van 2550 mm mag worden toegepast.

Antwoord:

De maximale uitwendige afmeting voor de breedte blijft 2.400 mm.

Eis 39 wordt gewijzigd naar : De containers hebben een inwendige breedte van minimaal 2.250 mm.

Eis 40 wordt gewijzigd naar: De maximale hoogte voor de 20m³ en 25m³ afzetcontainer type 'haakarm open top' is 2.070 mm (gemeten exclusief chassis/glijbalk). Voor de 30m³ en 35m³ (zie eis 37 en 38) is de maximale hoogte 2.400 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 26 - Standaard worden afzetrollen met een doorsnede van 130 mm toegepast, welke onder het INP-profiel uitkomen, is dit eveneens toegestaan?

Antwoord:

De afzetrollen mogen niet buiten de container uitsteken. Als de rollen daar niet uit uitsteken dan is het geen probleem als de rollen onder het INP-profiel uitkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 21 - Bedoelt u met de sluiting aan de onderkant, de centrale ondervergrendeling (Arbo-sluiting) zoals deze altijd al standaard aanwezig is?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 17 en 29 zijn ons inziens tegenstrijdig. Kunt u aangeven wat nu is gewenst? Hierbij opgemerkt dat een bodemprofielafstand van 150 mm zeer ongebruikelijk en duur is. Graag u bevestiging.

Antwoord:

Eis 17 wordt gewijzigd: de maximale afstand tussen de bodemspanten ligt tussen de 150 en 170 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Afzetcontainers

Beantwoord op: 26 sep 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
PvE

Vraag:

Eis 9 - Stralen van de binnenzijde is niet zinvol gebleken, omdat de primer er toch wel uitslijt tijdens het gebruik van de container. De buitenzijde wordt natuurlijk wel gedaan. Houd u vast aan deze eis?

Antwoord:

Eis 9 wordt gewijzigd: Voor alle afzetcontainers geldt dat deze aan de buitenzijde gestraald en geprimeerd zijn. Aan de binnenzijde (incl. de ronde stalen buis aan de bovenkant) hoeft alleen de bovenste 400 mm gestraald en geprimeerd te worden. Het stralen dient conform SA-kwaliteitsnormen 2 en bij het primen behandelen met epoxy tegen roestvorming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

2.3 Bedoelt u met een 'uitvoeringsverklaring derde', dat opdrachtnemer de referent een verklaring moet laten ondertekenen, dat de uitvoering correct heeft plaatsgevonden? Graag nadere toelichting.

Antwoord:

Nee, hiermee wordt de verklaring bedoeld die moet worden aangeleverd als de inschrijver gebruik maakt van een derde om te voldoen aan de geschiktheidseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Afzetcontainers

Beantwoord op:

26 sep 2025