

Algemene informatie

Aanbesteding: 29719 | Aanpassen gebouw 1060 op de vliegbasis Volkel
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 29719

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bestek paragraaf 60.41.11-a

Vraag:
Bij ruimte 127 alleen nieuwe radiatoren waar de radiatoren zijn weggehaald i. v.m. de verhoogde vloer of in de gehele ruimte?

Antwoord:
Alleen nieuwe radiatoren t.p.v. de weggehaalde verhoogde vloer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr. 3 **Onderwerp:** Bestek paragraaf 10.32.23-a

Vraag:
Wat dient er te gebeuren met alle installatie onder en op de installatievloer? Indien wij deze dienen te slopen vernemen we graag wat er allemaal onderligt en tot hoever we deze moeten slopen.

Antwoord:
Installatie op en onder vloer te slopen. Zie bijgevoegde revisietekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Graag ontvangen we de nieuwe installatietekeningen in dwg formaat.

Antwoord:

Na opdrachtverstrekking worden de dwg bestanden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek paragraaf 30.33.11-b

Vraag:

Hier staat een deurdikte van 40mm vernoemd, maar volgens de leverancier heeft een 60 min.br.wr. deur een deurdikte van 54mm. Deurdikte van 54mm aanhouden?

Antwoord:

T.p.v. de betreffende deur staat op de tekening bestaande toestand: "deur verwijderen", dit wijzigen in "kozijn + deur verwijderen". T.p.v. de betreffende deur staat op de tekening nieuwe toestand: "nieuwe deur", dit wijzigen in "nieuw kozijn + deur". Nieuwe deur heeft dan een dikte van 54 mm. Overige tekst van de nieuwe deur aanhouden zoals omschreven onder 30.33.11-b. Specificaties kozijn: overeenkomstig te verwijderen kozijn. Deurdranger hergebruiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek paragraaf 75.11.41-a

Vraag:

In het bestek is opgenomen dat er een LTMC-minikabel aangebracht dient te worden. Aangezien een LTMC-kabel niet los in de kabelgoot gelegd kan worden, verzoeken wij u om een toelichting op de gewenste wijze van aanleg.

Is het toegestaan om de LTMC-kabel aan te leggen in een flexibele LSZH-glasvezelbuis, of mag er worden afgeweken van de LTMC-specificatie en een loose tube glasvezelkabel worden toegepast, mits deze voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de functionele omschrijving?

Antwoord:

LTMC-kabels moeten worden aangelegd in flexibele LSZH-glasvezelbuizen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek paragraaf 75.11.41-a

Vraag:

In bestek is opgenomen dat in ruimte 108B Tempest level A patchkasten geleverd dienen te worden.

Kunt u de technische specificaties van deze Tempest level A patchkasten aanleveren, zodat eenduidig bepaald kan worden aan welke eisen deze dienen te voldoen?

Indien deze specificaties op dit moment niet beschikbaar zijn, is het toegestaan om een stelpost op te nemen voor deze kast?

Daarnaast vernemen wij graag of, conform Bijlage 1, de Rittal of Schroff patchkast mag worden toegepast conform de eisen voor level A?

Antwoord:

Voor de technische specificaties moet bijlage 1 paragraaf 6.1.8 Specificaties Rittal Tempest lvl A worden aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek paragraaf 75.11.41-a

Vraag:

Kan er worden bevestigd of de bestaande glasvezelkabel richting bunkers 501 en 502 voldoende lengte bevat voor de beoogde positie?

Indien dit niet het geval is, dient er dan een nieuwe glasvezelverbinding richting deze bunkers te worden aangelegd? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Bestaande glasvezelkabels naar bunkers 501 en 502 hebben voldoende lengte voor het afwerken op de patchkasten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek paragraaf 75.11.41-a

Vraag:

Kan er worden bevestigd of de glasvezelverbinding tussen bunker B501 en ruimte 1060A wordt aangelegd door derden, of dient deze verbinding te worden gerealiseerd door de aannemer binnen dit bestek?
Graag uw toelichting ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling.

Antwoord:

Glasvezelverbinding tussen bunker 501 en 1060A is aanwezig en moet door de aannemer van dit bestek opnieuw op de patchkast worden afgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

10 Bestek paragraaf 75.11.41-a

Vraag:

Kan er worden bevestigd of de glasvezelverbinding tussen bunker B502 en ruimte 1060A wordt aangelegd door derden, of dient deze verbinding te worden gerealiseerd door de aannemer binnen dit bestek?
Graag uw toelichting ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling.

Antwoord:

Glasvezelverbinding tussen bunker 502 en 1060A is aanwezig en moet door de aannemer van dit bestek opnieuw op de patchkast worden afgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek paragraaf 75.11.41-a

Vraag:

Kan er worden bevestigd of de glasvezelverbinding tussen bunker B1060B en ruimte 1060A wordt aangelegd door derden, of dient deze verbinding te worden gerealiseerd door de aannemer binnen dit bestek?
Graag uw toelichting ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling.

Antwoord:

Deze glasvezelverbinding wordt door derden aangelegd en moet door de aannemer van dit bestek op de patchkast worden afgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Documentatie

Vraag:

Op tekening E052 (Grondschemata data-installatie) wordt verwezen naar Bijlage 9. Deze bijlage is echter niet aangetroffen in de verstrekte aanbestedingsdocumenten.

Kunt u Bijlage 9 alsnog aanleveren, zodat de tekening volledig geïnterpreteerd kan worden?

Antwoord:

Voor bijlage 9 moet tekening E051 Grondschemata Glasvezel t.b.v. werkplekken worden gehanteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
E-installatie

Vraag:

Dient de verlichting centraal gestuurd te worden?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

E-installatie

Vraag:

De bewegingsmelders in de kantoren en toiletten dienen we te vervangen, wij nemen aan dat deze niet hetzelfde zijn in het bestek staat alleen een Dali melder genoemd (voor de kantoren) welk type toe te passen in de toiletten?

Antwoord:

Op de toiletten komen dezelfde bewegingsmelders als op de kantoren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

E-installatie

Vraag:

Dienen de deksels van de wandgoten waarin geen werkzaamheden plaats vinden ook worden vervangen?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

E-installatie

Vraag:

Op de revisie van HLK staan de voedingskabels als YMvKmb aangegeven op de revisietekening van de verdeelinrichtingen als YMvK, wat moeten wij aanhouden?

Antwoord:

Alle nieuwe bekabeling moet voldoen aan halogeenvrij en moeillijk brandbaar op basis van CPR Cca classificatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

E-installatie

Vraag:

Op de bestekstekeningen van de verdeelinrichtingen staat voor een aantal verlichtingsgroepen als voedingsleiding van de eindgroepen YMvk

aangegeven kan deze worden gehandhaafd of moet alle bekabeling in halogeenvrij worden uitgevoerd?

Antwoord:

Deze kan worden gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

E-installatie

Vraag:

Dienen we de voedingsleidingen van de her te gebruiken armaturen ook te vervangen? Of alleen de aansluitsnoeren?

Antwoord:

Ja, zowel voedingsleidingen als aansluitsnoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Tekening B07

Vraag:

In ruimte 112 (berging) staat géén nieuw plafond in getekend deze ruimte staat niet in de afwerkstaat interieur wel benoemd als de- en hermonteren plafond. Wat nu aan te houden?

Antwoord:

In deze ruimte plafond niet de- en hermonteren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Tekening B06

Vraag:

In ruimte 69 staat een nieuw plafond in getekend deze ruimte staat niet in de afwerkstaat interieur benoemd. Wat nu aan te houden?

Antwoord:

Plafondtekening aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Tekening B06

Vraag:

In ruimte 48/49 staat een nieuw plafond in getekend deze ruimte staat niet in de afwerkstaat interieur benoemd. Wat nu aan te houden?

Antwoord:

Plafondtekening aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Tekening B02

Vraag:

Bij ruimte 139 naar 133 staat een wand getekend die niet gesloopt wordt, echter volgens de nieuwe situatie wordt hier een nieuw deurkozijn geplaatst. Dus wand slopen rekenen?

Antwoord:

Op de locatie van het oude kozijn moet een nieuw kozijn + deur worden geplaatst. Zie ook het antwoord op vraag 5 van deze nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Tekening B02

Vraag:

Bij ruimte 134 naar 133 staat een deur getekend die niet gesloopt wordt, echter volgens de nieuwe situatie wordt die deur dichtgezet. Dus kozijn incl. deur slopen rekenen?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Tekening B01

Vraag:

Bij ruimte 20 naar 45 staat een deur getekend die niet gesloopt wordt, echter volgens de nieuwe situatie wordt die deur dichtgezet. Dus kozijn incl. deur slopen rekenen?

Antwoord:

Deur en kozijn moeten wel worden gesloopt. De ontstane wandopening moet worden dichtgezet met kalkzandsteen metselwerk zodat een brandwerendheid van 60 min. ontstaat. Metselwerk aan beide zijden stucen en sauzen in een lichte kleur i.o.m. de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Tekening B01

Vraag:

Bij ruimte 19 staat een bar getekend in ruimte 18 in werkelijkheid is die bar nog anders dan getekend. De bar kan niet blijven staan om de nieuwe ruimte 19 te maken. Wij gaan ervanuit dat de bar door derden wordt aangepast /verplaatst voordat onze werkzaamheden worden starten.

Antwoord:

De bar moet aan de kant van lok. 19 worden ingekort en afgewerkt. Dat moet worden uitgevoerd door de opdrachtnemer, in overleg met opdrachtgever en Defensie. Voor deze werkzaamheden (en mogelijk nog overige werkzaamheden aan deze bar) moet de aannemer een stelpost groot €20.000 excl. btw in zijn begroting opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Afwerkstaat

Vraag:

Bij ruimte 20 staat omschreven wandtegels boven aanrechtblad, dit is niet omschreven in het bestek. Zit deze tegels in de stelpost genoemd in

hoofdstuk 47? Zo nee, graag aangeven welk type tegel op te nemen en welke hoogte het tegelwerk heeft.

Antwoord:

Deze wandtegels maken deel uit van de stelpost in het bestek (par. 47.88.10-a). Keuze wandtegels in overleg met de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek paragraaf 56.11.10-a

Vraag:

Zijn dit 2 werktafels? Zo nee, hoeveel dan wel?

Antwoord:

Correct, 2 werktafels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek paragraaf 52.11.19-a

Vraag:

Met wastafel in ruimte 34 bedoeld men het keukenblok pantry in ruimte 34?

Antwoord:

Correct, dit is het keukenblok.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek paragraaf 51.11.10-a

Vraag:

Met wastafel in ruimte 34 bedoeld men het keukenblok pantry in ruimte 34?

Antwoord:

Correct, dit is het keukenblok.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek paragraaf 48.34.40-a

Vraag:

Akoestische wandpanelen op 4 wanden aanbrengen in ruimte 30. Echter heeft deze ruimte 6 wanden. Welke 4 wanden dienen nu te voorzien worden van panelen, graag verduidelijken met een plattegrond tekening.

Antwoord:

Bestektekst wijzigen in: "wandpanelen aanbrengen op de 6 wanden van ruimte 30". In overleg met de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek paragraaf 44.31.10-b

Vraag:

Rastersysteem kleur zwart? Is dit juist bij een witte plafondplaat?

Antwoord:

Bestektekst bij rastersysteem wijzigen in: "Kleur: wit".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bestek paragraaf 44.31.10-a

Vraag:
Waar dient de koof van gemaakt te worden om het hoogte verschil op te vangen? En dient men deze nog in een bepaalde kleur te schilderen?

Antwoord:
De koof maken van multiplex (12 mm) incl. benodigd regelwerk t.b.v. stabiliteit, zichtwerk te schilderen in de kleur zwart.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bestek paragraaf 44.31.10-a

Vraag:
Hoeveel % van de plafondplaten kunnen we voor ruimte 44 hergebruiken?

Antwoord:
In principe moet het te maken plafond van lok. 44 uit nieuwe plafondplaten worden gemaakt. Het te maken systeemplafond in lok. 18 uit oude plafondplaten aan te vullen met nieuwe. Deze oude plafondplaten zijn afkomstig uit de lok. 74, 74A t/m 74D (hierbij te rekenen op 70% her te gebruiken).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bestek paragraaf 44.31

Vraag:

We missen de omschrijving van de gipsvinyl platen in de sanitaire ruimte of komt hier ook Rockfon Pallas terug?

Antwoord:

Zoals in par. 10.32.30-c beschreven moeten de gipsvinylplaten in de sanitaire ruimten worden uitgenomen en weer worden gemonteerd. Dit zijn standaard gipsvinyl plafondplaten. Te rekenen op 30% nieuw (overeenkomstig bestaand).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bestek paragraaf 44.22.19-a

Vraag:

Wat te doen als de wanden niet schoon worden na reiniging?

Antwoord:

Uitgangspunt is dat de wanden wel schoon zijn te maken. Zo niet, dan wordt dat in het werk verder bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek paragraaf 44.22.19-a

Vraag:

Kan men hiervoor een stelpost opgeven aangezien moeilijk is in te schatten wat de kosten hiervoor aangezien niet geheel duidelijk is wat de vervuiling is en wat de hoeveelheid hiervan is?

Antwoord:

Hiervoor een stelpost opnemen, groot € 10.000 excl. btw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek paragraaf 43.44.19-a

Vraag:

Strekmetaal wit schilderen volgens afwerkstaat?

Antwoord:

Correct. Strekmetaal schilderen in de kleur wit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek paragraaf 43.44.19-a

Vraag:

Strekmetaal vanaf vloer tot onderkant dakvloer / verdiepingvloer of tot 100mm boven systeemplafond?

Antwoord:

Strekmetaal aanbrengen tot onderkant dakvloer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek paragraaf 30.32.12-1/b

Vraag:

Dienen deze deuren en kozijnen in kleur te worden geschilderd of worden deze onbehandeld gelaten conform opgave leverancier (coaten/lakken fabrieksmatig is niet mogelijk volgens leverancier). Wat nu aan te houden? Indien schilderen graag de behandeling omschrijven.

Antwoord:

De kozijnen+deuren omschreven in par. 30.32.12-a en b en ook 30.32.12-c als volgt behandelen. Voorbewerken: schoonstralen reinheidsgraad Sa2,5 en schooperen. Afwerken: aanbrengen ZF Primer. 2 laag poedercoaten, laagdikte min. 2x60 mu.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek paragraaf 22.42.10-a

Vraag:

Bovenzijde kalkzandsteen wand voorzien van schuim o.i.d. en beide zijde afkitten en voorzien van houten regels t.p.v. vloer. Kan het kitten niet vervallen aangezien er al houten regels tegen de vloer komen?

Antwoord:

Bestek aanhouden. Het afkitten heeft een geluidsisolerende functie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

41 Bestek paragraaf 22.42.10-a

Vraag:

Druksterkte van CS20 voor kalkzandsteen, is dit juist aangezien het niet dragend metselwerk is kan volgens ons ook volstaan met CS12. Wat nu aan te houden?

Antwoord:

Bestek aanhouden, dus CS20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek paragraaf 22.42.10-a

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat er met kalkzandsteen lijmelementen dient te worden gewerkt. Dit is niet mogelijk gezien het gewicht van de elementen (dient met kalkzandsteen lijmkraan te worden geplaatst), mogen we de wanden uitvoeren met lijmblokken L120/198/297 (deze zijn handzaam en voldoen aan de Arbowetgeving m.b.t. til norm)?

Antwoord:

Kalkzandsteen lijmblok MAKZ type L120/198/297 dikte 120mm sterkte CS20 zijn toegestaan. Echter moeten deze ook voorzien zijn van onderlinge blok vergrendeling, zoals omschreven in dit besteksdeel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bestek paragraaf 10.50

Vraag:

Deze bestek paragraaf m.b.t. hak- en boorwerk t.b.v. installatie staat niet benoemd in bestek. Wordt dit door derden uitgevoerd of dienen we dit wel op te nemen in de begroting. Wat nu aan te houden?

Antwoord:

Door aannemer uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bestek paragraaf 10.32.69-a

Vraag:

Hier staat omschreven aftappen en loskoppelen van de radiatoren voor het schilderwerk. We nemen aan dat hier ook het demonteren van de radiator dient plaats te vinden, klopt dat?

Antwoord:

Demonteren en tijdelijk stallen is onderdeel van de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek paragraaf 10.32.30-b/c

Vraag:

Dienen we het systeemraster geheel te slopen en af te voeren (laten zitten is niet werkbaar om installaties aan te passen), aangezien bij hoofdstuk 44 een nieuw systeemraster staat omschreven (bestaand raster hergebruiken blijkt in de praktijk ook niet te kunnen na demontage).

Antwoord:

Systeemraster slopen, dit niet hergebruiken. En afvoeren van het Rijksterrein.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek paragraaf 10.32

Vraag:

Dienen de vloeren beschermd/afgedekt te worden voor het demontage en sloopwerk?

Antwoord:

Zoals beschreven in par. 05.34.10-a moet de aannemer het gebouw schoon

opleveren. Vloeren beschermen/afdekken is een keuze/verantwoordelijkheid van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestek paragraaf 10.00.20-94

Vraag:

Her-te-gebruiken materialen moet op zorgvuldige wijze gereinigd en opgeslagen worden staat in bestek. Is reinigen wel nodig? Bijvoorbeeld systeemplafond zal schoon zijn bij demontage en hoe wil je dit reinigen? Dus graag de tekst van reinigen laten vervallen. Indien de tekst niet laat vervallen dan duidelijk specificeren hoe te reinigen per onderdeel.

Antwoord:

Reinigen van systeemplafonds zal zich beperken tot afstoffen. Dit besteksdeel is meer bedoeld voor her te gebruiken systeemwanden en deuren en kozijnen. Indien noodzakelijk deze te reinigen op de daartoe geëigende wijze.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bestek paragraaf 01.06.19

Vraag:

Dient het SCL certificaat met trede 2 niet direct bij de aanbesteding te worden ingediend? Dan is duidelijk is dan de aannemer aan deze voorwaarde voldoet (bij VCA** doet men dit wel) .

Antwoord:

Nee, zoals in het bestek is aangeven hoeft het SCL light statement pas 90 dagen na opdrachtverlening te worden ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bestek paragraaf 01.05.39-01

Vraag:

Conditiemeting opstellen van de onderdelen die niet zijn gerenoveerd is niet gebruikelijk, aangezien die meestal al zijn opgenomen in de jaarplanningen van het RvB. Dus kunnen we dit deel van de tekst laten vervallen uit het bestek?

Antwoord:

01.05.39-01 De tekst bij het 2e aandachtstreepje kan vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Inschrijfbiljet

Vraag:

Hier wordt een herzieningsclausule van de nationale politie genoemd, hiervan is niets terug te vinden in de verstrekte documenten. Graag dit document verstrekken of een aangepast inschrijfbiljet verstrekken.

Antwoord:

Per abuis zijn de verkeerde inschrijfbiljetten verstrekt. Als bijlagen bij deze nota van inlichtingen zijn nu de correcte inschrijfbiljetten verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.3 planning

Vraag:

Hoe om te gaan met vragen na 22 september 2025?

Antwoord:

In principe is het alleen mogelijk om vragen te stellen tot en met 22 september 2025. Als er na 22 september nog vragen zijn kan dat kenbaar worden gemaakt via de berichtenmodule van TenderNed. Alleen vragen die van invloed zijn voor de inschrijfprijs worden in principe nog beantwoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

hoofdstuk 01.22

Vraag:

“Begroting” wordt aangegeven dat de inschrijver een uitgewerkte begroting in Stabu-format moet indienen met hoeveelheden, eenheidsprijzen en totaalprijzen per post.

Kunt u bevestigen of het bij de inschrijfbegroting is toegestaan om uitsluitend eenheidsprijzen per m²/m¹/stuks op te nemen, of dat er tevens een specificatie naar arbeid en materiaal per post wordt verlangd?

Antwoord:

Een inschrijfbegroting per STABU bestekstekst en bouwdeel en op basis van hoeveelheden en eenheidsprijzen is toegestaan voor de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Tekening B05

Vraag:

ruimte 33 (opslag) is aangegeven dat een “raamkozijn dichtgemetseld” moet worden met kalkzandsteen 120 mm.

Kunt u bevestigen of hiermee bedoeld wordt dat de nieuwe

kalkzandsteenwand in de dag van de bestaande beglazing en het kozijn moet worden aangebracht, of dat het raamkozijn zelf verwijderd dient te worden en vervolgens volledig dichtgezet wordt?

Antwoord:

De nieuwe k.z.st. wand te plaatsen in de dag van de muuropening. Het kozijn kan blijven zitten. Conform bestek folie aanbrengen aan de buitenzijde van de beglazing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

In het bestek zijn brand- en geluidsafdichtingen (WBDBO 60) omschreven. Het is vooraf lastig vast te stellen of alle bestaande doorvoeren in de huidige situatie voldoen en correct zijn afgedicht. Kunt u bevestigen dat wij in de begroting uitsluitend hoeven uit te gaan van het afdichten van alle nieuwe sparingen die in het kader van de werkzaamheden worden gerealiseerd, en dat herstel/aanvulling van bestaande doorvoeren buiten de inschrijfsom valt?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
hoofdstuk 45.21

Vraag:

Systeemplafonds van het bestek is opgenomen dat 70% van de plafondplaten hergebruikt moet worden en 30% nieuw geleverd. Kunt u bevestigen dat hiermee wordt bedoeld dat bij hermontage het volledige plafondsysteem inclusief draagconstructie en randafwerking opnieuw moet worden gemonteerd, en dat dit onderdeel van de inschrijving is?

Antwoord:

Draagconstructie en randafwerking moeten bij hermontage nieuw zijn en moeten dus nieuw worden gemonteerd. Plafondplaten komen voor 70% uit het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Afwerkstaat

Vraag:

In de afwerkstaat zijn geen plinten opgenomen. Kunt u bevestigen dat er geen plinten moeten worden aangebracht, of moeten wij dit toch voorzien in de afwerking?

Antwoord:

Daar waar wanden worden aangebracht en herplaatst is het uitgangspunt dat daar houten plinten moeten worden aangebracht, conform de bestaande plinten. Plinten die uit het werk komen mogen worden hergebruikt. Plinten

schilderen in de kleur overeenkomstig bestaand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek 10.00.60

Vraag:

In het bestek (10.00.60) staat dat herbruikbare materialen door de aannemer moeten worden opgeslagen op een geschikte locatie. Kunt u bevestigen dat de aannemer dit zelf mag bepalen (bijv. in eigen opslag) en dat de opdrachtgever geen specifieke opslaglocatie beschikbaar stelt op de vliegbasis?

Antwoord:

Dit mag de aannemer zelf bepalen, zolang de opslagruimte maar geschikt is voor een zorgvuldige opslag. De opdrachtgever stelt geen opslagruimte beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Tekeningen/ bestek

Vraag:

In het bestek, hoofdstuk 30 Kozijnen, ramen en deuren (m.n. paragraaf 30.12 Werkbescheiden), is omschreven dat de aannemer werktekeningen van alle kozijnen en deuren moet aanleveren. In de beschikbare tekeningen (B04 – Nieuwe plattegrond begane grond en B05 – Nieuwe plattegrond verdieping) zijn de nieuwe kozijnen en deuren slechts schematisch met typeaanduidingen opgenomen. Zijn er tekeningen met maatvoering voorhanden?

Antwoord:

Nee, deze zijn niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Korting

Vraag:

de korting zoals aangegeven in bestek paragraaf 01.02.42.02 staat op € 750,- per dag. dit is aan de hoge kant. graag deze korting matigen.

Antwoord:

Het kortingsbedrag wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:
Is er een kozijnstaat beschikbaar

Antwoord:
Nee, deze is niet beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Sloopwerken

Vraag:
Hoeveel deuren en hoeveel deurkozijnen moeten er behouden worden uiteindelijk. Ik neem aan dat die t.z.t. gemerkt worden.

Antwoord:
Zie tekeningen plattegronden bestaand (B01 en B02) en nieuw (B04 en B05).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Sloopwerken

Vraag:

Is de wand tussen de lokalen 127 en 128 een glaswand en te slopen? Of zijn het raamkozijnen in de muur, zo ja hoe groot zijn die kozijnen. De aanduiding is hetzelfde als de glaswand in lokaal 129/130.

Antwoord:

Dit is inderdaad een glaswand overeenkomstig lok. 130.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Sloopwerken

Vraag:

Is de hellingvloer in lokaal 130 van cement of hout?

Antwoord:

De hellingvloer is van hout.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Sloopwerken

Vraag:

Hoeveel radiatoren moet er totaal verwijderd worden?.

Antwoord:

Rekening houden met het verwijderen van 7 radiatoren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Sloopwerken

Vraag:

Moet de linoleum vloerbedekking uit heel het pand verwijderd worden?

Antwoord:

Nee, alleen op de locaties waar nieuwe vloerbedekking is voorgeschreven.
Zie afwerkstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Sloopwerken

Vraag:

Wat voor plafonds zitten er nu in de delen waar nieuw plafond in komt?

Antwoord:

Minerale tegels, kleur wit, afm. 600x600 (Rockfon Pallas).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

vloerafwerking

Vraag:

In het bestek staat aangegeven dat de ondervloer uit zandcement of beton bestaat. Kunt u bevestigen welke van de twee dit betreft? Als het om beton gaat: betreft dit het bestaande beton en verkeert dit in goede staat, zodat egalisatie niet nodig is?

Antwoord:

Zand/cement. Bestek aanhouden wat betreft egalisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Vloerafwerking

Vraag:

Aangezien het hier om een opslagruimte gaat: welke goederen worden hier opgeslagen, en wordt er gebruikgemaakt van een heftruck? Dit is van belang voor de juiste keuze van de vloerafwerking.

Antwoord:

Betreft ruimte 71, vloercoating hier heftruckbestendig uitvoeren. Onbekend wat hier wordt opgeslagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Graag zoude we 3 weken uitstel willen op het indienen

Antwoord:

Het indienen van de inschrijving wordt niet met 3 weken uitgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Is er een bouwterreintekening en/of een luchtfoto beschikbaar van het pand en de omliggende situatie?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Zijn er foto's beschikbaar

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

zijn er "lege" tekeningen van nieuwe situatie beschikbaar

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

01.02.08

Vraag:

De uitvoeringsduur is gemaximaliseerd op 9 maanden waarbij de aannemer gevraagd wordt een algemeen tijdschema met een gedetailleerd werkplan aan te leveren. Het gebouw is in gebruik tijdens de uitvoering. Welke

maatregelen moeten wij nemen om de functies van de in gebruik zijnde lokalen op te vangen. M.a.w., welke lokaalfuncties moeten gewaarborgd blijven tijdens de verbouwing?

Antwoord:

Het gebouw is NIET in gebruik tijdens de werkzaamheden. het gebouw wordt de aannemer leeg ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

SROI

Vraag:

Gevraagde 5% SROI is gezien de werkzaamheden, de locatie en de duur van het project moeilijk te halen. Is dit een inspanningsverplichting of is dit een harde eis?

Antwoord:

Het percentage van Social Return wordt verlaagd naar 2,5%. Daarnaast blijft het wel een resultaatsverplichting (harde eis).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:
brandwerend

Vraag:

Tussen ruimte 20 en 45 wordt een deursparing in 60 minuten wand dichtgezet met her te gebruiken systeemwand. Is deze wand dan 60 min brandwerend?

Antwoord:

I.p.v. her te gebruiken syst.wand deze sparing dichtmetselen met kalkzandsteen. Zie vraag 24.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Toegangsregeling

Vraag:

Dienen wij ons tijdens de uitvoeringsfase iedere dag aan te melden bij de balie en in te schrijven of krijgen wij gedurende de uitvoering eigen passen? Dit i.v.m. verloren tijd voor toegang verkrijgen.

Antwoord:

Zie Bijlage: Toegangsregeling Werkterrein Defensie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Toegangsregeling

Vraag:

Krijgen wij vrije toegang tot het terrein voor het aan- en afvoeren van materialen?

Antwoord:

Zie Bijlage: Toegangsregeling Werkterrein Defensie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Revisiebescheiden

Vraag:

Kunt u de gegevens aanleveren van de huidige partij die verantwoordelijk is voor de revisiebescheiden van de brandscheidingen?

Antwoord:

Dit wordt bekend gemaakt na de aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

01.02.10 en 01,05,10

Vraag:

Onder bestek 01.02.10 wordt bij de opleveringsbescheiden BIM genoemd. Onder 01,05,10 wordt alleen PDF en DWG genoemd. Wij gaan uit van DWG en PDF. Akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

44.22.19-a

Vraag:

Reinigen bestaande systeemwanden in het werk. Welke wanden?

Antwoord:

De systeemwanden die niet worden verwijderd. T.b.v. de eenduidigheid bij de inschrijving een stelpost groot € 10.000 excl. btw toevoegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

01.025.17-39

Vraag:

De aanbestedingsregels stellen dat defensie specifieke producten uitgezonderd zijn op de O.G. regeling, Welke producten zijn dat?

Antwoord:

Zie bestek par. 01.02.17-39 (Verwerking van bouwstoffen).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

blz. 233 bestek

Vraag:

Er wordt gesproken over bijlage 10. Wij zouden graag deze bijlage ontvangen. (pagina 233 van het bestek)

Antwoord:

Voor bijlage 10 moet tekening E052 Grondschemata data installaties worden

gehanteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

blz. 228 en verder

Vraag:

Vanaf pagina 228 van het bestek wordt gesproken over zowel Singlemode als Multimode ten behoeve van de verbindingen tussen de kasten alsook de verbinding tussen de kasten en de BPEO's. Graag ontvangen wij wat we mogen aanhouden voor deze verbindingen? Op tekening E051 staat 24v en 48v OS2, klopt dit? Op tekening E052 zijn de lijnen groen = OS2, klopt dit? (Info: het Telcomplan bevat deze verbindingen waarschijnlijk stuk voor stuk uitgeschreven dus zou alles duidelijk maken).

Antwoord:

Singlemode aanhouden. Tevens bestek en tekeningen E051 en E052 aanhouden, zie ook legenda op tekening voor verklaring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

84

Telcomplan

Vraag:

Is er een Telcomplan/Telcomontwerp voor dit gebouw beschikbaar, wij ontvangen deze graag. Hierin staan de gewenste artikelnummers patchkasten (DEF-nummer) en alle koppelingen uitgeschreven, zowel telefonie als glasvezel.

Antwoord:

Zie bijlage 1 Functionele omschrijving installatieonderdelen data installatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Patchkasten

Vraag:

Dienen de patchkasten gekoppeld te worden met het terrein (glasvezel/Norm 92)? Zo ja, dan zouden we graag de specificaties ontvangen (Telcomplan) en terreintekening.

Antwoord:

Zie tekening E052 Grondschemata data installaties. Bestaande glasvezelkabels vanaf bunker 501 en 502 en twee stuks vanaf gebouw 1060B moeten door de aannemer van dit bestek opnieuw op de patchkasten worden afgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Graafwerkzaamheden t.b.v. glasvezel

Vraag:

Dienen wij eventuele graafwerkzaamheden (ten behoeve van de koppeling glasvezel/norm 92) op te nemen in onze offerte? Indien ja, kunnen wij uitgaan van een zandbodem?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Stramien A

Vraag:

Naar onzes inziens zullen enkele aansluitingen op stramien A de maximaal toegestane lengte van 90 meter overschrijden. Wat aan te houden?

Antwoord:

Bestekstekeningen aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Tekening

Vraag:

Gangkast bij ruimte 104. Brandscheiding loopt getekend óp de deuren van de gangkast. Dan moeten de deuren dus 60 min BW zijn. Mogen wij aannemen dat de wand van de gangkast de brandscheiding is?

Antwoord:

Tekeningen aanhouden (B02 en B05).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

Bezoek van de locatie

Inhoud mededeling:

In de aanbestedingsleidraad paragraaf 3.4 staat aangegeven dat aanmeldingen kunnen worden opgegeven tot 1 september 2025. Echter, duurt het aanmeldingsproces langer dan verwacht. Daardoor moeten aanmeldingen voor het bezoek van de locatie voor 26 augustus 2025 ingediend zijn. Daarnaast start het bezoek van de locatie op 3 september 2025 om 13:00.

Percelen: P1 Aanpassen gebouw 1060 Vliegbasis Volkel
Aangemaakt op: 8 aug 2025