

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** 36170 | Uitbreiding test- en onderhoudscapaciteit te Den Helder  
**Aanbestedende Dienst:** Rijksvastgoedbedrijf  
**Referentie:** 36170

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Ref.nr.</b><br>1 | <b>Onderwerp:</b><br>Nieuwe vloer   |
|                     | <b>Vraag:</b><br>Moet de nieuwe vloer antistatisch worden uitgevoerd?   |
|                     | <b>Antwoord:</b><br>Nee   |
|                     | <b>Fase:</b><br>Inschrijffase   |
|                     | <b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1  |
|                     | <b>Vragenronde:</b><br>Vragenronde 1  |
|                     | <b>Percelen:</b> P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit  |
|                     | <b>Beantwoord op:</b> 19 sep 2025   |
| <b>Ref.nr.</b><br>2 | <b>Onderwerp:</b><br>Bestaande vloer  |
|                     | <b>Vraag:</b><br>Voor het aanbrengen van de vloercoating is een droge ondergrond vereist. De bestaande vloer vertoont optrekkend vocht. Hoe dient hiermee omgegaan te worden?   |
|                     | <b>Antwoord:</b><br>Het in het bestek omschreven systeem wordt gewijzigd naar het toepassen van een coating systeem van Inno Coatings, zowel vloeistofdicht als dampdoorlatend. Systeem: (1) Inno Coatings – Ontvetter, (2) 1 laag Inno |

Coatings - Vloerprimer 2K op basis van epoxyhars, (3) 2 lagen Inno Coatings - Topcoat 2K Kleur, op basis van alifatische polyurethanen. verbruik ca. 8m<sup>2</sup>/kg per laag en (4) 1 laag Inno Coatings - Topcoat 2K Transparant, op basis van alifatische polyurethanen. Vooraf een monster ter goedkeuring aanleveren, in de gevraagde kleurstelling.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Aansluitpunten

**Vraag:**

Waar bevinden zich de aansluitpunten voor water, stroomvoorziening en riolering?

**Antwoord:**

Tekening 241213\_23.2067\_BB-11-04 geeft de locaties aan. In het uitvoeringsgereed ontwerp moet de detailafspraken met Defensie worden gemaakt door de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

4

Bestaande putten

**Vraag:**

Langs de lange gevels bevinden zich meerdere putten in het gras (drie per zijde). Wat is de functie van deze putten?

**Antwoord:**

Deze putten behoren tot de bliksembeveiligingsinstallatie en daarbehorende aardingsinstallatie. Voor de prijsvorming niet van belang.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Beton wand

**Vraag:**

Is de betonwand geplaatst op een constructieve vloer?

**Antwoord:**

De te slopen wand is geplaatst op een funderingsbalk. Zie bijgevoegde tekening.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bestaande aansluiting

**Vraag:**

Wat is de capaciteit van de bestaande elektrische aansluiting?

**Antwoord:**

3x25A (revisie tekening 14B03\_G024\_E\_00\_002\_3).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Kraan

**Vraag:**

Is er voldoende ruimte rondom het gebouw voor het plaatsen van een mobiele kraan of vouwkraan? En kunnen wij deze zomaar plaatsen zonder aanvullende voorzieningen? Indien er specifieke eisen zijn vernemen wij dit graag.

**Antwoord:**

"De beschikbare ruimte is tijdens de aanwijzing getoond. Voor toegang van een hijskraan tot het terrein gelden dezelfde voorwaarden als voor overige toegang met medewerkers. Bij opstelling van de kraan moet rekening gehouden worden met ondergrondse infrastructuur, deze is opgenomen in de bij het bestek geleverde tekeningen. Tevens geldt dat voor hijswerkzaamheden een hijsplan moet worden overlegd. Een compleet hijsplan bestaat uit een werkplan, VGM deelplan, hijsplan, TRA, overzichtskaart Klic gegevens i.v.m. stempelen kraan en RI&E. Het werkgebied moet worden aangegeven, met afzettingen, aan- en afrij routes, omgevingsrisico's, positie kraan en transport, hijsgebied moet worden aangegeven adhv de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid, te hijsen onderdelen met gewichten en waar wordt wat neergezet? Is dit

constructief beoordeeld, in te zetten materieel. De onderliggende ruimtes moeten vrij zijn van personen en hoe wordt dit gewaarborgd?  
De VGCU op het project moet worden benoemd en door hem of haar wordt het plan ondertekend."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Onderdelen pantry

**Vraag:**

Welk materiaal wordt gewenst voor het bovenblad van de pantry?

**Antwoord:**

Zie art. 47.41.30-a.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Onderdelen pantry

**Vraag:**

Welke apparatuur dient aanwezig te zijn in de pantry?

**Antwoord:**

Zie art. 47.31.12-a.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Uitstel indiening aanbidding

**Vraag:**

Hierbij verzoeken wij u om de aanbestedingsdatum met 4 weken uit te stellen. De uitvraag is in de bouwvak vakantie verzonden en hierdoor hebben wij en onze onderaannemers de stukken pas begin September ontvangen. Derhalve is de tijd zeer kort om tot een aanbidding te komen. Onze leveranciers hebben hiervoor meer tijd nodig. Kunt u dit uitstel verlenen?

**Antwoord:**

Het moment van indienen van de inschrijving wordt uitgesteld naar 21 oktober 2025. Ook wordt er een 2e NVI ingepland.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Toegangsbeleid

**Vraag:**

Kunt u de procedure voor de toegang tot de bouwlocatie, het transport op het afgesloten terrein, de begeleiding van alle werklieden + bezoekers door de beveiliging van G4S toevoegen in de nota van inlichtingen?

**Antwoord:**

Deze informatie is verstrekt via Tendered.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Transport naar bouwlocatie

**Vraag:**

Zijn de medewerkers van G4S in bezit van vervoer op het terrein of gaat de begeleiding lopend vanaf de DBBO naar gebouw G024?

**Antwoord:**

G4S beschikt over voertuigen en fietsen op het terrein. Wat wordt ingezet is nu nog niet bekend en zal afhangen van de noodzakelijke inzet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Opnamen op bouwplaats

**Vraag:**

Is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, op locatie, het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen zoals telefoon en foto apparatuur wel toegestaan in bijzijn van G4S? Het is tegenwoordig ondenkbaar dat deze middelen niet meer toegepast kunnen worden.

Zo nee, kunnen wij de medewerkers van G4S inzetten voor het maken en versturen van foto's?

**Antwoord:**

Nee, zie de eerder verstrekte procedure. G4S kan ook niet worden ingezet voor het maken en versturen van foto's. Bij Defensie is een camera beschikbaar, die kan op verzoek worden geleend en gebruikt. Door defensie zullen deze foto's daarna worden gecontroleerd en verstrekt. Deze mogelijkheid is er alleen bij uitzondering, er kan niet van uit gegaan worden dat dit op dagelijkse basis zo kan gebeuren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Sloopwerk

**Vraag:**

In het ontwerp is opgenomen dat er op as B en as 2 een tussenwand gesloopt moet worden. Deze wand is 30 cm dik in het werk gestort beton, ook de betonvloer is tegen deze wand gestort. Is dit werkelijk de bedoeling of kan de plattegrond aangepast worden zodat deze wanden kunnen blijven staan?

**Antwoord:**

Het wanddeel op as 2 blijft gehandhaafd, daarin alleen een deursparing zagen. Het wanddeel op as B moet wel worden gesloopt. Voor aanbrengen van de vloerafwerking in ruimte 0.10 de naad tussen fundering en vloer aangieten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Gevel

**Vraag:**

In de opslagruimte, langs de bestaande buitenmuren is het nat er ligt er stuifzand. Het lijkt er op dat de gevel op meerder plekken lek is. Het lijkt ons niet wenselijk dit te verstoppen achter de voorzetwanden. Graag uw advies.

**Antwoord:**

Vooraf alle naden tussen de prefab betonelementen vanaf de binnenzijde afkitten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Vloercoating

**Vraag:**

De vloeren van de werkplaats moeten straks worden voorzien van een coating. De huidige vloeren zijn zeer waarschijnlijk ongeïsoleerd en op zand gestort. De vloeren voelden tijdens de bezichtiging klam aan. Ook wanneer er een vochtscherm wordt aangebracht bestaat er een redelijke kans dat de coating straks onthecht. Hoe gaan we hier mee om?

**Antwoord:**

Het in het bestek omschreven systeem wordt gewijzigd naar het toepassen van een coating systeem van Inno Coatings, zowel vloeistofdicht als dampdoorlatend. Systeem: (1) Inno Coatings – Ontvetter, (2) 1 laag Inno Coatings - Vloerprimer 2K op basis van epoxyhars, (3) 2 lagen Inno Coatings - Topcoat 2K Kleur, op basis van alifatische polyurethanen. verbruik ca. 8m<sup>2</sup>/kg per laag en (4) 1 laag Inno Coatings - Topcoat 2K Transparant, op basis van alifatische polyurethanen. Vooraf een monster ter goedkeuring aanleveren, in de gevraagde kleurstelling.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Dakisolatie

**Vraag:**

Het dak van de loods bestaat uit Bimscassettes. Bij het naïsoleren van het dak is de ervaring dat er onvoldoende trekkracht gehaald kan worden bij het mechanisch bevestigen van de isolatie op deze Bimskassettes. Bij onvoldoende verankering is er grote kans op stormschade. Hoe hier mee om te gaan.

**Antwoord:**

In overleg met Hilti zijn twee mogelijke ankers bepaald: HRD-hulsankers of HPD-spijkerplugankers. Deze types voor de prijsvorming aanhouden. Hilti heeft aangegeven bij start werk een test te willen doen van deze ankers op de dakplaten die worden verwijderd voor het maken van de lichtstraten. Voor

deze test in de prijsvorming een netto te besteden stelpost van 1500 euro opnemen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Dakrand

**Vraag:**

Het bestaande platte dak heeft op het hoogste punt, tussen stramien C en D, nauwelijks een dakopstand. Wanneer er extra isolatie op het dak wordt aangebracht, (principe detail 1) komt de nok boven de gevel uit. Graag uw detail.

**Antwoord:**

Omdat de hoogte van de dakranden beperkt is, wordt rondom een goot gemaakt. Zie principedetail 1. Bij start werk wordt een gezamenlijke opname gedaan van de hoogte van de dakranden, mocht blijken dat dit nog niet voldoende is, wordt de dikte van de isolatielaag in de goot hierop aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

19

Levertijden

**Vraag:**

Bij 2 van de voorgeschreven leveranciers uit paragraaf 01.02.06 gelden levertijden welke kunnen oplopen tot ruim een half jaar na opdracht. Er kan niet worden voldaan aan uw opleveringstermijn welke is genoemd in paragraaf 01.02.08. Wij verzoeken u om paragraaf 01.02.42 te laten vervallen.

**Antwoord:**

Vermoedelijk is in plaats van art. 01.02.08 bedoelt art. 01.02.06. Van deze twee partijen kan niet worden afgeweken. Producten van deze twee leveranciers dienen binnen 4 weken na opdracht te worden besteld. Als de levertijden dan niet binnen de opgegeven planning vallen, geldt de in art. 01.02.42 opgegeven korting niet voor deze onderdelen en alle werkzaamheden die hierdoor vertraagd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

EDB

**Vraag:**

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd door het EDB, met betrekking tot de dienstleidingen?

**Antwoord:**

Uitgaan van de tekeningen bij het bestek, tijdens de fase uitvoeringsgereed moet de aannemer het verifiëren. Zie o.a. tekening 1989.10.T.E.60.IS

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Watersaansluiting

**Vraag:**

Er is géén watersaansluiting in het gebouw, kan er buiten, naast het gebouw, voor aanvang van de werkzaamheden door het EDB een bouwwatersaansluiting gemaakt worden.

**Antwoord:**

Bij aanvang werkzaamheden dient de aannemer de definitieve aansluiting te maken die tijdens de bouw als tijdelijke aansluiting kan fungeren. Overleg met Defensie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bouwstroom

**Vraag:**

Kan er buiten naast het gebouw voor aanvang van de werkzaamheden door het EDB een bouwstroom aansluiting gemaakt worden?

**Antwoord:**

In overleg met Defensie, ervanuit gaan dat de bestaande aansluiting als bouwstroom kan fungeren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Betonvloer

**Vraag:**

Kunt u opgeven hoe dik de bestaande betonvloer in het gebouw is, ivm doorboren voor het heiwerk.

**Antwoord:**

150mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Inbraakwerendheid

**Vraag:**

De voorgeschreven stalen buitenkozijnen en overheaddeur hebben een uiterst hoge weerstandklasse / inbraakwerendheidsklasse, speciaal getest voor defensietoepassing. Is het correct dat er lichtstraten worden toegepast

zonder enige vorm van inbraakwerendheid?

**Antwoord:**

Dit is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Vragenronde

**Vraag:**

Zou u een 2e vragenronde kunnen instellen mochten de aannemers /onderaannemers nog vragen hebben naar aanleiding van de foto's die u zult gaan verstrekken bij de 1e nota.

**Antwoord:**

Er wordt een 2e NVI ingepland. Vragen dienen 25 september binnen te zijn. Zie de termijnen op Tendered

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

26

Paragraaf 01.02.06

**Vraag:**

Rapport belendingen door een makelaar, taxateur of een expertisebureau. Is dit werkelijk van toepassing ?

**Antwoord:**

Dit mag door de aannemer zelf worden uitgevoerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Locatie beveiliging

**Vraag:**

Moeten wij de slagboom en bediening opnemen welke geplaatst wordt bij het beveiligingshuisje voor G4S?

**Antwoord:**

Nee. Dit wordt door de gebruiker geleverd en geplaatst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
Communicatie op locatie

**Vraag:**

Daar wij geen GSM-telefoons mogen gebruiken, hoe dienen wij dan te communiceren tussen projectteam (kantoor) en de uitvoerder op de bouwplaats, of tussen de uitvoerder en onderaannemers/ leveranciers?

**Antwoord:**

De medewerker van G4S is in het bezit van een portofoon. Bij dringende zaken kan via de basis contact gelegd worden met de medewerker van G4S, maar daarover kan geen inhoudelijke correspondentie over het werk plaatsvinden. Communicatie is alleen mogelijk wanneer men het minutieterrein heeft verlaten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
05.00.50

**Vraag:**

Onder de bijbehorende verplichtingen van de aannemer wordt in besteksartikel 05.00.50 lid 29 gesproken over geheimhouding met aanvullende eisen met betrekking tot beveiliging van de op het werk betrekking hebbende stukken. In hoeverre zijn de omschreven maatregelen (lid 29e) van toepassing op dit werk gezien er verder geen sprake is van elektronische beveiligingsmaatregelen zoals camera's, toegangscontrole en inbraakdetectie)?

**Antwoord:**

Dit artikel voor de prijsvorming aanhouden. Bij start werkt wordt dit nader ingevuld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

1989.10.T.ET.64.00-- tekening

**Vraag:**

Op de tekeningen zwakstroominstallaties zijn in de projectie BMI-OAI Begane grond automatische brandmelders voor onder de verhoogde vloer geprojecteerd. Dienen er geen nevenindicatoren in de ruimte aangebracht te worden ter signalering? TDA

**Antwoord:**

Voor nevenindicatoren zie 75.45.11-a.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

PvE BMI art. 10.7

**Vraag:**

Voor het ontsluiten van de brandweeringang dient er voor de Brandweer marine een sleutelkluis geplaatst te worden. Wie levert en plaatst deze sleutelkluis?

**Antwoord:**

De aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

75.12.10-c

**Vraag:**

"Kunt u aangeven wat de scope is van de installatie?

Behoort hiertoe tevens het security managementsysteem binnen de beveiliging, inclusief toegangscontrole, intercomsysteem en inbraakinstallaties?

Indien dit het geval is, ontvangen wij hiervan graag ook de bijbehorende tekeningen."

**Antwoord:**

Hoofdstuk 75.12 gaat over werkbescheiden, de scope is alleen ledige voorzieningen. Defensie heeft een eigen aannemer voor beveiligingsinstallaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
75.11.39-a

**Vraag:**

"U geeft aan dat er een kaartlezer bij de ingang van het gebouw geplaatst dient te worden.

Kunt u aangeven op welk centraal toegangscontrolesysteem merk deze wordt ingekoppeld?

Daarnaast ontvangen wij graag een toelichting welke installatie dit betreft en of dit door een onderaannemer uitgevoerd dient te worden."

**Antwoord:**

De scope is alleen ledige voorzieningen. Defensie heeft een eigen aannemer voor beveiligingsinstallaties. Inclusief bijbehorende 230V installatie aansluiting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
75.11.26.29-a

**Vraag:**

"Voor het inkoppelen van de nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient gebruik te worden gemaakt van het glasvezelnet.

Kunt u aangeven welk type glasvezel dit betreft en dit tevens op tekening aangeven tussen welke centrales de koppeling gerealiseerd dient te worden? Indien hiervoor graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn, verzoeken wij u aan te geven hoeveel meter dit betreft."

**Antwoord:**

Door de aannemer in overleg met Siemens bespreken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

70.00.09

**Vraag:**

U omschrijft dat er gebruik gemaakt moet worden van de bestaande brandmelders. Graag ontvangen wij de revisietekeningen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

**Antwoord:**

Er wordt een nieuwe installatie aangebracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

01.05.19

**Vraag:**

Voor de onderhoudsvoorschriften staat omschreven dat de aannemer het onderhoud van de beveiligingsinstallaties moet aanleveren. Dit is echter niet opgenomen bij het installeren van de installatie. Kunt u, indien dit van toepassing is, aangeven welke beveiligingsinstallaties aanwezig zijn, inclusief een omschrijving en aantallen? Equans gaat er vanuit dat deze

installaties in nominale staat verkeren. Indien dit niet het geval is, zal hiervoor meerwerk worden opgenomen om de installaties te herstellen.

**Antwoord:**

De scope is alleen ledige voorzieningen. Defensie heeft een eigen aannemer voor beveiligingsinstallaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

70.00.09

**Vraag:**

Er worden twee inspectie gevraagd, NEN 1010 eerste inspectie en de Scope 8 EBI. Tot op heden zijn er een beperkt aantal bedrijven hiervoor gecertificeerd, is een Scope 8 voldoende=

**Antwoord:**

Graag het bestek volgen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
75.51.10-a

**Vraag:**

"REGISTRATIE-APPARAAT KAARTLEZER  
Fabricaat: Zelfde als het bestaand systeem, Kaartlezers voor het toegangscontrolesysteem met pin module."

Kunt u aangeven welk Fabricaat dit is?

**Antwoord:**

De fysieke beveiliging wordt geïnstalleerd door een derde partij, ledige voorzieningen door de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**  
75.11.39-a

**Vraag:**

"Voorlopig uitgangspunt, op basis van reeds verstrekte informatie, is dat bij de ingang van het gebouw een kaartlezer komt welke wordt aangesloten op het centrale toegangscontrole systeem. Voor de definitieve uitwerking van het beveiligingsplan zal worden uitgegaan van het beveiligingsadvies van de Beveiliging Autoriteiten (B.A.) wat nog niet is verstrekt. Het toegangscontrole systeem dient van dezelfde fabricaat te zijn als het bestaande systeem van het terrein."

Kunt u aangeven welk systeem dit is en en het definitieve beveiligingsplan en uitbreiding verstrekken?

**Antwoord:**

De fysieke beveiliging wordt geïnstalleerd door een derde partij, ledige voorzieningen door de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

bestek 23,2067 - art. 01.05.10.19

**Vraag:**

a)Waarom wordt hier gezegd dat de installaties bij benadering zijn weergegeven? B) Hoe dienen we dit te lezen? C) In de leidraad staat bij par 8.1 dat de opdracht tot in detail is uitgewerkt. Graag ontvangen we uw gemotiveerde zienswijze? D) gaarne de mogelijkheid bij wijzigingen het recht op verrekening aan te houden, zo nee hoe dienen we dit te begroten?

**Antwoord:**

Er is geen uitvoeringsgereed ontwerp gemaakt, het is altijd mogelijk dat er alternatieven nodig zijn. Bij wijzigingen van de scope is er verrekening mogelijk. Als iets een nadere detaillering is zijn kostenconsequentie dan moet dit meegenomen worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

bestek 23,2067 - art. 01.05.10.09

**Vraag:**

Hoe dienen we dit artikel te interpreteren? In de leidraad staat bij par 8.1 dat de opdracht tot in detail is uitgewerkt. Graag ontvangen we uw gemotiveerde zienswijze?

**Antwoord:**

In het bestek zijn meerdere (detail) berekeningen (o.a. constructie, elektrotechnische, klimaat) uitgevraagd. Deze dienen door de aannemer te worden opgesteld en aangeleverd en worden door de adviseurs/bouwdirectie gecontroleerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

bestek 23,2067 - art. 01.03.10.09

**Vraag:**

"De regeling uit artikel 01.03.10 onder 09 van het bestek is wat ons betreft een algehele limitering van aansprakelijkheid (zowel contractueel als wettelijk) tot een bedrag van EUR 2,5 mio per gebeurtenis. De opdrachtgever doet daarin namelijk afstand van zijn aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van EUR 2,5 mio per schadegeval te boven gaan. Dit is ook in lijn met de Gids proportionaliteit voorschrift 3.9D.

Kunt u bevestigen dat deze interpretatie juist is? Zo nee, kunt u duidelijkheid geven over de door u gegeven aansprakelijkheidslimitering?"

**Antwoord:**

"Uw stelling is incorrect. Er kan wel degelijk een aansprakelijkheid vanuit aannemer mogelijk zijn boven genoemde bedragen. Nadat een aansprakelijkheid duidelijk is (bv. niet nakoming met een toerekenbaarheid aan opdrachtnemer en een causaal verband van de schade met de oorzaak) kan een ingebrekestelling worden opgesteld en partij naderhand in verzuim treden. Daarna kan een schadevergoeding worden gevorderd/ dienen te worden betaald. In betreffende bepaling is slechts opgenomen dat

opdrachtgever in dergelijk geval afstand doet van het recht om aanspraak te maken op een schadevergoeding (boven het genoemde bedrag). Dit staat daarmee los van het feit dat aannemer wel aansprakelijk is c.q. kan zijn. De limitiering van aansprakelijkheid zit in de wettelijke waarborgen met betrekking tot toerekenbaarheid en causaal verband, hetgeen ook volgt uit uitspraken van de rechtbank den Haag (5 oktober 2016) en uit de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De limitiering in BW is gelegen in de vereisten voor de vestiging van toerekenbaarheid en causaal verband. Nu de regeling in het bestek geen regeling bevat die het BW te boven gaat en de schadevergoedingsverplichting in bepaalde gevallen is gelimiteerd, is er geen spraken van een disproportionele eis."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

bestek 23,2067 - art. 1.03

**Vraag:**

U vraagt om op verzoek een polis van onze verzekering over te leggen ten behoeve van goedkeuring van de inhoud van de polis. Over een polis beschikken wij echter niet (want wij maken deel uit van internationaal verzekeringsprogramma), wel kunnen we verzekeringscertificaat overleggen. Daaruit blijkt ook het bestaan van de verzekering. Aan overleggen van polis kunnen we niet voldoen, wel kunnen we vanzelfsprekend eventuele aanvullende vragen beantwoorden, akkoord?

**Antwoord:**

U dient aan te tonen dat er een verzekering onder de in het bestek genoemde voorwaarden door uw organisatie, t.b.v. dit project actief is. Dit mag ook op een andere wijze worden aangetoond dan aanleveren van een polisblad, mits de inhoud door ons verifieerbaar is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

bestek 23,2067 - art. 01.02.43

**Vraag:**

Doorgaans ondervinden wij moeilijkheden met het retour krijgen van bankgaranties. Dit gaat gepaard met aanzienlijke kosten. Wij stellen derhalve voor in de tekst van de bankgarantie een einddatum op te nemen. Alsdan vervalt de garantie van rechtswege. Het belang van de opdrachtgever is hierbij niet geschaad. Graag vernemen wij of zich kunt verenigen met een bankgarantie die van rechtswege eindigt. Zo nee, waarom niet en welke ratio schuilt hier achter?

**Antwoord:**

Een bankgarantie met een vaste einddatum wordt niet geaccepteerd. Het hanteren van een bankgarantie met een vastgestelde geldigheidsduur, in de vorm van een einddatum, is onwenselijk. Indien de bankgarantie gekoppeld is aan een einddatum en door de vertraging de verplichtingen ter zake de overeenkomst niet voor de gestelde einddatum zijn nagekomen en niet meer zal worden nagekomen, staat de opdrachtgever met lege handen. In dergelijke gevallen is niet gegarandeerd de bankgarantie dan kan of zal worden verlengd. Het is niet geheel ondenkbaar dat een bank weigert om zekerheid te stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de desbetreffende onderneming in zwaar financieel verkeert. Wellicht ten overvloed wordt opgemerkt dat het model onderdeel vormt van paritair opgestelde voorwaarden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

bestek 23,206- art. 01,02,42,027

**Vraag:**

"a) Hier wordt alleen een kortingsbedrag per dag genoemd, maar er wordt geen limiet genoemd. Wij stellen voor het totaal aan op te leggen kortingen te maximeren tot 5% van de aannemingsom inclusief BTW. Graag vernemen wij of u zich met ons voorstel kunt verenigen.

b) Zo nee, waarom niet?

c) Welk percentage van de aanneemsom wordt dan het maximum?"

**Antwoord:**

"Nee, opdrachtgever is niet bereid de korting wegens te late oplevering (§ 42 UAV 2012) te maximeren. Een korting wegens te late oplevering van het werk kan alleen worden opgelegd indien een overschrijding van de gestelde datum kan worden toegerekend aan de aannemer. De boete is niet gemaximeerd omdat het beheersen van de planning bij uitstek een zaak is die door een professionele opdrachtnemer uitstekend beheerst kan worden. De boete wordt gezien als een vergoeding voor de schade die opdrachtgever leidt als gevolg van het niet tijdig in gebruik kunnen nemen. Deze schade duurt voort tot het moment van daadwerkelijke oplevering."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

bestek 23,2067 - art. 01,02,36,09

**Vraag:**

sub c 10% opslag, bent u bereid om dit percentage te verhogen?

**Antwoord:**

10% blijft gehandhaafd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

bestek 23,2067

**Vraag:**

U vraagt ook preventief en correctief onderhoud voor 12 maanden, dat is afwijkend van de UAV. Kunt u nader toelichten wat u hierin precies verwacht?

**Antwoord:**

Onder preventief onderhoud wordt verstaan het uitvoeren van onderhoud aan technische installaties die wettelijk verplicht zijn om uit te voeren in het kader van veilig gebruik incl. de onderhoudswerkzaamheden die de leverancier van de materialen voorschijft. Tevens wordt verwacht dat de filters in de luchtbehandelingskast voor einde van de onderhoudstermijn worden vervangen. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van alle gebreken en storingen die in dit jaar optreden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

bestek 23,2067, 01,02,06,32

**Vraag:**

U heeft actuele tekeningen en up to date informatie over de desbetreffende werklocatie?

**Antwoord:**

Er is geen verdere revisie beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

bestek 23,2067

**Vraag:**

Voor de volledigheid; hier benoemde partijen, dit zijn allen uw adviseurs, correct?

**Antwoord:**

De vraagstelling is niet duidelijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad par 8,8

**Vraag:**

Kunt u nader toelichten hoe past performance wordt toegepast op deze procedure, mede omdat de opdracht wordt gegund op basis van laagste prijs?

**Antwoord:**

Aan het eind van de onderhoudstermijn wordt door het Rijksvastgoedbedrijf een interne beoordeling gedaan van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden en werkwijze. Indien gewenst kan de aannemer de uitkomsten hiervan ontvangen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Hoofdstuk 62.41.12-a

**Vraag:**

In het bestek zijn de exacte afmetingen en specificaties van de koelmachine /warmtepomp aangegeven. Kunt u aangeven wat het fabricaat is van deze apparaten?

**Antwoord:**

Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert geen voorgeschreven fabricaten, voor het ontwerp is uitgegaan van Western.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Hoofdstuk 61.42.61-a

**Vraag:**

In het bestek zijn de exacte afmetingen en specs van de luchtbevochtiger aangegeven. Kunt u aangeven wat het fabricaat is van de elektrische stoom-luchtbevochtiger?

**Antwoord:**

Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert geen voorgeschreven fabricaten, voor het ontwerp is uitgegaan van Condair.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Hoofdstuk 61.41.10-b

**Vraag:**

In het bestek zijn de exacte afmetingen van de kast aangegeven. Vanwege de beperkte opstellingsruimte in de technische ruimte is er weinig mogelijkheid om van deze afmetingen af te wijken. Kunt u aangeven wat het fabricaat is van de HR-WTW luchtbehandelingskast (650 m<sup>3</sup>/h)?

**Antwoord:**

Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert geen voorgeschreven fabricaten, voor het ontwerp is uitgegaan van Alco.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Hoofdstuk 61.41.10-a

**Vraag:**

In het bestek zijn de exacte afmetingen van de kast aangegeven. Vanwege de krappe opstellingsruimte in de technische ruimte is er weinig mogelijkheid om van deze afmetingen af te wijken. Kunt u aangeven wat het fabricaat is van de 4000 m<sup>3</sup>/h luchtbehandelingskast?

**Antwoord:**

Het Rijksvastgoedbedrijf accepteert geen voorgeschreven fabricaten, voor het ontwerp is uitgegaan van Alco.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Hoofdstuk 56.11.10-a

**Vraag:**

Wordt het persluchtcompressor door opdrachtgever geleverd?

**Antwoord:**

Levering derden, geleverd en geplaatst door Defensie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

Hoofdstuk 51.11.10-a

**Vraag:**

In de map 2. Tekeningen\E-Installatie bevindt zich een terrein tekening (241213\_23.2067\_BB-11-04) met daarop weergegeven riolering leidingen (oranje lijn) horen deze leidingen bij de hoofdstuk 14. of 51?

**Antwoord:**

Buitenriolering is hoofdstuk 14 binnenriolering is hoofdstuk 51. Terrein is buitenriolering.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

57 Artikel 52.11.10a Watertapinstallatie

**Vraag:**

Wordt dit geheel door opdrachtgever verzorgd of geheel door Aannemer.  
Kunt u dit verduidelijken?

**Antwoord:**

Door de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Leidingdiameters

**Vraag:**

Op tekening T.WT.57.00 – Luchtbehandeling en CV-GKW installatie worden bij de leidingen vanaf de warmtepompen tot in de technische ruimte, 3 diameters aangegeven (DN32, DN40 en DN25). Als we kijken naar de eis: leidingweerstand max 150pa gaat dit bij DN32 en DN25 niet goed. Moet het gehele tracé geen DN40 worden?

**Antwoord:**

Definitieve maten komen uit de leidingnet berekening, deze is onderdeel van Uitvoeringsgereed ontwerp.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**  
59

**Onderwerp:**  
Persluchtinstallatie

**Vraag:**

In het bestek Par 56.40.10-a wordt een compressor omschreven. Op tekening T.WT.56.00 – Tapwater, riolering en perslucht wordt aangegeven dat de persluchtcompressor levering derde is. Wat aan te houden? Opnemen in aanbidding of levering derde? Bij levering derde; Wie plaatst de compressor dan?

**Antwoord:**

Levering derden, geleverd en geplaatst door Defensie. Specificatie is bedoeld voor de dimensionering van het leidingnet, welke wel onderdeel van de scope is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:** 19 sep 2025

**Ref.nr.**  
60

**Onderwerp:**  
Ventielen

**Vraag:**

Op tekening T.WT.57.00 – Luchtbehandeling en CV-GKW installatie lijken 6-weg ventielen getekend te zijn in leiding tracé vanaf warmtepomp en splitsing verwarming / koeling. Op tekening T.WT.PS03 – Principeschema CV-installatie worden 2 weg-ventielen getekend. Wat aan te houden? 6-weg of 2-weg ventielen?

**Antwoord:**

Graag het principeschema aanhouden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitbreiding test- onderhoudscapaciteit

**Beantwoord op:**

19 sep 2025