

Overzicht Bloktijden Werkzaamheden op Provinciale wegen

Betreft dynamische en kort durende statische werkzaamheden die op werkdagen op of vanaf de hoofdrijbaan worden uitgevoerd.

Wegvak	Geen werkzaamheden tussen 06.00 uur en 20.00 uur	Geen werkzaamheden tussen 07.00 en 08.30 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur	Geen belemmeringen
A256 Rijksweg A58 - Goes		XXX	
N251 Draaibrug - Eede			XXX
N252 Sas van Gent - Terneuzen	XXX (Gedeelte Wulpenbek - DOW)	XXX (Gedeeelte Belgische grens - Ronde Brug Sluiskil)	XXX (Gedeelte rotonde brug Sluiskil - Wulpenbek)
N253 Sluis - Schoondijke		XXX (gedeelte Sluis (rotonde Nieuwstraat) - Schoondijke)	XXX (Gedeelte Sluis (Belgische grens) - Sluis (rotonde Nieuwstraat)
N254 Nieuwdorp - Middelburg		XXX	
N255 Kats - Kamperland			XXX
N256 Goes Zierikzee	XXX		
N257 Grens Noord-Brabant - Grevelingendam		XXX	
N258 Westdorpe - Hulst		XXX	
N286 Grens Noord-Brabant - Stavenisse		XXX (gedeelte km 10,3 - km 21,0)	XXX (gedeelte km 21,0 - km 28,0)
N286 Thoolse brug	XXX		
N287 Serooskerke - Domburg			XXX
N288 Vlissingen - Westkapelle		XXX (gedeelte km 1,3 - km 9,2)	XXX (gedeelte km 10,3 - km 13,5)
N289 Grens Noord-Brabant - Goes		XXX (gedeelte km 42,7 - km 51,6)	XXX (gedeelte km 23,7 - km 42,7)
N290 Hulst - Terneuzen		XXX	
N62 Zelzate - Goes (gedeelte Zelzate - Terneuzen)		XXX	
N62 Zelzate - Goes(Gedeeelte Nieuwdorp - A58)		XXX	
N651 Serooskerke - Renesse			XXX
N652 Haamstede - Renesse - Scharendijke			XXX
N653 Serooskerke - Brouwershaven			XXX
N654 Zierikzee - Zonnemaire			XXX
N655 Zierikzee - Delingsdijk			XXX
N656 Tholen - St. Philipsland		XXX (gedeelte km 8,3 tot einde weg)	XXX (gedeelte km 0,0 - km 8,3)
N658 Oud Vossemeer - St. Annaland			XXX
N659 Rilland - Tholen		XXX	
N660 Middelburg - Koudekerke		XXX	
N661 Middelburg - Vlissingen		XXX	
N662 Vlissingen - Vlissingen-Oost		XXX	
N663 Middelburg - Veere			XXX
N664 Goes - 's Heer Arendskerke		XXX	
N665 Nisse - Arнемuiden		XXX (gedeelte km 37,7-km40,0)	XXX (gedeelte tussen begin weg en km 37,7 en gedeelte tussen km 40,0 en einde weg)
N666 Kapelle - 's Gravenpolder		XXX (Gedeeelte km 2,1 - km 9,2)	XXX (Gedeeelte km 18,0 - km 19,8)
N667 Heinkenszand - 's Heerenhoek			XXX
N668 's Heer Hendrikskinderen - Wolphaartsdijk			XXX
N669 Goes - 's Gravenpolder		XXX	
N670 Goes - Yerseke			XXX
N671 Kapelle - Wemeldinge			XXX
N673 Yerseke - Ruiningen		XXX	
N674 Oostburg - Cadzand			XXX
N675 Breskens - Zuidzande			XXX
N676 Breskens - Schoondijke		XXX	
N682 Hoek - Terneuzen		XXX	
N683 Sas van Gent - Westdorpe		XXX	
N686 Sluiskil - Axel		XXX (gedeelte N62-Axel = Buthdijk)	XXX (gedeelte N62-Heros = Oostkade)
N689 Terhole - Perkpolder		XXX	
Sloebrug Vlissingen		XXX	
Keersluisbrug Vlissingen	XXX		
Draaibrug Souburg		XXX	
Schroebrug Middelburg	XXX (Tussen 06.00 en 22.00 uur)		
Stationsbrug Middelburg	XXX (Tussen 06.00 en 22.00 uur)		
Arnebrug Middelburg		XXX	
Zeelandbrug	XXX (Tussen 05.00 en 24.00 uur)		

Bovenstaande bloktijden worden toegepast om te zorgen voor een betere doorstroming, meer uniformiteit en duidelijkheid voor de weggebruiker bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij hinder voor het verkeer van toepassing is. Binnen de afspraken wordt het volgende onderscheid gemaakt:

- * Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd tussen 06.00 uur en 20.00 uur.
- * Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd tussen 07.00 en 08.30 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
- * Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden.

Het betreft werkzaamheden op werkdagen.

Uitgangspunt is dat de bovengenoemde afspraken alleen van toepassing zijn wanneer er sprake is van belemmering van het doorgaande verkeer op de hoofdrijbaan. Het betreffen met name dynamische en kort durende statische werkzaamheden (zoals aangegeven in de richtlijnen van het CROW) waarbij werkzaamheden op of vanaf de hoofdrijbaan plaats vinden. Werkzaamheden op parallelwegen en fietspaden vallen buiten de afspraken.

Voor werkzaamheden waarbij sprake is van langdurige statische werkzaamheden van b.v. meer dan één dag dienen aparte afspraken te worden gemaakt en is de regel voor de toepassing van bloktijden niet van toepassing.

Omdat sommige kleinschalige en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden geen uitstel dulden of soms eenvoudig toch binnen de bloktijden uit te voeren zijn is het wenselijk om enige ruimte in het toe te passen beleid open te laten. Er mag echter door het uitvoeren van werkzaamheden binnen de blokken geen langdurige belemmering van de doorstroming voor het verkeer ontstaan. Een en ander kan in sommige gevallen worden bewerkstelligd door de inzet van verkeersregelaars of inzet VRI.