

Perceel 1:

Elektrische bus 6 persoons uitvoering met gesloten laadruimte.

nr.	Omschrijving
	Technisch
*	Minimaal AC 7 KW en DC 40 KW laden;
	Elektronische tractie control;
	Elektronische remkrachtverdeling;
	Actieradius (WLTP) van minimaal: 250km;
	Maximaal toegestane massa van het voertuig 3500kg;
	Minimale massa aanhangwagen geremd: 2000kg;
	Geschikt om in te rijden met B rijbewijs.
	Carroserie
	Allseason banden;
	Carroserie kleur wit;
	Achteruitrijcamera;
	Parkeersensoren rondom;
	Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening;
	2 achterdeuren zonder raam aan de achterzijde in de laadruimte;
	Schuifdeur rechterzijde voorzien van raam;
	Linkerzijde van de dubbele cabine voorzien van raam;
	Trekhaak min. 2000kg, inclusief 13 polige stekker waarbij de achterdeuren open kunnen met aangekoppelde aanhanger een juiste trekhaak hoogte i.v.m. tandem aanhanger zodat deze vlak staat; DEMO
	Bovenkant van de achterbumper voorzien van traanplaat t.b.v. bescherming van de achterbumper.
	Laadruimte
	Ledverlichting in laadruimte;
	Dak beluchter (Easy Aero Zwart of vergelijkbaar);
	Vloerplaat antislip betonplex 10 mm volledig afgekit met stootlijst bij deuren;
*	wandbekleding en achterdeurpanelen 4 mm Wisaform (Stootvast materiaal);
	Stelling links met maatvoering, 1.350x0.450x1.550 m deze over plaatsen uit bestaande voertuigen!
	Afmetingen laadruimte minimaal: 2,55m X 1,60m X 1,63m
	Cabine
	Bekleding vuil en waterafstotend. DEMO
	Ruber matten ook in dubbele cabine;
	Bijrijderbank 2 persoons (6 persoons uitvoering);
	Airco;
	Radio met bluetooth verbinding voor telefoon inclusief universele telefoonhouder met universele aansluiting;
	12volt en usb aansluiting in cabine;
	Airbag voor bijrijders;
	Elektrisch bediende ramen voor;
	Spiegels elektr verstelbaar met verwarming en dodehoekspiegel;
	Dubbele cabine waar voldoende beenruimte is voor chauffeur en bijrijders met doorsteek onder bank vanuit laadruimte zodat er een lengte van 280 cm in laadruimte kan. DEMO
	Accessoires
	Laadkabel van 5m. 3x 16A Mode 3 (Mennekes type 2)

Perceel 1:

Elektrische bus 6 persoons uitvoering met gesloten laadruimte.

nr.	Omschrijving
	Elektronische ledflitsbalk over de breedte voor op het voertuig met goede signalering rondom (Megaflash spartan SB3 of vergelijkbaar) deze de hele dag te gebruiken zonder bijladen !
	<i>* Eis is gewijzigd n.a.v. Nota van inlichtingen.</i>

Perceel 1:

Elektrische bus 3 persoons uitvoering met gesloten laadruimte.

nr.	Omschrijving
	Technisch
*	Minimaal AC 7 KW en DC 40 KW laden;
	Elektronische tractie control;
	Elektronische remkrachtverdeling;
	Actieradius (WLTP) van minimaal: 250km;
	Maximaal toegestane massa van het voertuig 3500kg;
#	Minimale massa aanhangwagen geremd: 920kg;
	Geschikt om in te rijden met B rijbewijs.
	Carroserie
	Allseason banden;
	Carroserie kleur wit;
	Achteruitrijcamera;
	Parkeersensoren rondom;
	Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening;
	Schuifdeur rechterzijde;
	Trekhaak min. 1000 kg, inclusief 13 polige stekker waarbij de achterdeuren open kunnen met aangekoppelde aanhanger een juiste trekhaak hoogte i.v.m. tandem aanhanger zodat deze vlak staat; DEMO
	Bovenkant van de achterbumper voorzien van traanplaat t.b.v. bescherming van de achterbumper.
	Laadruimte
	Ledverlichting in laadruimte;
	Dak beluchter (Easy Aero Zwart of vergelijkbaar);
	Vloerplaat antislip betonplex 10 mm volledig afgekit met stootlijst bij deuren;
	wandbekleding en achterdeurpanelen 7 mm Wisaform (Stootvast materiaal);
	Linkerzijde van de laadruimte voorzien van een legbordstelling met 3 legborden trapsgewijs (gecoad berken fenol) met de volgende verdeling:
	Onderin vakken voor jerrycans en accutray,s
	1e legbord voor bakken 42 cm diep
	2e legbord voor bakken 32 cm diep
	3e legbord voor bakken 22 cm diep
	Hoogte bepalen aande hand van bakken, jerry can en accutray dit verdelen over de beschikbare ruimte (te bepalen in het werk)
	Laadruimte afmetingen min 250x160x130. DEMO
	Cabine
	Bekleding vuil en waterafstotend;
	Ruber matten;
	Automatische airco;
	Radio met bluetooth verbinding voor telefoon inclusief universele telefoonhouder met universele aansluiting;
	12volt en usb aansluiting in cabine;
	Airbag voor bijrijders;
	Elektrisch bediende ramen voor;
	Spiegels elektr verstelbaar met verwarming en dodehoekspiegel;
	Bijrijdersbank 2 persoons.

Perceel 1:

Elektrische bus 3 persoons uitvoering met gesloten laadruimte.

nr.	Omschrijving
	Tussenschot met raam en voldoende beenruimte voor chauffeur en bijrijders. DEMO
	Accessoires
	Laadkabel van 5m. 3x 16A Mode 3 (Mennekes type 2)
	Elektronische ledflitsbalk over de breedte voor op het voertuig met goede signalering rondom (Megaflash spartan SB3 of vergelijkbaar) deze de hele dag te gebruiken zonder bijladen !
	# Eis is gewijzigd n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen.
	* Eis is gewijzigd n.a.v. Nota van inlichtingen.

Perceel 1:

Elektrische bestelauto 2 persoons uitvoering met gesloten laadruimte.

nr.	Omschrijving
	Technisch
*	Minimaal AC 7 KW en DC 40 KW laden;
	Elektronische tractie control;
	Elektronische remkrachtverdeling;
	Actieradius (WLTP) van minimaal: 250km;
	Maximaal toegestane massa van het voertuig 3500kg;
*	Minimale massa aanhangwagen geremd: 750kg;
	Geschikt om in te rijden met B rijbewijs.
	Carroserie
	Allseason banden;
	Carroserie kleur wit;
	Achteruitrijcamera;
	Parkeersensoren rondom;
	Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening;
	Trekhaak min. 750 kg, inclusief 13 polige stekker waarbij de achterdeuren open kunnen met aangekoppelde aanhanger; DEMO
	Bovenkant van de achterbumper voorzien van traanplaat t.b.v. bescherming van de achterbumper.
	Laadruimte
	Ledverlichting in laadruimte;
	Dak beluchter (Easy Aero Zwart of vergelijkbaar);
	Vloerplaat antislip betonplex 10 mm volledig afgekit met stootlijst bij deuren;
	wandbekleding en achterdeurpanelen 7 mm Wisaform (Stootvast materiaal);
	Linkerzijde van de laadruimte voorzien van een legbordstelling met 3 legborden trapsgewijs (gecoad berken fenol) met de volgende verdeling:
	Onderin vakken voor jerrycans en accutray,s
	1e legbord voor bakken 42 cm diep
	2e legbord voor bakken 32 cm diep
	3e legbord voor bakken 22 cm diep
	Hoogte bepalen aande hand van bakken, jerry can en accutray dit verdelen over de beschikbare ruimte (te bepalen in het werk)
#	Laadruimte afmetingen min 215x157x120cm. DEMO
	Cabine
	Bekleding vuil en waterafstotend;
	Ruber matten;
	Automatische airco;
	Radio met bluetooth verbinding voor telefoon inclusief universele telefoonhouder met universele aansluiting;
	12volt en usb aansluiting in cabine;
	Airbag voor bijrijders;
	Elektrisch bediende ramen voor;
	Spiegels elektr verstelbaar met verwarming en dodehoekspiegel;
*	Bijrijders stoel;
	Tussenschot met raam en voldoende beenruimte voor chauffeur en bijrijders. DEMO

Perceel 1:

Elektrische bestelauto 2 persoons uitvoering met gesloten laadruimte.

nr.	Omschrijving
	Accessoires
	Laadkabel van 5m. 3x 16A Mode 3 (Mennekes type 2)
	Elektronische ledflitsbalk over de breedte voor op het voertuig met goede signalering rondom (Megaflash spartan SB3 of vergelijkbaar) deze de hele dag te gebruiken zonder bijladen !
	# Eis is gewijzigd n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen.
	* Eis is gewijzigd n.a.v. Nota van inlichtingen.

Perceel 2:

Bedrijfswagen 3 persoons uitvoering met open laadruimte en laad-los inrichting.

nr.	Omschrijving
	Technisch
	Diesel HVO 100 aangedreven;
	Elektronische tractie control;
	Elektronische remkrachtverdeling;
	Maximaal toegestane massa van het voertuig 3500kg;
	Minimale massa aanhangwagen geremd: 2000kg;
	Geschikt om in te rijden met B rijbewijs.
	Carroserie
	Allseason banden;
	Carroserie kleur wit;
*	Achteruitrijcamera aan de achterzijde;
	Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening;
	Trekhaak min. 2000 kg, inclusief 13 polige stekker met de juiste trekhaak hoogte i.v.m. tandem aanhanger zodat deze vlak staat; DEMO
	Chassislengte geschikt voor opbouw eisen;
	Kunststof spatschermen onder laadbak, kleur zwart.
	Opbouw en laad-/los inrichting
*	De Kist en Kraan dienen direct achter de cabine en voor de laadbak gemonteerd te worden. De laadbak is een vaste -niet kiepende- laadbak.
*#	Open aluminium laadbak met een minimaal netto laadvermogen van 1000 kg;
*	Minimale afmetingen laadbak: inwendige lengte 2.500 mm, breedte 2.000 mm, schot hoogte 400 mm;
	laadbakvloer: aluminium plaat 4 mm van hoge kwaliteit (5083 H111) norm met versterking en buisvormige langsleggers en voorzien van 6 x sjorogen (din norm EN 12640);
	Zijbord/achterbord: aluminium, dikte 28 mm, hoogte 400 mm voorzien van onderbouw scharnieren en stootrand boven en gegalvaniseerde sluitingen (de zijborden dienen afneembaar te zijn);
	kopschot: voorzien van dwarsplanken en palenopleg met stootrand dit boven de kist;
	Zijafscherming: van aluminium met lengteverlichting (onder de laadbak);
	Conservering: Laadbakframe gestraald, geprimerd en gepoedercoat in 1 kleur Antraciet grijs:
	Zijborden: antraciet grijs;
	Zijafscherming aluminium;
	Kist: van aluminium traanplaat met scharnierend deur en legbord op de helft:
#	Afmetingen kist BR 700mm, H 1200 mm Diep 1000 mm;
	Deur aan de rechterzijde;
	Kraan: Compact en lichtgewicht volledig hydraulisch bedienbaar en steunpoot;
	Opbouwplaats aan de linkerzijde van het voertuig;
	Hefmoment 1,4 TM;
	Hefcapaciteit 990 KG;
	Hydraulisch reikwijdte 3,1 M;
	Mechanische reikwijdte 4,2 M;
	Zwenkbereik 325 graden;
	Zwenkmoment 0,20 TM;
	kwaliteitsnorm: ISO 9001 Kwaliteitsmanagement systeem
	ISO 14001 milieumanagement systeem
	Cabine

Perceel 2:

Bedrijfswagen 3 persoons uitvoering met open laadruimte en laad-los inrichting.

nr.	Omschrijving
	Bekleding vuil en waterafstotend DEMO ;
	Ruber matten;
	Automatische airco;
	Radio met bluetooth verbinding voor telefoon inclusief universele telefoonhouder met universele aansluiting;
	12volt en usb aansluiting in cabine;
	Airbag voor bestuurders;
	Elektrisch bediende ramen voor;
	Spiegels elektr verstelbaar met verwarming en dodehoekspiegel;
	Bestuurdersbank 2 personen.
	Achterschot met raam en voldoende beenruimte voor chauffeur en bestuurders. DEMO
	Accessoires
	Elektronische ledflitsbalk over de breedte voor op het voertuig met goede signalering rondom (Megaflash spartan SB3 of vergelijkbaar) deze de hele dag te gebruiken zonder bijladen !
	# Eis is gewijzigd n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen.
	* Eis is gewijzigd n.a.v. Nota van inlichtingen.

Perceel 3:

Elektrische Pic up smal 1650 mm, 2 persoons uitvoering.

nr. Omschrijving	
Technisch	
*	AC 7 KW en DC 40 KW laden;
	Actieradius (WLTP) van minimaal: 200km;
#	Maximaal toegestane massa van het voertuig 2490kg;
#	Minimaal laadvermogen: 565kg;
	Minimale massa aanhangwagen geremd: 1200kg;
	Geschikt om in te rijden met B rijbewijs;
	Rijsnelheid max. 90km/u;
	Veiligheid (crash test) Frontaal ECE 137, Zijdelings ECE 95, Achter ECE 34-II;
	Veiligheidssystemen: ABS,ASR, AVAS;
Carroserie	
	Allseason banden;
	Cabinekleur Ral: 6027 (Licht Grun)
	Chassis en carrosserie behandeld met antieroest (Dinitrol);
	Spatlappen rondom ;
	Breedte van het voertuig: ca. 1650mm; DEMO
#	Wielbasis 3070 mm (dit mag iets afwijken, maar we vragen een zo kort mogelijke draaicirkel); DEMO
	Trekhaak 1200 kg inclusief 13 polige stekker ;
Opbouw en laad-/los inrichting	
	Kippende laadbak 230 x 168 x schothoogte 40 cm met loofrekken (gegalvaniseerd) die aan beide zijden een deur hebben van 80 cm met een totale hoogte niet boven de cabine dit achter voorzien van stortklep die demontabel is, boven afgedekt met fijn gaasnet wat demontabel is (maatvoering mogen iets afwijken.) MOTIVEREN
	Laadbakvloer en schotten moet roestwerend zijn en glad goed bestand tegen Afval en zout; MOTIVEREN
*	Kist (RVS) in de kipbak 50 breed en diepte over de gehele bakbrete zo dat beide zijden toegankelijk boven de zijschotten met 2 legborden onder de kist de totale ruimte van de laadbak de hoogte gelijk met loofrekken (In het werk bepalen.) De kist dient gemonteerd te worden tussen de cabine en de laadbak.
Cabine	
	Bekleding vuil en waterafstotend;
	Ruber matten;
	Automatische airco;
	Radio met bluetooth verbinding voor telefoon inclusief universele telefoonhouder met universele aansluiting;
	12volt en usb aansluiting in cabine;
	Cabine voorzien van kachel met airconditioning t.b.v. goede ontwaseming; DEMO
	Elektrisch bediende ramen voor;
	Spiegels elektr verstelbaar met verwarming en dodehoekspiegel;
Accessoires	
	Laadkabel van 5m. 3x 16A Mode 3 (Mennekes type 2)
	Elektronische ledflitsbalk over de breedte voor op het voertuig met goede signalering rondom (Megaflash spartan SB3 of vergelijkbaar) deze de hele dag te gebruiken zonder bijladen !

Perceel 3:

Elektrische Pic up smal 1650 mm, 2 persoons uitvoering.

nr.	Omschrijving
	# <i>Eis is gewijzigd n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen.</i>
	* <i>Eis is gewijzigd n.a.v. Nota van inlichtingen.</i>