

Bijlage bij Nota van inlichtingen EA Puin Cyclus NV

De volgende stoffen mogen niet in het aangeboden materiaal aanwezig zijn:

- Asbest en asbesthoudende en asbestgelijkende materialen;
- Teerhoudend asfalt en teerhoudend grind;
- Roet;
- Met olie verontreinigde materialen;
- Verontreinigde grond;
- Huishoudelijke afvalstoffen;
- Gips;
- Cellenbeton (gasbeton);
- Klein gevaarlijk afval (kit, verf, oplosmiddelen e.d.);
- Ander gevaarlijk afval.

Uitgesloten voor acceptatie zijn:

- Reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval;
- Immobilisaten;
- Materialen uit IBC-constructies;
- Slakken direct uit metaal- en staalbereiding, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden voor
- toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van deze beoordelingsrichtlijn;
- Slakken direct uit de non-ferro industrie;
- (gereinigde) Grond.

De gehalten van de volgende stoffen zijn uitgesloten (alle percentages hebben betrekking op een verhouding massa ten opzichte van massa, kortweg m/m, behalve waar aangegeven) :

- maximaal 10 % andere steenachtig materiaal zoals lichtbeton, glas, slakken, teervrij asfalt e.d. (Asfalt
- alleen <5%);
- maximaal 0,1 % verteerbaar organisch materiaal (hout, touw, papier, plantenresten, mest e.d.);
- maximaal 1 % (v/v) kunststoffen zoals plastic, rubber, polystyreen e.d.;
- maximaal 10 % zand;

OPM: Puin afkomstig van sorteerinstallaties of milieustraten mag maximaal 5 % m/m materiaal door zeef 11,2 mm bevatten (visuele beoordeling).

Met betrekking tot de acceptatie van asfalt(puin) en grind/steenslag afkomstig van renovatie, sloop of reparatie van bouwwerken dient de ontdoener aan te geven of het over teerhoudende of niet-teerhoudende materialen gaat en hiervan bewijs te overleggen. Bij twijfel kan van een PAK-detector gebruik worden gemaakt.