

Bestek:

Onkruidbeheersing op verhardingen - alternatief

Opdrachtgever:

Gemeente Noord-Beveland

Besteknummer

2025-G-1-alt

Datum

8 augustus 2025

Status

Definitief

Stad & Groen Wouw B.V.

Bergsestraat 41

4724 CA Wouw

Deel 2.2. Nadere beschrijving		2
1	ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING KERNEN INCL. BEGRAAFPLAATSEN EN VAKANTIEPARKEN, KWAL. B	4
11	ELEMENTENVERHARDING	4
12	HALFVERHARDING	5
13	VALONDERGRONDEN	5
2	ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING BEDRIJFSTERREINEN, KWAL. C	7
21	ELEMENTENVERHARDING	7
3	ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING "HOTSPOTS", KWAL. A	8
31	ELEMENTENVERHARDING	8
32	HALFVERHARDING	9
5	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	10
51	V&G-PLAN	10
52	VERKEERSMAATREGELEN	10
53	INZET MATERIEEL EN MEDEWERKERS	10
9	STAARTPOSTEN	12
95	STELPOSTEN	12

BESTEK ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN GEMEENTE NOORD-BEVELAND

Besteknummer : 2025-G-1-alt

Looptijd : 1 januari 2026 t/m 31 december 2027

Status bestek : Definitief

Opgesteld door : Stad & Groen Wouw B.V.

Gecontroleerd door : dhr. R. Sanderse

Gemeente Noord-Beveland
Postbus 3
4490 AA Wissenkerke

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING KERNEN INCL. BEGRAAFPLAATSEN EN VAKANTIEPARKEN, KWAL. B Noot: boomspiegels mogen niet worden meegenomen, tenzij deze halfverharding en/of een rooster bevatten. Daarbij is onkruidbeheersing door middel van heet water toegestaan.			
11								ELEMENTENVERHARDING Noot: de verhardingen worden door de ZRD geveegd (zie bijlage F). Er wordt geen vuil opgeveegd dat vrijkomt via dit bestek.			
110010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: betonelementen waaronder trappen en drempels, betontegels, betonklinkers en gebakken klinkers in diverse formaten. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. (inbegrepen in deze post) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: zie bijlage C.	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		2.821,31 I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110020	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: diverse (hoogwaardige) verhardingen van natuursteen, sierbestrating en dergelijke Gebruik van een borstelmaschine is niet toegestaan op deze verhardingen. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. (inbegrepen in deze post) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: zie bijlage C.	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		10,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110030	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken verhardingen volgens besteksposten 110010 en 110020. Uitgangspunt is een gemiddelde van 2 - 3 obstakels per are. Gebruik van een borstelmachine is niet toegestaan op natuursteen en sierbestrating. Situering: zie tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: zie bijlage C. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2.831,31 I
		9						HALFVERHARDING Noot: halfverharding kan bestaan uit gralux, granulaat, grind, schelpen en dergelijke. Inclusief halfverharding in boomspiegels of boomroosters.			
120010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: diverse typen halfverharding, zie bijlage C. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 120020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom) 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
120020	518803	1							are		64,53 I
		3									
		3									
		9									
		3									
		3									
		4									
		6									
		9									
		3									
		3									
		4									
		6									
13								VALONDERGRONDEN			
								Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: grind, zie bijlage C. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t., verwijderen van onkruid rond obstakels maakt deel uit van deze post. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V	
130010	518802								are		2,02 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130020	518802			3				Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00 V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
								Betreft: grof zand, zie bijlage C.			
								Situering: zie tekening.			
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t., verwijderen van onkruid rond obstakels maakt deel uit van deze post.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		5,08 I
				3				Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
130030	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00 V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
								Betreft: houtsnippers, zie bijlage C.			
								Noot: branden is niet toegestaan.			
								Situering: zie tekening.			
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): n.v.t., verwijderen van onkruid rond obstakels maakt deel uit van deze post.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		14,05 I
				3				Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING BEDRIJFSTERREINEN, KWAL. C Noot: boomspiegels mogen niet worden meegenomen, tenzij deze halfverharding en/of een rooster bevatten. Daarbij is onkruidbeheersing door middel van heet water toegestaan.			
21								ELEMENTENVERHARDING Noot: de verhardingen worden door de ZRD geveegd (zie bijlage F). Er wordt geen vuil opgeveegd dat vrijkomt via dit bestek.			
210010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: betonelementen waaronder trappen en drempels, betontegels, betonklinkers en gebakken klinkers in diverse formaten. Situering zie tekening: Het Rip te Kamperland en Cruijckelcreke te Wissenkerke Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. (inbegrepen in deze post) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 210020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: zie bijlage C. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers (zie tekening, bedrijfsterreinen)	week	104,00 V	
		1						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		70,54 I
210020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken verhardingen volgens bestekspost 210010 Uitgangspunt is een gemiddelde van 2 obstakels per are. Situering zie tekening: Het Rip te Kamperland en Cruijckelcreke te Wissenkerke Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: zie bijlage C. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		9							are		70,54 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING "HOTSPOTS", KWAL. A Noot: boomspiegels mogen niet worden meegenomen, tenzij deze halfverharding en/of een rooster bevatten. Daarbij is onkruidbeheersing door middel van heet water toegestaan.			
31								ELEMENTENVERHARDING Noot: de verhardingen worden door de ZRD geveegd (zie bijlage F). Er wordt geen vuil opgeveegd dat vrijkomt via dit bestek.			
310010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: betonelementen, betontegels, betonklinkers en gebakken klinkers in diverse formaten. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. (inbegrepen in deze post) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 310030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: zie bijlage C.	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		699,71 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
310020	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: diverse (hoogwaardige) verhardingen van natuursteen, sierbestrating en dergelijke Gebruik van borstelmaschine is niet toegestaan op deze verhardingen. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. (inbegrepen in deze post) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 310030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Verhardingstype: zie bijlage C.	week	104,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		62,74 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom)			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
310030	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	104,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
32			9					Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken verhardingen volgens besteksposten 310010 en 310020. Uitgangspunt is een gemiddelde van 2 - 3 obstakels per are. Gebruik van borstelmaschine is niet toegestaan op natuursteen en sierbestrating. Situering: zie tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: zie bijlage C. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen HALFVERHARDING Noot: halfverharding kan bestaan uit gralux, granulaat, grind, schelpen en dergelijke. Inclusief halfverharding in boomspiegels of boomroosters.	are		762,45 I
320010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: halfverharding, zie bijlage C. Situering: zie tekening. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 320020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: divers (zie tekening, binnen bebouwde kom) 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		1						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken halfverhardingen volgens bestekspost 320010. Uitgangspunt is een gemiddelde van 1 - 2 obstakels per are. Situering: zie tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		31,61 I
320020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken halfverhardingen volgens bestekspost 320010. Uitgangspunt is een gemiddelde van 1 - 2 obstakels per are. Situering: zie tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V	
		9						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: rondom lichtmasten, palen, verkeersborden, bankjes en overig straatmeubilair, in de onkruidvrij te maken halfverhardingen volgens bestekspost 320010. Uitgangspunt is een gemiddelde van 1 - 2 obstakels per are. Situering: zie tekening. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		31,61 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
51							V&G-PAN			
510010	102399						Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase Betreft: het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan conform artikel 01 19 01 in deel 3 van dit bestek. De risico's vanuit het V&G-plan ontwerpfase dienen hierin in elk geval te worden opgenomen. Het V&G-plan dient voor aanvang van de werkzaamheden geaccepteerd te zijn door de directie.	EUR		N
52							VERKEERSMAATREGELEN			
520010	623001						Opstellen verkeersplan. Betreft opstellen verkeersplan met omschrijving van maatregelen in belang van het verkeer inclusief tekeningen, conform artikel 62 13 01 in deel 3 van dit bestek. Verkeersplan ter acceptatie directie in te dienen. Inclusief wijzigingen naar aanleiding van door directie opgedragen aanpassingen.	EUR		N
						9				
520020	620199						Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende het gehele werk. Bestekspost is, voor zover van toepassing, inclusief: - aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzettingen; - aanbrengen, instandhouden en verwijderen omleidingsroutes; - inzet verkeersregelaars; - toe te passen materiaal. Ook de kosten van vergunningen die nodig zijn om het werk te kunnen verrichten (o.a. ontheffing t.b.v. werk op pleinen of fietspaden) dienen in deze post te zijn opgenomen. Verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie "Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b-2020". Met materiaal van de aannemer. Verrekening in evenredige delen per termijnstaat.	EUR		N
53							INZET MATERIEEL EN MEDEWERKERS			
530010	100599						Inzetten borstelmachine (onkruid). Betreft: inzet van een borstelmachine voor het borstelen van verhardingen, op afroep door de directie. Inclusief bediening, brandstof en de benodigde onkruidborstels.	uur	80,00	V
530020	100599						Inzetten hetelucht- of heetwater machine Betreft: inzet van een hetelucht- of heetwatermachine voor het bestrijden van onkruid op (half-) verhardingen, op afroep door de directie. Inclusief bediening en brandstof.	uur	40,00	V
530030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknemers voor handmatig verwijderen van onkruid op achterpaden en andere voor reguliere borstelmachine onbereikbare plaatsen. Verharding bestaande uit betontegels, klinkers en andere elementen. Onkruidvrij maken d.m.v. borstelen (kleine borstelmachine). Inclusief het opruimen en afvoeren van vrijgekomen onkruid. Verrekening acceptatiekosten via stelpost 950010. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
530040	100501		2					Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
				1				Werknemers: met handborstelmachine			
								Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V
								Betreft: inzet van werknemers voor handmatig branden of stomen van onkruid op voor reguliere machine onbereikbare plaatsen.			
								Verharding bestaande betontegels, klinkers, halfverhardingen en andere elementen.			
								Onkruidvrij maken d.m.v. heet water of hete lucht (kleine machine).			
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
			2					Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
				1				Werknemers: met handhetelucht- of heetwatermachine			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V
		1					Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden en/of acceptatiekosten van vrijgekomen materialen volgens besteksposten 530010 en/of 530030 Acceptatiekosten van vrijgekomen materialen zijn alleen verrekenbaar onder overlegging van de betreffende stortbonnen.			