

BIJLAGE 9

1.1 Algemeen

Ten behoeve van het periodiek preventief onderhoud dienen de volgende onderdelen te worden aangeboden:

1. Het voertuig wordt gebruikt in het toepassingsgebied bij normaal gebruiks-, onderhouds- en slijtagepatroon;
2. Het voertuig wordt wekelijks gebruikt;
3. De voorgenomen gebruiksduur bedraagt circa 17 jaar;
4. Gemiddeld circa 7.500 km per jaar en gemiddeld circa 100 PTO/Pompuren per jaar.

1.2 Uitgangspunten

Het basisonderhoud bestaat uit:

- a. Functionele controle op veiligheid en inzetbaarheid van het voertuig/installatie.
- b. Onderhoud (controle en afstellingen) ten behoeve van de bedrijfszekerheid van het voertuig/installatie.
- c. Smering, reiniging, vervanging, enzovoort, volgens smeerplan ten behoeve van gebruiksgemak en levensduur van het voertuig/installatie.
- d. Keuringen APK en Amtek.

Preventief onderhoud volledige chassis

- e. Het preventief onderhoud aan het chassis wordt uitgevoerd volgens een Brandweerspecifiek onderhoudsschema. U levert hiertoe een onderhoudsschema aan. De onderhoudsjaren te beginnen vanaf aflevering/overdracht zijn hierin afgezet tegen de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

Preventief onderhoud volledige opbouw

- f. Het preventief onderhoud aan de opbouw inclusief pompinstallatie wordt uitgevoerd volgens een Brandweerspecifiek onderhoudsschema. U levert hiertoe een onderhoudsschema aan. De onderhoudsjaren te beginnen vanaf aflevering/overdracht zijn hierin afgezet tegen de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.



Amtek keuring

g. De Amtek keuring bestaat tenminste uit de volgende onderdelen ten aanzien van chassis, opbouw en pompinstallatie. U levert hiertoe een Amtek keuringsrapportage aan. De onderhoudsjaren te beginnen vanaf aflevering/overdracht zijn hierin afgezet tegen de uit te voeren keuringstermijnen.

- Chassis algemeen, o.a. het cabine kantelmechanisme
- Opbouw algemeen
- Elektrische installatie
- Pompinstallatie

Een Functionele pomptest bestaande uit tenminste:

- Capaciteitsmeting gehele pompinstallatie, vanaf openwater voorziening met 2 zuigslangen
- Werkdrukken Vacuümdruk, LD en HD
- Flowmeting / debietmeting
- Vacuümtest

