



Bijlage: 5

OVERZICHT SANITAIRE OPSTELLINGEN

Project:	Verbouw IKC Martenssingel te Gouda
Projectnr.:	3.043
Datum:	19 januari 2024
Fase :	Def. Ontwerp
Revisie:	-
Opgesteld door:	AH

TOESTEL	CODE	PAGINA
WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN	T1	3
WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT1	4
WASTROG MET TAP- EN MENGKRANEN	WTR	5
GOOTSTEENGARN. MIDDELHOGE TAPKRAAN	GS1	6
TAPKRAAN 1/2"	TK1	6

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T1	WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN						
	Wandcloset	Geberit	300 Basic	wit	S8254700000G	Type 28, Afm. 530 x 360 mm, spoelrandloos, diepspoel, 6 liter, montagehoogte b.z. pot: 400mm + afgewerkte vloer P.S.: afbeelding afwijkend met zitting met deksel. Voor zitting zie hierna	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.308.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 20	kunststof Alpine wit	115.882.KJ.1	Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Pressalit	Projecta	wit	P53011-BY3999	Volkunststof zitting, antibacterieel, zonder deksel, RVS-schanierset met doorlopende pen	
	Closetrolhouder	Geesa	Wynck	chroom	914509-02	Houder met veer zonder klep, afm. 90 x 31 x 174mm, bevestiging middels 2 schroeven	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT1	WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN				voorruimten		
	Wastafel	Villeroy & Boch	O.Novo	wit	4A416G01	standaard wastafel, Afm. 600 x 460 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte 800 + vloer. P.S.: afbeelding met afwijkende kraan. Voor kraan zie onder	
	Toiletkraan, elektronisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan E	messing verchromd	36.269.000	Infrarood elektronisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 107 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met transformator (montage boven verlaag plafond en externe magneetventiel	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchromd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchromd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchromd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	
	Spiegel					bouwkundig	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WTR	WASTROG MET TAP- EN MENGKRANEN			Technieklokaal			
	Wastrog	Internorm	3386	RVS304 blank geborsteld	19095.NB (3386)	Wastrog voor wandmontage, afm. 1800 x 495 mm (B x D), diepte wasbak 200 mm, afvoer 1 ½" in midden, met vaste spatplaat (75 mm hoog), montagehoogte; bovenzijde wasbak 850 mm + afgewerkte vloer	
	wandkraan zelfsluitend	Delabie	Temposoft 2	messing verchromd	741555	wandkraan, mechanisch zelfsluitend, zonder menging, sprong 155 mm, looptijd ca. 7 sec. debiet instelbaar 1,5 tot 6 l/min. met contraoer, Te monteren op ca. 200 mm boven bovenzijde wastrog	
	mengkraan zelfsluitend,	Delabie	Temposoft 3	messing verchromd	794155	wandkraan, mechanisch zelfsluitend, met menging, sprong 190 mm, looptijd ca. 7 sec. (instelbaar 3-10 sec.), debiet instelbaar 1,5 tot 6 l/min. Te monteren op ca. 200 mm boven bovenzijde rand wastrog	
	Buissifon 1 1/2"	Viega	Universeel	messing verchromd	5611 / art. 122515	Buissifon, 1 ½ " x 40, met horizontale uitgang muurbuis en rozet, lengte 220 mm	
	Gips-/zandvanger	Steendam	n.v.t.	PP, lichtgrijs	50-0900	afscheider op basis van bezinking, afm. Diameter 400mm hoogte 400 mm, inhoud 25 liter, waarvan 18 opvangcap. inlaat 1 1/2 x 50mm, direct onder de wastrog plaatsen op de apart te leveren onderstel.	
	verrijdbaar onderstel	Steendam	n.v.t.	PP lichtgrijs	51-0070P	onderstel op 4 bokwieltjes t.b.v. afscheider, hoogte 69 mm.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GS1	GOOTSTEENGARN. MIDDELHOGE TAPKRAAN			leskeuken (8x), teamkamer, aula			
	Gootsteenbuissifon, dubbele spoelbak alleen in 00.21 t/m 00.24	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7850 / art. 104 429	Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting	
	Keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart Cosmopolitan	messing verchromd	30.193.000	gladde body, M-size, lange uitloop, eenhendelbediening, afm. sprong 221 mm, hoogte 207 mm, zwenkbereik 140°, keramisch bovendeel, flexibele aansluitslangen	
	2x Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	
TK1	TAPKRAAN 1/2"			t.b.v. koffieautomaten, (vaat)wasmachine in leskeuken, teamkamer en aula			
	Tapkraan met terugstroombeveiliging	Raminex	n.v.t.	messing verchromd	QCT-EA	beluchte kraan met knopbediening en aangemonteerde keerklep EA, geheel verchromd t.b.v. zichtbare montage, aansluiting 1/2", lengte 113 mm, afm. sprong ca. 36 mm	