

Algemene informatie

Aanbesteding: 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 23601

Toelichting:

Vragen die nog niet zijn beantwoord zullen worden beantwoord in de tweede ronde.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** bestek

Vraag:

Kunt u de DWG tekeningen ter beschikking stellen voor het bepalen van de hoeveelheden? Dit geldt vooral voor de ET- tekeningen

Antwoord:

Ja, tekeningen ET (vliegveldverlichting) worden vertrekt in Tendered. Overige tekeningen volgen ná gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Eis 7 Seriestroom gestuurde vliegveldverlichting op start- en landingsbanen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden die vallen onder Eis 7 zelfstandig en daadwerkelijk door de inschrijver zelf uitgevoerd zijn en niet door een onderaannemer van de inschrijver? Als dit niet het geval is, verzoeken wij

om een duidelijke toelichting op welke wijze deze eis bij een combinatie of hoofdaanneming van de inschrijver moet zijn vervuld.

Antwoord:

Conform paragraaf 6.3 van de aanbestedingsleidraad:

Inschrijvers/ gegadigden kunnen een beroep doen op de technische bekwaamheid, beroepsbekwaamheid en/of financiële draagkracht van derden om de opdracht te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. Onder derden vallen onder meer toekomstige onderaannemers, gelieerde ondernemingen (dochter-, zuster- of moedervenootschappen) of derden waarmee de inschrijver een verbintenis gesloten heeft.

Het beroep op derden ten behoeve van de geschiktheidseisen brengt met zich mee dat de inschrijver deze derden daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

9 sep 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

840020 T.b.s. werknemer.
vraag Alleen een stratenmaker ?

Antwoord:

TBS-post 840020 wordt aangepast in de Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

25 43 71 Rapportage:
lid 76 hier weer wel 3D opname.

Antwoord:

Met het vervallen van 25 42 02 lid 74 is deze bepaling niet meer tegenstrijdig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

25 42 71 lid 82 (bijvoorbeeld Panoramocamera) is NIET toegestaan, graag duidelijkheid

Antwoord:

Met het vervallen van 25 42 02 lid 74 is deze bepaling niet meer tegenstrijdig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

bestek

Vraag:

deel 3

25 42 02 Lid 1 en 2 spreken elkaar tegen , 01 Reiniging niet vereist, 02 inspectie binnen 4 uur na reiniging ???

Lid 74 panoramo niet toegestaan, dit wordt wel gevraagd in de posten graag aangeven wat er moet gebeuren

Lid 74 Bij putinspectie juist wel panoramo gevraagd.

lid 85 Rioolleidingen (en inspectieputten) Enz.In de besteksposten wordt juist wel een Panoramo inspectie gevraagd, zowel strengen als putten.

Antwoord:

25 42 02 lid 01 komt te vervallen. 25 42 02 lid 74 komt te vervallen. In de inspectie worden 3D kogelbeeld camerabeelden gevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
bestek

Vraag:

850050 Schonen terrein.
vraag Graag de stortkosten verrekenen op stelpost, aard en hoeveelheid zijn niet in te schatten

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
bestek

Vraag:

850040 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
vraag Graag de stortkosten verrekenen op stelpost, aard en hoeveelheid zijn niet in te schatten

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

bestek

Vraag:

850030 Inzet veegzuigwagen.

vraag Graag de stortkosten verrekenen op stelpost, aard en hoeveelheid zijn niet in te schatten

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

bestek

Vraag:

850020 Inzet veegzuigwagen.

vraag Graag de stortkosten verrekenen op stelpost, aard en hoeveelheid zijn niet in te schatten

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

bestek

Vraag:

850010 Inzet veegzuigwagen.

vraag Graag de stortkosten verrekenen op stelpost, aard en hoeveelheid zijn niet in te schatten

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

840020 T.b.s. werknemer.

vraag Alleen een stratenmaker ?

Antwoord:

TBS-post 840020 wordt aangepast in de Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Spiegellassen

Vraag:

In de posten 431030, 431040 en 432010 worden spiegellassen voorgeschreven. Is het lassen met elektrolasmoffen ook toegestaan?

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Pompputinstallaties

Vraag:

423210 t/m 423340: worden alle materialen voor de pompputinstallaties ter beschikking gesteld?

Antwoord:

Besteksposten worden aangepast. Alle materialen dienen te worden geleverd door aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Pompput

Vraag:

423110: Zijn er detailtekeningen van de pompputten? Zonder detailtekeningen zijn deze niet af te prijzen.

Antwoord:

Zie toegevoegde bijlagen 00.19 en 00.20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
620020

Vraag:

Wat zijn de specificaties van de te leveren straatbakstenen?

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast naar betonstaatsteen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Extra nota

Vraag:

Is er de mogelijkheid om een 2de nota ronde toe te voegen aan de aanbestedingsplanning?

Antwoord:

Nieuwe vragenronde is toegevoegd aan de planning op TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 2 okt 2025

Ref.nr. 18
Onderwerp: 433020

Vraag:

Kan er door OG een detailtekening van de putten in bestekspost 433020 toegevoegd worden aan de nota? Op tekening C02 ondergrondse infra staat: nader te bepalen. Met de huidige gegevens is deze post niet af te prijzen.

Antwoord:

In het bestek staat een tank met minimale inhoud van 5000 liter. Het is aan gegadigde(n) om hier een put op uit te zoeken in l x b x h en te voldoen aan de aangeven leidinghoogtes (b.o.b. / maaiveldafwerking / inhoud).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr. 19
Onderwerp: 433020

Vraag:

Wat is het inwendig oppervlak van de put? Ivm het HDPE-linen van de put.

Antwoord:

In het bestek staat een tank met minimale inhoud van 5000 liter. Het is aan gegadigde(n) om hier een put op uit te zoeken in l x b x h en te voldoen aan de aangeven leidinghoogtes (b.o.b. / maaiveldafwerking / inhoud).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

820010 en 820020

Vraag:

Is door OG op een tekening aan te geven welke objecten er opgenomen moeten worden?

Antwoord:

In het bestek staat een tank met minimale inhoud van 5000 liter. Het is aan gegadigde(n) om hier een put op uit te zoeken in l x b x h en te voldoen aan de aangegeven leidinghoogtes (b.o.b. / maaiveldafwerking / inhoud).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

433020

Vraag:

Volstaat een incaline lining ook ipv een HDPE lining?

Antwoord:

Nee, gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

881010 t/m 881030

Vraag:

Hoeveel cilinders moeten er geboord worden?

Antwoord:

Overeenkomstig artikel 81.17.06 en artikel 81.17.10 van de standaard worden per 10000 m² 12 kernen geboord. Uitgangspunt is het boren van 48 A en 48 B kernen voor bepaling druksterkte, laagdikte en vorst-dooi bestendigheid. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

23

882011

Vraag:

Post 882011 boren van 2 x 55 cilinders (A en B).
De hoeveelheid ter inlichting is 30 stuks.
2 x 55 x 30= 3300 kernen boren.
Of wordt hier 30 stuks AB kernen bedoelt?

Antwoord:

Het betreft 30 A + 30 B kernen, totaal 60 kernen. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

882012

Vraag:

In post 882012 staat onderzoeken van kernen uit post 882011.
Waar moet het onderzoek aan voldoen, welk onderzoek wordt gevraagd?

Antwoord:

Zie voor de gevraagde onderzoeken deel 3, artikel 81.2 (bepalingen asfaltverhardingen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
620020

Vraag:

Klopt de hoeveelheid ter inlichting voor het leveren van de schraal beton in de post 620020?

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting bestekspost 620020 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
520050

Vraag:

Hoe heeft OG de hoeveelheid ter inlichting bepaald van post 520050 (751 x 0,30 x 1,9 = 428 ton)?

Antwoord:

Hoeveelheid resultaatsverplichting bestekspost 520050 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
422020

Vraag:

Van welke materiaal dient de mantelbuis te zijn, staal of GVK?

Antwoord:

Stalen mantelbuizen: bestekspost 422020 en 422030 worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
424020

Vraag:

Waar op tekening C02.1 kan ik put V03 terug vinden?

Antwoord:

Dit betreft put D01. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

423320

Vraag:

In het bestek 423320 wordt verwezen naar een principeschema. Kan die toegevoegd worden aan de nota?

Antwoord:

Zie toegevoegde bijlagen 00.19 en 00.20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

bestek

Vraag:

910020 Opruimen van werkterrein.
Na de periode zoals genoemd in bestekspost 860010.
vraag klopt deze verwijzing ?

Antwoord:

Dit moet zijn bestekspost 860020. Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Tekeningen RAW

Vraag:

Graag de DWG (autocad) bestanden aangeleverd kunnen worden?

Antwoord:

De tekeningen worden na gunning aan de aannemer verstrekt in DWG formaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Post 881010 Graag het aantal aantal te boren cilinders aangegeven

Antwoord:

Overeenkomstig artikel 81.17.06 en artikel 81.17.10 van de standaard worden per 10000 m2 12 kernen geboord. Uitgangspunt is het boren van 48 A en 48 B kernen voor bepaling druksterkte, laagdikte en vorst-dooi bestendigheid. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Tekeningen RAW

Vraag:

op het merendeel van de tekeningen (oost & west) is de scheidingslijn niet goed aangegeven. Daarnaast zijn door de kleine schaal details niet zichtbaar , zoals de voeglijnen van de betonverharding

Antwoord:

Tekeningen wel of niet aanpassen?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 2 okt 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Algemeen: In het bestek wordt verwezen naar grond die in een eerdere fase is toegepast binnen het projectgebied.

Kunt u bewijsstukken aanleveren (zoals analyserapporten, keuringscertificaten of transportbonnen) waaruit de herkomst, samenstelling en bodemkwaliteitsklasse van deze grond blijkt?

Dit ter verificatie van de bodemkwaliteit en om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot grondverzet.

Antwoord:

Deze documenten zijn beschikbaar en worden de aannemer na gunning ter beschikking gesteld. Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden op de aangegeven milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Algemeen: In het bestek wordt niet expliciet aangegeven of bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met het gescheiden ontgraven, opslaan en afvoeren van verschillende bodemkwaliteitsklassen.

Kunt u aangeven of – en zo ja, op welke wijze – bij de uitvoering rekening gehouden dient te worden met het gescheiden houden van verschillende bodemkwaliteitsklassen?

Antwoord:

Gegadige(n) kan ervan uitgaan dat al het te ontgraven zand van eenzelfde kwaliteit is, alsmede alle te ontgraven grond van eenzelfde kwaliteit is. Gescheiden ontgraven op basis van grondkwaliteit is daarmee niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Algemeen: In het bestek wordt bij de volgende posten geen specificatie gegeven van de bodemkwaliteit: 330010, 340010, 340020, 350010, 360010, 310030 en 350030.

Kunt u voor de eenduidigheid aangeven van welke bodemkwaliteitsklasse bij deze posten uitgegaan dient te worden?

Antwoord:

Indien geen milieuhygiënische bodemkwaliteitsklasse genoemd in het bestek, dient de gegadigde uit te gaan van milieuhygiënische bodemkwaliteitsklasse: industrie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e.

Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Algemeen: Aangezien er in het bestek sprake is van het verzetten van meer dan 25 m³ grond, dienen de graafwerkzaamheden conform de Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) gemeld te worden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Kunt u een aparte post opnemen voor het indienen van de verplichte DSO-meldingen, inclusief de bijbehorende werkzaamheden en kosten?

Antwoord:

"

Gegadigde(n) kan de kosten voor vergunningen, meldingen, ontheffingen Bevoegd Gezag opmemen in de Bestkspost: Eenmalige Kosten"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
bestek

Vraag:

In het bestek wordt in post 370060 uitgegaan van het ontgraven van 6.509 m³ grond, terwijl in de grondbalans een hoeveelheid van 6.779 m³ wordt genoemd.

Kunt u aangeven van welke hoeveelheid uitgegaan dient te worden bij de uitvoering en inschrijving?

Antwoord:

De grondbalans is correct: bestekspost 370060 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 370050: Kunt u aangeven met welke analysepakketten rekening gehouden dient te worden bij het uitvoeren van de partijkeuringen, zoals genoemd in post 370050?

Antwoord:

Keuren op het standaard pakket AP04 aangevuld met PFAS

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

2 okt 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

bestek

Vraag:

In post 370040 wordt een keuringsplan gevraagd, terwijl in post 370050 drie partijkeuringen zijn opgenomen.

Kunt u toelichten wat het doel is van het keuringsplan uit post 370040 in relatie tot de partijkeuringen uit post 370050?

Antwoord:

Opdrachtgever ontvangt van gegadigde(n) een keuringsplan met daarin opgenomen hoe het oppervlak met de te ontgraven grond wordt verdeeld per partijkeuring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

bestek

Vraag:

In post 340040 wordt aangegeven dat de vrijkomende grond tijdelijk wordt opgeslagen in een extern depot, om vervolgens weer terug te worden gereden naar het werkterrein.

Kunt u toelichten waarom deze werkwijze is gekozen? Is het tevens toegestaan om de vrijkomende grond – indien de ruimte dit toelaat – tijdelijk op of nabij het werkterrein op te slaan?

Antwoord:

Binnen de grenzen van het werkgebied is geen ruimte voor depotvorming. Tevens is dit onwenselijk vanwege stofvorming., werkzaamheden nevenaannemer(s) en de aanliggende bedrijfsvoering van Defensie. Gegadigde dient bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

bestek

Vraag:

In post 320020 wordt aangegeven dat de hoeveelheid wordt verdeeld over de posten 320050, 330030 en 340070. De hoeveelheden in deze drie posten komen echter niet overeen met de hoeveelheid genoemd in post 320020. Kunt u bevestigen of deze verdeling correct is en zo nodig de hoeveelheden in de betreffende posten aanpassen?

Antwoord:

Vraag is niet duidelijk: bestekspost 320020 betreft de vervoerspost voor toepassing in bestekspost 320050.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

bestek

Vraag:

560120 Aanbrengen voegvullingen tussen prefab betonplaten. Tussen de betonplaten aanwezige voegen voorzien van een definitieve

kunststof afstandhouder (2 stuks per zijde).
vraag graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden en de levering ontbreekt

Antwoord:

Dit betreft kunststof afstandhouders die voorkomen dat de betonplaten koud tegen elkaar liggen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de website van de Meteor. Leverantie van de afstandhouders is opgenomen in bestekspost 550020.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

bestek

Vraag:

910040 Mobiele betoncentrale

In deze post is inbegrepen het mobiliseren en instand houden van de mobiele betoncentrale,
ten behoeve van het leveren van alle voor dit werk benodigde betonmortel.
opmerking deze post komt niet overeen met de beschrijvingen in hoofdstuk 53 t.a.v. de beton leverantie's
graag duidelijkheid hierover.

Antwoord:

Bestekspost 910040 komt te vervallen. Wel is bij leverantie van betonmortel t.b.v. vliegveldverhardingen de eis dat het beton geproduceerd moet worden op maximaal 20 kilometer afstand danwel maximaal 30 vrachtwagenminuten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

bestek

Vraag:

510020 Aanbrengen stalen bekistingsmallen.
Rekening houden met handwerk (zie hoofdposten 131 en 132).
vraag klopt deze verwijzing ?

Antwoord:

Betreft bestekspost 531 en 532. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

bestek

Vraag:

453020 pvc buis diameter 125 mm
opmerking de zandvang elementen zijn voorzien van een aansluiting 160 mm

Antwoord:

Aansluiting \varnothing 160 is wenselijk. Bestekspost 452010 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

bestek

Vraag:

442060 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
opmerking graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden
debiet , tijdsduur, lengte van ompomp voorziening etc. etc.

Antwoord:

Dit betreft het afvoeren van het hemelwater dat vanwege de fasering niet door een doorgaande afwateringsgoot weg kan stromen. De duur van deze werkzaamheden zijn voor de opdrachtgever niet exact aan te geven, aangezien dit afhankelijk is van de planning van de gegadigde(n). De gegadigde dient rekening te houden met een periode van maximaal 52 weken. De betreffende bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

48

bestek

Vraag:

442050 Aanbrengen zandvangelement in goot.
opmerking Levering roosterelement ontbreekt
opmerking Hoeveelheid beton klopt niet (4x0,75x0,80x0,1)
opmerking geen stelspecie ?

Antwoord:

Besteksposten 442040 en 442050 worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

24 sep 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

bestek

Vraag:

442040 Aanbrengen zandvangelement in goot.
opmerking Levering roosterelement ontbreekt
opmerking Hoeveelheid beton klopt niet (36x0,75x0,80x0,1)
opmerking geen stelspecie ?

Antwoord:

Besteksposten 442040 en 442050 worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
bestek

Vraag:
424022 Aanbrengen bodemplaat overzetput.
opmerking Levering ontbreekt

Antwoord:
Leverantie bodemplaat toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
bestek

Vraag:
424020 Maken overzetput van geprefabriceerde betonelementen
Betreft het aanbrengen van putnummer V03.
vraag waar kan ik deze vinden op tekening C02.1

Antwoord:
Dit betreft put D01. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:

bestek

Vraag:

424010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Aanbrengen afsluitingen in doorgaand VWA-riool
vraag met welke diameters dienen we rekening te houden

Antwoord:

Rekening houden met betonriolering, diameter $\varnothing 300$ en $\varnothing 400$. Bestekspost 424010 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:

bestek

Vraag:

422020 Aanbrengen mantelbuis.
vraag Staal of glasvezelversterkt kunststof ?

Antwoord:

Stalen mantelbuizen: bestekspost 422020 en 422030 worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

bestek

Vraag:

224030 Grond ontgraven uit bekleding.

vraag tijdens de bouwrijp fase zou hier grond klasse AW geleverd moeten worden

nu komt er klasse industrie vrij, wat is er veranderd ?

Antwoord:

Er is gebiedseigen grond toegepast (klasse industrie) in de aanvulling in plaats van geleverde grond klasse AW.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

55

bestek

Vraag:

223030 Aanvullen sleuf.

vraag graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden , breedte ontbreekt

Antwoord:

Besteksposten 223010 t/m 223030 zijn vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

bestek

Vraag:

223010 Verwijderen grindkoffer inclusief drainageleiding.

vraag graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden (afmetingen ?)

opmerking graag op tekening aangeven waar deze zit, is niet te zien !

Antwoord:

Besteksposten 223010 t/m 223030 zijn vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
bestek

Vraag:

222030 Verwijderen kolk
Zie tekening C01.1 en C01.2
opmerking graag op tekening aangeven waar deze zit, is niet te zien !

Antwoord:

Tekening C01.2 is aangepast. Tekening C01.1 is niet van toepassing op deze bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
58

Onderwerp:
bestek

Vraag:

222020 Opbreken goot van betonelementen
Zie tekening C01.2
opmerking graag op tekening aangeven waar deze zit, is niet te zien !

Antwoord:

Tekening C01.2 is aangepast. Tekening C01.1 is niet van toepassing op deze bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

bestek

Vraag:

222010 Opbreken verharding van prefab betonplaten

Zie tekening C01.2

opmerking graag op tekening aangeven waar deze zit, is niet te zien !

Antwoord:

Tekening C01.2 is aangepast. Tekening C01.1 is niet van toepassing op deze bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

221010 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

vraag Graag ontvangen wij het CROW 210 onderzoek waarmee aangetoond kan

worden dat het asfalt teervrij is.

Antwoord:

Asfalt is aangebracht tijdens de BRM-fase in 2025. Asfalt ná 2001 mag geen teerhoudende producten bevatten. Aanvullend onderzoek op het onlangs aangebrachte asfalt is onnodig. Leverantiebonnen asfalt worden ter beschikking gesteld ná gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

212060 Opbreken ongewapende betonverharding.
Voegvullingen verwijderd conform post 111
vraag klopt deze verwijzing ?

Antwoord:

Betreft post 211. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

212050 Opbreken ongewapende betonverharding.
Voegvullingen verwijderd conform post 111
vraag klopt deze verwijzing ?

Antwoord:

Betreft post 211. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
bestek

Vraag:

212010 Bewerken oppervlakken van verhard beton.
Betreft het stralen van het betonoppervlak
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.
vraag hiermee bedoelt u de straalmethode ?
vraag waar kunnen we deze vinden op tekening ?

Antwoord:

Op alle te verwijderen betonverharding, met uitzondering van de molgoot, is de kunststof oppervlaktebehandeling aanwezig. De wijze van verwijderen betreft inderdaad de straalmethode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

120020 Beschermen verhardingen aanvoerroutes
Situering: zie tekening C00, de locaties waar de betonverhardingen worden gebruikt voor transport, ter plaatse van kruising Northern track
Wijze van beschermen: folie en/of wegebouwdoek, rubberen matten en stalen rijplaten zodanig positioneren dat er geen roestwater op de verharding komt. Het toepassen van een beschermingslaag van zand is niet toegestaan vraag zie tekening C00, hier staan de beschermingsmaatregelen niet op, graag aangeven a.u.b.
vraag graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden, is hetgeen hierboven staat beschreven "de constructieopbouw"
Vraag zand is niet toegestaan, wat wel ?

Antwoord:

De exacte locatie van de te beschermen verharding wordt bepaald in overleg met de directie. De verhardingsopbouw is zoals beschreven in de bestekspost: wegendoek - rubberen matten - stalen rijplaten. Zand is inderdaad niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
65

Onderwerp:
bestek

Vraag:
5 tijdbepaling
opmerking einddatum fase 3 ontbreekt
opmerking startdatum fase 4 ontbreekt

Antwoord:
Zie gewijzigde tekst deel 1, paragraaf 5.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
bestek

Vraag:
algemeen O.b.v. UAV GC 2005 en UAV 2012 is aansprakelijkheid niet beperkt
vraag Wij zouden graag opnemen dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal 10% van de aanneemsom, en dat indirecte schade, zoals gevolgschade en gederfde winst, wordt uitgesloten. Kunnen jullie hiermee instemmen

Antwoord:
"Nee, de stelling dat de aansprakelijkheid onbeperkt zou zijn is onjuist. Dat volgt uit uitspraken van de rechtbank den Haag (5 oktober 2016) en uit de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
In de toelichting bij de Gids Proportionaliteit wordt opgemerkt dat aansprakelijkheid die op geen enkele wijze is gelimiteerd, vermoed wordt niet proportioneel te zijn. Daarmee wordt bedoeld op de situatie dat een

opdrachtnemer ook aansprakelijk wordt gehouden voor een tekortkoming in de uitvoering van diens opdracht indien – in afwijking van het Burgerlijk Wetboek – de toerekenbaarheid ontbreekt. De limitering in BW is gelegen in de vereisten voor de vestiging van toerekenbaarheid en causaal verband. Nu de regeling in het bestek geen regeling bevat die het BW te boven gaat en de aansprakelijkheid bovendien is gelimiteerd per gebeurtenis, is er geen spraken van een disproportionele eis. Het feit dat in bepaalde gevallen indirecte gevolgschade niet door een verzekering wordt afgedekt is geen reden om opdrachtnemer te hiervoor te vrijwaren.

Wat betreft indirecte schade geldt het volgende op terrein van Defensie: Defensie behoort evenals het Rijksvastgoedbedrijf tot de Staat der Nederlanden (en is tevens opdrachtgever). Daarmee is Defensie geen derde. Het RVB ziet daarom geen reden de vrijwaring voor aanspraken van indirecte schade te beperken of uit te sluiten."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

2 okt 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

830010

Vraag:

kunt u een nadere toelichting geven wat de bedoeling is van post 830010, i.r. t. posten 120020 t/m 120050?

Antwoord:

Post 830010 voorziet in alle toe te passen rijplaten binnen het werkterrein voor uitvoering vna de werkzaamheden. Posten 120020 - 120050 voorzien in het beschermen van de te gebruiken reeds aanwezige vliegveldverhardingen binnen het werkterrein.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Detail aansluiting platform – hangar tek 23601 - 45H03 - Terreininrichting Line-ops - C07 (A0) - 1.00 - Details

Wat is er voorzien tussen de betonvloer en de fundering conform het bouwkundig bestek? Bijvoorbeeld een glijlaag van folie of iets dergelijks?

Antwoord:

Tussen de betonverharding vliegveldverharding en de bouwkundige constructie van de fundering wordt een glijgaag aangebracht. Dit maakt echter geen deel uit van het civiele bestek maar is opgenomen in het bouwkundige bestek 23601-13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Deel 2.2 Posten 881010 en 881020.

Zou er in deze posten het aantal te realiseren kernen aangegeven kunnen worden. Deel 3 is hier niet geheel eenduidig over.

Antwoord:

Overeenkomstig artikel 81.17.06 en artikel 81.17.10 van de standaard worden per 10000 m2 12 kernen geboord. Uitgangspunt is het boren van 48 A en 48 B kernen voor bepaling druksterkte, laagdikte en vorst-dooi bestendigheid. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Bestekspost: 610080

Het tonnage asfalt komt niet overeen met de massa voor deze oppervlakte en dikte asfalt.

Antwoord:

Correct. Bestekspost 610080 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
71

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Totale oppervlakte asfalt verharding:
Het bestek stelt dat de totale asfalt verharding een grootte heeft van 4589m². Echter, wanneer wij dit opmeten in de tekening komen wij uit op meer dan 8000m². Kunt u dit, inclusief de bijbehorende tonnen, aanpassen.

Antwoord:

Het totale oppervlakte bedraagt 4589 m². De weg tussen de MASS-radar en de Middletrack is verwijderd en komt niet terug. 1468 m² betreft de volledige opbouw (zuidelijke serviceroad), het overige oppervlakte betreft alleen de deklaag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
72

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestekspost: 610060
Deze bestek post stelt dat de tussenlaag over de volledige onderlaag, zowel nieuw als reeds aanwezig, aangebracht dient te worden. Echter stelt de legenda van tekeningen C03.1 en C03.2 de opties: Volledige opbouw (onderlaag tussen en deklaag) of enkel deklaag. Dit spreekt elkaar dus tegen. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Toelichting zie vraag 72.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Tekening C03.1 en C03.2:

Deze tekeningen bevatten niet de volledige asfaltverharding. Het meest noordelijke deel (Rondom de MASS-Radar) mist hier. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:

De weg tussen de MASS-radar en de Middletrack is reeds geamoveerd en dient niet terug te komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Deel 3 art. 81.26.71 lid 71 voor deklagen dient als grof toeslagmateriaal porfier te worden toegepast.

Vraag: is het toegestaan om als steenslag voor deklagen een grof toeslagmateriaal toe te passen, welke voldoet aan steenslag klasse 3 volgens Standaard RAW Bepalingen?

Antwoord:

Nee, bestek aanhouden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 882 Kwaliteitscontrole asfaltverhardingen

subpost 882012 omschrijving: onderzoeken van 110 st. cilinders;

resultaatspost (I) : 30 st.

deel 3- art.81.24.04: directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform art. 81.24.04 van de Standaard.

Vraag: is het toegestaan om, rekening houdend met deel 3- art.81.24.04, het aantal uit te voeren onderzoeken zelf vast te stellen (aantal onderzoeken volgens post 882012 is erg hoog)

Antwoord:

Het betreft 30 A + 30 B kernen, totaal 60 kernen. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 882 Kwaliteitscontrole asfaltverhardingen
subpost 882011 omschrijving: boren van 2x 55 cilinders (A en B);
resultaatspost (I) : 30 st.
deel 3- art.81.24.04: directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform art. 81.24.04 van de Standaard.
Vraag: is het toegestaan om, rekening houdend met deel 3- art.81.24.04, het aantal uit te voeren boringen zelf vast te stellen (aantal boringen volgens post 882011 is erg hoog).

Antwoord:

Het betreft 30 A + 30 B kernen, totaal 60 kernen. Besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
77

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 610080: de hoeveelheid resultaatsverplichting 573 ton is niet correct, dit moet volgens ons 402 ton zijn. $4589 \text{ m}^2 * 0,035 * 2,5 = 401,53 = 402 \text{ ton}$.

Antwoord:

Correct. Bestekspost 610080 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Post 610080 Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-IB, laagdikte 35 mm
Vraag: Laagdikte 35 mm, wilt u het deklaagmengsel wijzigen in AC 11 Surf klasse DL-IB? Dit in verband met een risico op slechte verdichting en verschuivingen.

Antwoord:

Bestekspost 610080 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.
79

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 610060 Aanbrengen tussenlaag AC 11 bin TL-IB, totale laagdikte 60 mm

Vraag : Aanbrengen AC 11 bin in laagdikte van 60 mm is niet wenselijk. Dit in verband met een risico op slechte verdichting en verschuivingen. Wilt u het mengsel wijzigen in AC 22 bin TL-IB of anders AC 16 bin TL-IB?

Antwoord:

Bestekspost 610060 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceel:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.
81

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 423220: Graag V (verrekenbaar) wijzigen in N (niet verrekenbaar)

Antwoord:

Eenheid bestekspost 423220 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Post 422020: Moet hier een stalen buis of een GVK-buis geleverd worden?

Antwoord:

Stalen mantelbuizen: bestekspost 422020 en 422030 worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
610060

Vraag:

Bij post 610060 staat in de omschrijving een AC 11 bind tussenlaag maar op tekening staat een AC 16 bind.
Van welke dienen wij uit te gaan?

Antwoord:

Het toe te passen mengsel betreft een AC16 bind. Bestekspost 610060 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
84

Onderwerp:

70.11.10-b 0. VliegVELDVERLICHTINGSINSTALLATIE

Vraag:

De regelaar van lus 1 en 4 hebben een vermogen van 4kVA. Het vermogen van de van de vliegveldverlichtingsinstallatie van lus 1 dient herberekent te worden naar de nieuwe configuratie van de installatie (uitbreiding aantal armaturen en lengte bekabeling), en de regelaar dient indien nodig aangepast te worden naar 6kVA. De berekening en aanpassing dient uitgevoerd te worden door Actemium.

Om tot een juiste berekening te komen, kan OG gegevens van de bestaande situatie lus 1 geven, zoals aantal lampen, trafo's, enz.?

Antwoord:

Gegadigde(n) dient uit te gaan van bestaande lus 1 met 157 opbouw rolbaanarmaturen (SafeLED) met transformatoren van 15W. De totale lengte van (de nieuwe) lus 1 is van de reeds bijgeleverde DWG's te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:

Besteksposten 4231 bladnr. 42-45

Vraag:

- Is van de persput zonder codering op tekening C02.1 "gemaal persriolering" de maaiveldhoogte en de BOB van de binnenkomende leiding bekend?

Antwoord:

De BOB van de inkomende leiding is 20,27 + NAP. Tekening C02.1 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Deel3 01.26.03 SROI

Vraag:

Kunt u een bestekspost toevoegen "kosten SROI"?

Antwoord:

Nee, zie deel 3 artikel 01 26 voor de verrekeningsmethodiek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 2 okt 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Bestekspost 620020 bladnr 79

Vraag:
Wel formaat en kleur straatbakstenen?

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast naar betonstaatsteen, KF, grijs

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Bestekspost 452020 e.d. vanaf bladnr 59

Vraag:
Mag de betoncentralen op max 60 km vanaf projectlocatie staan, indien beton emissie loos wordt aangevoerd?

Antwoord:
Nee, dit is niet toegestaan. De maximale afstand is gebaseerd op kwaliteitsbehoud van de beton en niet (primair) op emissie tijdens transport.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Bestekspost 424025 bladnr. 48

Vraag:
hoeveelheid ter inlichtingen ontbreekt

Antwoord:
Hoeveelheid ter inlichting post 424025 wordt toegevoegd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.
90

Onderwerp:
bestekspost 423310 bladnr. 44

Vraag:
Hoeveelheid ter inlichtingen ontbreekt

Antwoord:
Hoeveelheid ter inlichting post 423310 wordt toegevoegd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bestekspost 4232 bladnr. 43

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichtingen ontbreekt?

Antwoord:

Hoeveelheden ter inlichting in hoofdpst 4232 worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bestekspost 340070 bladnr 27

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichtingen?

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting post 340070 wordt toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

bestekspost 330030 bladnr. 24

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichtingen?

Antwoord:

Hoeveelheid ter inlichting post 330030 wordt toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 25 sep 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Leidraad H5.2 pag. 17

Vraag:

Mogen we inschrijfbiljet RAW gebruiken of een ander? Di i.v.m. 2 bedragen RAW en Stabu.

Antwoord:

Graag het inschrijvingsbiljet welke als bijlage bij de aanbestedingsleidraad is toegevoegd gebruiken. Dit document is gemaakt om de zowel de inschrijvingsom van RAW & Stabu op in te vullen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

25 sep 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

STABU Bestek - 01.02.42

Vraag:

Beide bestekken kennen een korting wegens mijlpaaloverschrijding. Mogen wij ervan uitgaan dat indien één zelfde voorval of omstandigheid leidt tot overschrijding van de mijlpalen, niet tweemaal een boete wordt opgelegd?

Antwoord:

Zoals omschreven staat in artikel 01.02.07 van het stabu bestek is de fasering van de civieltechnische werkzaamheden (RAW) leidend. De faseringen gelden dus voor het RAW en Stabu bestek, boetes worden niet tweemaal opgelegd omdat het twee bestekken betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

2 okt 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

STABU Bestek - 01.02.42

Vraag:

De boete / korting voor beschadiging kabels en leidingen wordt gesteld bovenop de herstelkosten. Het gaat hier echter om een gefixeerde schadevergoeding (contractuele boete) waarbij verdere schade niet verhaald mag worden. Wij verzoeken u ofwel de korting te handhaven ofwel de herstelkosten voor rekening van aannemer te laten komen, maar niet beiden.

Antwoord:

Nee, om bewijsperikelen omtrent de schade te voorkomen zijn de rechtsgevolgen al vastgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

2 okt 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

STABU Bestek - 01.03.10

Vraag:

Het voorschrijven van relatief lage eigen risico's bij af te sluiten verzekeringen dient geen doel en is in veel gevallen voor aannemers niet haalbaar danwel onnodig kostenverhogend. Primair zou dat een keuze voor aannemer moeten zijn. Kunt u dat laten vervallen of aanzienlijk vergroten?

Antwoord:

Gegadigde(n) dient het Bestek aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 2 okt 2025

Ref.nr.
98

Onderwerp:
05 Bijlagen Bronnen: Rapport SGS Search – 17 april 2023 Rapport BK Ingenieurs – 18 januari 2023

Vraag:
"Herkomst en representativiteit van monsters

Zijn de kitmonsters in beide rapporten afkomstig van exact dezelfde locatie en voeg?
Wat zijn de verschillen in bemonsteringslocatie en methode?"

Antwoord:
Het onderzoek van BK-ingenieurs bevatte een aantoonbare analysefout. Rapportage SGS-search aanhouden. Alle te verwijderen voegen zijn vrij van asbest.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
100

Onderwerp:
05 Bijlagen Bronnen: Rapport SGS Search – 17 april 2023 Rapport BK Ingenieurs – 18 januari 2023

Vraag:
"Status van de kit

Is de asbesthoudende kit inmiddels verwijderd of vervangen sinds het onderzoek van januari 2023?

Zijn er nieuwe analysesresultaten beschikbaar?"

Antwoord:

Het onderzoek van BK-ingenieurs bevatte een aantoonbare analysefout. Rapportage SGS-search aanhouden. Alle te verwijderen voegen zijn vrij van asbest.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

05 Bijlagen Bronnen: Rapport SGS Search – 17 april 2023 Rapport BK Ingenieurs – 18 januari 2023

Vraag:

"Tegenstrijdige analysesresultaten kit:
Waarom is er een discrepantie tussen de analysesresultaten van SGS Search (geen asbest) en BK Ingenieurs (wel asbesthoudend, 0,1–2,0% chrysotiel)?
Zijn de monsters afkomstig van verschillende locaties of tijdstippen?"

Antwoord:

Het onderzoek van BK-ingenieurs bevatte een aantoonbare analysefout. Rapportage SGS-search aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e.

Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:
00.01 Bijlagenlijst Tabblad "Blad1"

Vraag:

De op deze pagina genoemde berekeningen en dergelijke ontbreken bij de uitvraag stukken, worden deze stukken nog beschikbaar gesteld?

Antwoord:

"Blad1" komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:
STABU bestek 70.13.10-a blz. 43

Vraag:

Beproeven en inspecteren dient door een onafhankelijke SCIOS scope 8 gecertificeerde inspecteur te worden gedaan. Kunt u akkoord gaan met de inzet van deze inspecteur als deze vanuit een zusterbedrijf wordt toegeleverd?

Antwoord:

Ja, dit zal OG toestaan conform de reguliere goedkeuringsprocedure UAV.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

105

Onderwerp:

STABU bestek 09.09.10-49 blz. 28

Vraag:

De directie bepaalt welk gedeelte van de uit de ontgravingen voortkomende grond geschikt is om te worden verwerkt in aanvullingen. Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat er geen grond dient te worden aangeleverd, indien niet akkoord verzoeken wij u om aan te geven hoeveel 'nieuwe' grond er dient te worden aangebracht, zodat er voor alle opdrachtnemers een gelijk speelveld ontstaat.

Antwoord:

Gegadigde dient het Bestek aan te houden. Opdrachtgever attendeert gegadigde(n) dat het leveren van schoon zand in de kabelsleuf elders in het Bestek is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

106

Onderwerp:

STABU bestek 01.02.22 blz. 13

Vraag:

Zijn dilitatievoegprofielen onderdeel van de elektrotechnische scope? Indien geen onderdeel van de scope verzoeken wij u dit punt te laten vervallen.

Antwoord:

Dilatatievoegprofielen zijn geen onderdeel van de elektrotechnische scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Algemeen

Vraag:

Is onze conclusie correct dat de paginatelling niet klopt en dat pagina 28 van 45 de laatste pagina is van de leidraad? Indien niet correct verzoeken wij u om een document met alle pagina's ter beschikking te stellen.

Antwoord:

Klopt, er is iets mis gegaan met de pagina nummering. De aanbestedingsleidraad bestaat uit 28 pagina's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.3 Planning blz. 7

Vraag:
Wij verzoeken u een extra vragenronde in te plannen, dit i.v.m. de lange tijd (6 weken) tussen de laatste mogelijkheid voor stellen van de vragen en de sluitingsdatum voor inschrijven.

Antwoord:
zie vraag 17

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
109

Onderwerp:
STABU bestek 70.11.10-b blz. 43

Vraag:
Zou OG ten behoeve van de werkzaamheden in station T3 tekeningen en schema's van de installaties, het gebouw etc. willen verstrekken?

Antwoord:
Er vinden geen werkzaamheden anders dan het veiligstellen van lussen 1 en 4 (schakelhandelingen), en het mogelijk aanpassen van de regelaar van lus 1 naar een ander vermogen door onderhoudscontractant Actemium. De OG is van mening dat het niet noodzakelijk is om dergelijke informatie van regelstation T3 te verstrekken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Terreininrichting Line-ops - E11 (A1+1) - 1.00 - demontage VVV

Vraag:

De tekst in de legenda lijkt weg te vallen, kan OG bevestigen dat de tekst zo compleet is? "Opbouw rolbaanarmatuur te demonteren en te verwijderen (t.b. v. hergebruik), incl. put OR demonteren en verwijderen"

Antwoord:

"De tekst in de agenda is:

""Opbouw rolbaanarmatuur te demonteren en te verwijderen (t.b.v. hergebruik), incl. put OR demonteren en verwijderen""

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.

113

Onderwerp:

ET - Bestekstekeningen - blz. -

Vraag:

Kan OG bevestigen dat er wel een nieuwe trafo geplaatst dient te worden bij de her te gebruiken armaturen, maar dat het armatuur inclusief aansluitkabel en stekker hergebruikt kan worden?

Antwoord:

Gegadigde mag als uitgangspunt voor de te gherbruiken armaturen, een

nieuwe trafo dient te worden geplaatst, maar het armatuur inclusief aansluitkabel en stekker mag worden hergebruikt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

114

Onderwerp:

ET - Bestekstekeningen

Vraag:

Kan OG bevestigen dat OG in staat voor de kwaliteit en staat van de her te gebruiken armaturen en dat deze voldoen aan de door OG gestelde eisen?

Antwoord:

Ja, de kwaliteit van de te hergebruiken armaturen voldoen aan de eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreinrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

115

Onderwerp:

ET - Bestekstekeningen

Vraag:

Aan de oostzijde van het nieuwe hangarterrein bevinden zich mantelbuizen (3x160mm, Nr. 02 en 03 op tekening 'demontage') onder de twee aansluitingen op de rolbaan. Deze mantelbuizen komen echter niet terug op de tekening 'montage'. Komen deze mantelbuizen te vervallen?

Antwoord:

Genoemde mantelbuizen dienen gehandhaafd te blijven als 'reserve'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

116

Onderwerp:

ET - Bestekstekeningen

Vraag:

kan OG bevestigen dat tussen armatuur t3-lus-043 zich reeds een mantelbuis bevindt? In de 'demontage' tekening is deze niet zichtbaar, maar in de 'montage' tekening lijkt het wel alsof deze al bestaat.

Antwoord:

Gegadigde(n) mogen uitgaan van een bestaande mantelbuis onder de verharding tussen armatuur T3-lus1-043 en armatuur T3-lus1-044. Tevens kan armatuur 043 met transformatorput gehandhaafd blijven op de positie als aangegeven op tekeningen. De vliegveldkabel en CU50 kan worden omgeslagen naar de nieuwe positie transformatorput t.b.v. het verzonken rolbaanarmatuur 044.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
117

Onderwerp:
ET - Bestekstekeningen

Vraag:

De bestaande mantelbuis onder verharding bij onderdoorgang thv dienstweg bij t3-lus4-011 lijkt te eindigen onder de verharding van de dienstweg. Kan OG toelichten of dit correct is en hoe gegadigde hiermee om dient te gaan?

Antwoord:

Dit dient door gegadigde(n) in het werk gecontroleerd te worden. De bekabeling dient voor zover als mogelijk mogelijk te worden verwijderd, de mantelbuis handhaven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
118

Onderwerp:
ET - Bestekstekeningen

Vraag:

Op tekening 'montage' lijkt een stuk aanleg van primaire kabel en tracé te ontbreken tussen armatuur T3-lus1-139J en T3-lus1-140. Tekening 'demontage' geeft namelijk aan dat hier een mantelbuis en bekabeling verwijderd dient te worden. Gaarne aangeven of conclusie van gegadigde correct is en of er tussen armaturen T3-lus1-139J en T3-lus1-140 ook tracé

dient te worden aangelegd.

Antwoord:

Gegadigde heeft het correct dat er tussen T3-lus1-139J en T3-lus1-140 ook tracé dient te worden aangelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

119

Onderwerp:

ET - Bestekstekeningen

Vraag:

"Op 'demontage' tekening lijkt een een deel te verwijderen primaire kabel te ontbreken. Bij armatuur T3-lus4-002 eindigt lus 4 op tekening, maar dit zou een onderbroken lus betekenen.

Is het correct dat de lus terugloopt in het tracé en weer onder de rolbaan verder zijn weg vervolgt? Dit betekent dan in het tracé aan de oostzijde van de rolbaan dat hier 2x Lus 4 zou lopen. "

Antwoord:

De lus loopt niet terug van armatuur T3-lus4-002, maar eindigt in de transformatorput in deze tijdelijke situatie. Dit oostelijke deel van de installatie is ontkoppeld aan de westzijde van de rolbaan, daar waar de tijdelijke voorziening lead-in van lus 4 doorgetrokken is naar armatuur T3-lus4-011.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
120

Onderwerp:
ET - Bestekstekeningen

Vraag:

Tekening 'demontage' vermeldt het omslaan van lus 4 naar nieuwe locatie armatuur T3-lus4-124. Tekening 'Montage' geeft het vervangen van de kabel tot aan armatuur T3-lus4-125, Wat is juist?

Antwoord:

Dit is ter keuze gegadigde(n); de lus mag worden omgeslagen, maar mag ook nieuw aangelegd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 29 sep 2025

Ref.nr.
121

Onderwerp:
ET - Bestekstekeningen

Vraag:

kan OG bevestigen dat de huidige installaties voldoen aan de eisen zoals door OG gesteld?

Antwoord:

Ja., Gegadigde mag ervan uitgaan dat de huidige installaties aan de eisen voldoen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

122

Onderwerp:

ET - Bestekstekeningen

Vraag:

kan OG bevestigen dat de huidige tekeningen voldoen aan de eisen zoals door OG gesteld?

Antwoord:

De OG verstrekt in deze fase bestek tekeningen voor prijsvorming. De gegadigde(n) dient (werk)tekeningen ter goedkeuring aan de directie en revisie te verstrekken volgens de gestelde eisen in dit contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

123

Onderwerp:

Terreininrichting Line-ops - E11 (A1+1) - 1.00 - demontage VVV

Vraag:

klopt de conclusie van gegadigde dat de 'tijdelijke voorzieningen' zoals aangegeven op tekening reeds zijn aangelegd?

Antwoord:

Gegadigde(n) mag ervan uitgaan dat de 'tijdelijke' voorzieningen zijn aangelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

124

Onderwerp:

toegang Vliegbasis

Vraag:

Kunt u aangeven hoe wij om moeten gaan met de toegang tot de vliegbasis ten tijde van een oefening of vergelijkbare situatie en krijgen wij tijdig voorafgaand aan een oefening hier melding van?

Antwoord:

Opdrachtgever zal Gegadigde minimaal 2 weken vooraf informeren. Mocht binnen deze 2 weken alsnog de situatie optreden dat Gegadigde niet terecht kan op locatie, dient overleg met Directie plaats te vinden over de afhandeling hiervan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Beantwoord op: 2 okt 2025

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Herformulering antwoorden op vragen 113 & 114

Inhoud mededeling:

Antwoord vraag 113:

Gegadigde mag als uitgangspunt nemen dat van de her te gebruiken armaturen een nieuwe trafo dient te worden geleverd en geplaatst. Het armatuur inclusief aansluitkabel en stekker mag worden hergebruikt.

Antwoord vraag 114:

Ja, de kwaliteit van de her te gebruiken armaturen voldoet aan de eisen.

Percelen: P1 23601 | Terreininrichting hangaar gebouwen (i.e. Line-OPS) te Vliegbasis Volkel

Aangemaakt op: 2 okt 2025