ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
- Alle maten in meter tenzij anders is aangegeven
- Alle hoogtematen in meter t.o.v. N.A.P.
- Alle hoeken in het 360 graden stelsel
- De maten en peilen in het werk controleren en afwijkingen melden bij de directie
- De gebruikte tekenstandaard is de NLCS

Legenda tekening C02.1 en C02.2 – Nieuwe situatie ondergrondse infra

- Riolering HWA + DWA bestaand
- HWA-riolering beton aangebracht in BRM-fase
- HWA-riolering beton ø400 en ø600 inclusief inspectieput
- Uitstroombak beton
- VWA-riolering PVC ø160 inclusief inspectieput
- VWA-riolering persleiding PE ø63 inclusief persput
- CWA-riolering PE ø125 + PE ø200 (verbindingen middels spiegellassen) inclusief inspectieput
- Uitlegger lijnafwateringsgoot of molgoot PVC ø160 inclusief inlaat
- Lijnafwateringsgoot type SVA AQUAWAY ® SOLID 400 D/F
- Lijnafwateringsgoot zandvanger type SVA AQUAWAY ® SOLID 400 D/F ZAP
- Bestaande inspectieput ophogen en voorzien van deksel klasse F900 – HWA
- Bestaande inspectieput ophogen en voorzien van deksel klasse D400 – HWA
- Bestaande inspectieput ophogen en voorzien van deksel klasse F900 – VWA
- Mantelbuis PVC ø160 of ø250 (bepalen in overleg met de directie)

Westelijk deel
Oostelijk deel

Aansluiting PVC ø200 op persput
B.o.b. inkomende leiding 20.27 + NAP
Gemaal persriolering

U01

C01 C02 C03

Line-ops hangar 1
Gebouw 1138

Aansluiten VWA uit pand op inspectieput
Door bouwkundig aannemer

Mantelbuis persleiding

Line-ops hangar 1
Gebouw 1139

Aansluiten VWA uit pand op inspectieput
Door bouwkundig aannemer

Mantelbuis persleiding

Aansluiting PVC ø200 op persput
B.o.b. inkomende leiding 20.27 + NAP

C08 C09 C10 C11 C12

U04 U05

P02

Gebouw 1139a
Gebouw 1139b

Dubbele mantelbuis persleiding

D01

Huidige inspectieput vervangen

Gemaal persriolering

Gebouw 890 + T17 handhaven tijdens BRM en terreininrichting

Opslagtank CWA

Gebouw 1139a en gebouw 1139b
Totale afmetingen: 20,00 x 5,20 meter

OVERZICHT PROJECTGEBIED OP DE VLIEGBASIS VOLKEL

Wijz	Datum	naam	Aard van de wijziging
1.02	21-10-25	MHe	Wijzigingen NVI2
1.01	30-09-25	MHe	Wijzigingen NVI1

Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 sq.
Vliegbasis Volkel

Specificatie:
Nieuwbouw Line-OPS
Bestek TERREININRICHTING
Tekening C02.1 - Ondergrondse infra westelijk deel
WIJZIGINGEN NVI2

Objectnummer:	45H03	Getekend:	MHe
Gebouwnummer:	1138 + 1139	Gecontroleerd:	KSi
Besteknummer:	23601-14	Datum:	21-10-2025
Projectnummer:	23601	Schaal:	1:500
Fase:	Bestek + NVI1	Formaat:	A1 (594x841 mm)
Versie:	1.02	Documentcode:	---------:---:---

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Blad: C02 van C08

Directie - Vastgoedbeheer
www.rijksvastgoedbedrijf.nl
088 115 80 00