


- ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
- Alle maten in meter tenzij anders is aangegeven
  - Alle hoogtematen in meter t.o.v. N.A.P.
  - Alle hoeken in het 360 graden stelsel
  - De maten en peilen in het werk controleren en afwijkingen melden bij de directie
  - De gebruikte tekenstandaard is de NLCS



- Legenda tekening C02.1 en C02.2 - Nieuwe situatie ondergrondse infra
- Riolering HWA + DWA bestaand
  - HWA-riolering beton aangebracht in BRM-fase
  - HWA-riolering beton ø400 en ø600 inclusief inspectieput
  - Uitstroombak beton
  - VWA-riolering PVC ø160 inclusief inspectieput
  - VWA-riolering persleiding PE ø63 inclusief persput
  - CWA-riolering PE ø125 + PE ø200 (verbindingen middels spiegellassen) inclusief inspectieput
  - Uitlegger lijnafwateringsgoot of molgoot PVC ø160 inclusief inlaat
  - Lijnafwateringsgoot type SVA AQUAWAY ® SOLID 400 D/F
  - Lijnafwateringsgoot zandvanger type SVA AQUAWAY ® SOLID 400 D/F ZAP
  - Bestaande inspectieput ophogen en voorzien van deksel klasse F900 - HWA
  - Bestaande inspectieput ophogen en voorzien van deksel klasse D400 - HWA
  - Bestaande inspectieput ophogen en voorzien van deksel klasse F900 - VWA
  - Mantelbuis PVC ø160 of ø250 (bepalen in overleg met de directie)



OVERZICHT PROJECTGEBIED OP DE VliegBASIS VOLKEL

MHe Wijzigingen NV12		Nieuwbouw 2 hangaars voor 312 en 313 sq.	
MHe Wijzigingen NV11		Vliegbasis Volkel	
1.02 21-10-25		Specificatie:	
1.01 30-09-25		Nieuwbouw Line-OPS	
Wijz.		Bestek TERREININRICHTING	
		Tekening C02.2 - Ondergrondse infra oostelijk deel	
		WIJZIGINGEN NV12	
		Objectnummer: 45H03	Getekend: MHe
		Gebouwnummer: 1138 + 1139	Gecontroleerd: KSI
		Besteknummer: 23601-14	Datum: 21-10-2025
		Projectnummer: 23601	Schaal: 1:500
		Fase: Bestek + NV12	Formaat: A1 (594x841 mm)
		Versie: 1.02	Documentcode: _____
		 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	
		Blad: <b>C02</b> van C08	
		Directie - Vastgoedbeheer www.rijksvastgoedbedrijf.nl 088 115 80 00	