Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost

Besteknummer: 2022-24
Onderwerp: Grondbalans
Status: Definitief
Datum: 15-4-2025
Versie: versie 1.0
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Vrijgave: W. Timmer

PROMMENZ

	bestekpost	omschrijving	zand [m3]	zand [m3] - fundering	Draineerzand [m3]	bomengrond [m3]	teelgrond [m3]
Ontgraven	2210	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG					
	221010	Grond ontgraven uit wegcunet - rijbaan	6630				
	2220	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET					
	222010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	2660				
	222020	Grond ontgraven uit cunet halfverhardingspaden	140				
	2230	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF					
	223010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (Diamantweg)	5280				
	223020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (Zonnesteenstraat)	600				
	2240	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN					
	224010	Grond ontgraven uit terrein	520				
	2250	Grond ontgraven uit plantvakken					
	225010	Maken plantplaats (bomen)	1650				
	225020	Maken plantplaats (heesters)	20				
	2650	VERWIJDEREN TIJDELIJKE DAM					
	265010	Verwijderen dam (hoofdwatergang)	160				
	265020	Verwijderen dam (bermslootje)	40				
VERWERKEN	2410	DEMPEN WATERGANGEN					
	241010	Grond verwerken in watergang (tot 5,00 m breed, 3-10 m3)	1520				
	241020	Grond verw. in watergang (5,00 tot 10,0 m breed, 3-10 m3)	1615				
	241030	Grond verw. in watergang (5,00 tot 10,0 m breed, 3-10 m3) - dam	75				
	2420	GROND VERWERKEN IN TERREIN					
	242010	Grond verwerken in terrein (onderhoudspad)	1500				
	242020	Grond verwerken in terrein (maaiveld)	8840				
	242030	Grond verwerken in terrein (uitgeefbaar gebied)	3620				
	2430	GROND VERWERKEN IN SLEUF					
	243010	Aanvullen sleuf (Diamantweg)			4890		
	243020	Aanvullen sleuf (Zonnesteenstraat)			570		
	2440	GROND VERWERKEN IN CUNET					
	244010	Grond verwerken in cunet (rijbaan)		3200			
	244020	Grond verwerken in cunet (trottoirs)		310			
	2450	GROND VERWERKEN IN PLANTPLAATS					
	245010	Grond verwerken in plantplaats (bomen)				1650	
	245020	Grond verwerken in plantplaats (heesters)					20
	2530	AANVULLEN BERMEN					
	253010	Aanvullen bermen	340				
	2610	AANBRENGEN DAM IN BESTAANDE WATERGANG					
	261010	Aanbrengen dam in watergang (hoofdwatergang)	150	10			
	261020	Aanbrengen dam in watergang (bermslootje)	40				
		saldo [m3]	0	-3520	-5460	-1650	-20
		totaal ontgraven [m3]	17700	0	0	0	0
		totaal verwerken [m3]	17700	3520	5460	1650	20

saldo (+) afvoeren overtollige hoeveelheid, saldo (-) leveren tekortkomende hoeveelheid