

Productblad * Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek

EMISSIES – BASIS BOEKELERMEER ALKMAAR

Algemeen	Registreren en reduceren van de hoeveelheid emissies van mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek voor projecten in de bouw en infra.		
Toepassing	Door opdrachtnemers genomen emissie reducerende maatregelen. Dit met als doel het bereiken van uitstootvrije/-arme mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek op de bouwplaats. Het productblad is van toepassing op bouwmaterieel/-logistiek overeenkomstig de fasen van de LCA: A4, A5, C1 en C2.		
Formaat	De maximale emissienormen (basis BOEKELERMEER) per periode en categorie, voor koplopers die een hoger ambitieniveau nastreven dan het basisniveau. Volgend het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).		
Regelgeving	De opgestelde eisen voldoen aan de minimale wettelijke bepalingen volgens de Nederlandse en Europese Grenswaarden en andere luchtkwaliteitsnormen.		
Eisen	Alle voor het werk te gebruiken voer- en werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform Schoon en Emissieloos Bouwen, basis BOEKELERMEER, per 1 januari 2025.		
Voertuigen	Transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van de aannemer en diens werknemers en of onderaannemers		
Werktuigen		Categorie	Laadvermogen
	N1	Bestelauto	< 3,5 ton
	N2	Lichte vrachtwagen	3,5 – 12 ton
	N3	Zware vrachtwagen (met laadkraan)	> 12 ton
	De voor het werk te gebruiken stationaire en mobiele werktuigen¹		
		Categorie	Vermogen
		Licht (minimaterieel)	< 19 kW
		Zeer licht	19 - 37 kW
		Licht	37 - 56 kW
		Middelzwaar materieel	56 - 130 kW
		Zwaar materieel	130 - 560 kW
		Specialistisch materieel Zeer zwaar materieel	Levensduur > 15 jaar > 560 kW
		Stationair (generatoren, pompen, torenkranen)	< 560 kW
	¹ Maaimachines, tractoren, generatoren, generator- aggregaat sets, straatveegmachines, wielladers, hijskranen, heftrucks, shovels, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, asfaltsets, walsmachines en hoogwerkers en andere mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de in dit productblad opgenomen eisen.		
Uitzonderingen	nvt		
Besluit bouw- werken leef- omgeving (Bbl)	Dit Productblad kan gebruikt worden als deel van de invulling aan de emissiereductieplicht uit Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Artikel 7.19a verplicht initiatiefnemers om 'adequate maatregelen' te nemen om stikstofemissies op de bouwplaats te verminderen. De verplichtingen gelden voor het bouwen of slopen van een bouwwerk.		