

RAW1419-152042

Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Besteknummer: 2022-24
d.d. 12-05-2025 (definitief),
nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

Bladnr. 1 van 7
13-06-2025

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

RAW1419-152042

Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Besteknummer: 2022-24
d.d. 12-05-2025 (definitief),
nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

Bladnr. 2 van 7
13-06-2025

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

RAW1419-152042

Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Besteknummer: 2022-24
d.d. 12-05-2025 (definitief),
nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

Bladnr. 3 van 7
13-06-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
341030							Bestekspost gewijzigd. Ter beschikking gesteld.			
341030	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: tek.nr. 101 Betreft: aanbrengen inspectieputten van beton Inclusief benodigd grondwerk, voor zover dit niet is inbegrepen volgens bestekspostnrs. 223010	st	1,00 V	
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - Type: MS betonput, vierkant - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm - Bestaande uit een onderbak en eventueel benodigd(e) tussenstuk(ken) - Aansluitingen en benodigde sparingen volgens tekening	st		1,00 T
			9				Put voorzien van zandvang (0,50 m)			
				3			Afdekplaat van beton, passend op de onderbak en/of het tussenstuk; dik 120 mm. Voorzien van opening met middellijn 520 mm	st		1,00 T
							Mangat afdekken met plaat van staal (rond), voorzien van rechttopstaande randen aan de onderzijde passend in het mangat ter voorkoming van schuiven. De stalen plaat dient niet groter te zijn dan Ø620 mm. - Met stalen plaat van de aannemer Inmeten van het middenpunt van de afdekplaat volgens bestekspostnr. 383010 ten behoeve van gecentreerd boren	st		1,00 I
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering			
341040							Bestekspost gewijzigd. Ter beschikking gesteld.			
341040	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: tek.nr. 103 Betreft: aanbrengen inspectieputten van beton Inclusief benodigd grondwerk, voor zover dit niet is inbegrepen volgens bestekspostnrs. 223010	st	1,00 V	
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - Type: MS betonput, vierkant - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm - Bestaande uit een onderbak en eventueel benodigd(e) tussenstuk(ken) - Aansluitingen en benodigde sparingen volgens tekening	st		1,00 T
			9				Put voorzien van zandvang (0,50 m)			
				2			Afdekplaat van beton, passend op de onderbak en/of het tussenstuk; dik 120 mm. Voorzien van opening met middellijn 520 mm	st		1,00 T
							Mangat direct afdekken met bijbehorende putrand (los), aan te brengen volgens bestekspostnr. 382070	st		1,00 I
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering			
351030							Bestekspost gewijzigd. Ter beschikking gesteld.			

RAW1419-152042

Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Besteknummer: 2022-24
d.d. 12-05-2025 (definitief),
nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

Bladnr. 4 van 7
13-06-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
351030	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: tek.nr. 101 Betreft: aanbrengen inspectieputten van beton Inclusief benodigd grondwerk, voor zover dit niet is inbegrepen volgens bestekspostnr. 223010	st	7,00 V			
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - Type: MS betonput, vierkant - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm - Bestaande uit een onderbak en eventueel benodigd(e) tussenstuk(ken)	st			7,00	T
				9			- Aansluitingen en benodigde sparingen volgens tekening Put met vlakke bodem en voorzien van zandvang (0,50 m)					
					3		Afdekplaat van beton, passend op de onderbak en/of het tussenstuk; dik 120 mm. Voorzien van opening met middellijn 520 mm	st			7,00	T
							Mangat afdekken met plaat van staal (rond), voorzien van rechttopstaande randen aan de onderzijde passend in het mangat ter voorkoming van schuiven. De stalen plaat dient niet groter te zijn dan Ø620 mm.	st			7,00	I
							- Met stalen plaat van de aannemer Inmeten van het middenpunt van de afdekplaat volgens bestekspostnr. 383010 ten behoeve van gecentreerd boren					
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering					
351040							Bestekspost gewijzigd. Ter beschikking gesteld.					
351040	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: tek.nrs. 101 en 104 Betreft: aanbrengen inspectieputten van beton Inclusief benodigd grondwerk, voor zover dit niet is inbegrepen volgens bestekspostnrs. 223010	st	2,00 V			
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - Type: MS betonput, vierkant - Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm - Bestaande uit een onderbak en eventueel benodigd(e) tussenstuk(ken)	st			2,00	T
				9			- Aansluitingen en benodigde sparingen volgens tekening Put met vlakke bodem en voorzien van zandvang (0,50 m)					
					2		Afdekplaat van beton, passend op de onderbak en/of het tussenstuk; dik 120 mm. Voorzien van opening met middellijn 520 mm	st			2,00	T
							Mangat direct afdekken met bijbehorende putrand (los), aan te brengen volgens bestekspostnr. 382080	st			2,00	I
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering					
352010							Bestekspost gewijzigd. Ter beschikking gesteld.					

RAW1419-152042

 Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
 Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
 Besteknummer: 2022-24
 d.d. 12-05-2025 (definitief),
 nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

 Bladnr. 5 van 7
 13-06-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
352010	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: teknrs. 101, 103, 104 en 013 (principedetail B) Betreft: aanbrengen geprefabriceerde overstortput van beton Inclusief benodigd grondwerk, voor zover dit niet is inbegrepen volgens bestekspostnrs. 223010 Inclusief eventuele engineeringkosten ten behoeve van het ontwerp van de overstortputten	st	1,00 V		
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - Type: Betonput uit één stuk met losse afekplaat - Inwendige afmetingen: 2150 x 1650 mm - Bestaande uit een onderbak en eventueel benodigd(e) tussenstuk(ken) - Aansluitingen en benodigde sparingen volgens tekening - Situering overstortmuur volgens tekening - Dimensionering wanddiktes n.t.b. door leverancier	st		1,00 T	
			9				Put met vlakke bodem en voorzien van zandvang (min. 0,50 m t.o.v. de laagste aanwezige aansluiting. Beide compartimenten dienen dezelfde bodemdiepte te hebben)				
				3			Afdekplaat van beton, passend op de uitwendige afmetingen van de onderbak. Dikte n.t.b. door leverancier. voorzien van twee mangaten (Ø520 mm), één in elk compartiment gescheiden door een overstortmuur. Mangaten excentrisch van elkaar plaatsen (dus niet naast elkaar en niet in het verlengde van elkaar). Mangat afdekken met plaat van staal (rond), voorzien van rechtopstaande randen aan de onderzijde passend in het mangat ter voorkoming van schuiven. De stalen plaat dient niet groter te zijn dan Ø620 mm. - Met stalen plaat van de aannemer Inmeten van het middenpunt van de afdekplaat volgens bestekspostnr. 383010 ten behoeve van gecentreerd boren	st		1,00 T	
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st		2,00 I	
352020							Bestekspost gewijzigd. Ter beschikking gesteld.				

RAW1419-152042

 Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
 Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
 Besteknummer: 2022-24
 d.d. 12-05-2025 (definitief),
 nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

 Bladnr. 6 van 7
 13-06-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
352020	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: teknsrs. 101, 103, 104 en 013 (principedetail B) Betreft: aanbrengen geprefabriceerde overstortput van beton Inclusief benodigd grondwerk, voor zover dit niet is inbegrepen volgens bestekspostnrs. 223010 en 223020 Inclusief eventuele engineeringkosten ten behoeve van het ontwerp van de overstortputten	st	2,00 V		
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - Type: Betonput uit één stuk met losse afekplaat - Inwendige afmetingen: 2500 x 1500 mm (hoogte variabel) - Bestaande uit een onderbak en eventueel benodigd(e) tussenstuk(ken) - Aansluitingen en benodigde sparingen volgens tekening - Situering overstortmuur volgens tekening - Dimensionering wanddiktes n.t.b. door leverancier	st			2,00 T
			9				Put met vlakke bodem en voorzien van zandvang (min. 0,50 m t.o.v. de laagste aanwezige aansluiting. Beide compartimenten dienen dezelfde bodemdiepte te hebben)				
				2			Afdekplaat van beton, passend op de uitwendige afmetingen van de onderbak. Dikte n.t.b. door leverancier. voorzien van twee mangaten (Ø520 mm), één in elk compartiment gescheiden door een overstortmuur. Mangaten excentrisch van elkaar plaatsen (dus niet naast elkaar en niet in het verlengde van elkaar). Mangat direct afdekken met bijbehorende putrand (los), aan te brengen volgens bestekspostnr. 382080	st			2,00 T
					5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			4,00 I
841030							Bestekspost toegevoegd. Coördinatie leveranties				
841030	100899						Coördinatie werken derden Betreft: het coördineren van werken derden. Waaronder: - Leverantie betonputten door opdrachtgever	EUR		N	

RAW1419-152042

Project: Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Besteknummer: 2022-24
d.d. 12-05-2025 (definitief),
nota van inlichtingen 2 d.d. 13-06-2025

Bladnr. 7 van 7
13-06-2025

3. BEPALINGEN