

Bijlage 2b: Programma van Eisen LMR - Algemeen

Legenda:

Rood: geschrapte teksten

Groen: wijzigingen Nota van Inlichtingen 1

Blauw: wijzigingen Nota van Inlichtingen 2

Dit Programma van Eisen bevat Algemene eisen die de Gemeente Groningen stelt aan het hebben/gebruiken van een Reclameobject inclusief bijbehorende zaken.

RO = Reclameobject

RO's = Reclameobjecten

1. Algemene eisen

- 1.1 Er vindt geen overdracht van eigendom plaats van de Draggers en van het RO. Concessieverlener is en blijft eigenaar van de Draggers. Concessiehouder huurt de ruimte aan de Drager om een RO aan te bevestigen.
- 1.2 Concessiehouder dient alle werkzaamheden waar hij verantwoordelijk voor is zodanig in te richten en bij te sturen dat al deze werkzaamheden aantoonbaar op een beheerste wijze worden gepland en uitgevoerd en de resultaten aantoonbaar worden gerealiseerd binnen de kaders van deze Concessieovereenkomst.
- 1.3 Concessiehouder dient door middel van verificatie, zoals beschreven in Bijlage 2b Programma van Eisen Proces, aantoonbaar te maken dat aan de plaatsingscriteria en voorschriften wordt voldaan.
- 1.4 Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Groningen kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening.
- ~~1.5 De Concessiehouder dient voor alle in te zetten medewerkers voor de uitvoering van de Opdracht te beschikken over een relevante VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, niet ouder dan twee (2) jaar.~~
- 1.6 Een overeenkomst die de Concessiehouder aangaat met derden voor de exploitatie van reclame mag nooit een langere looptijd hebben dan de Concessieovereenkomst tussen de Concessiehouder en de Concessieverlener.
- 1.7 Aan het einde van Concessieovereenkomst wordt de concessie 'leeg' opgeleverd zonder bestaande verplichtingen of invullingen. Zes (6) maanden vóór het einde van de Concessieovereenkomst vindt overleg plaats tussen de Concessiehouder en de Concessieverlener op initiatief van Concessiehouder om de oplevering af te stemmen.
- 1.8 De Concessiehouder is verplicht om naast enige andere op grond van deze Concessieovereenkomst verschuldigde betaling de opgelegde reclamebelasting te voldoen.

2. Locatie eisen en Welstandeisen

- 2.1 Het is Concessiehouder toegestaan om tegen de afdracht uit zijn inschrijving een RO te plaatsen onder de volgende voorwaarden:
 - a) Daar waar de Algemene Reclamekaart, Bijlage 13, van de Reclamenota het toestaat waar een RO geplaatst mag worden;
 - b) Concessiehouder kan, met in achtneming van het Programma van Eisen, de Algemene Reclamekaart en de geldende plaatsingscriteria en voorschriften een voorstel doen voor plaatsing van een RO, zoals omschreven in Bijlage 2b Programma van Eisen Proces.
- 2.2 Concessiehouder moet bij het bepalen van de locatie van het RO een straal van minimaal 25 meter in acht nemen ten opzichte van andere RO's die daar op basis van overeenkomsten met Concessieverlener in de omgeving staan (denk hierbij o.a. aan: vrijstaande reclamevitрины,

abri's, etc.). Waarbij de straal van 25 meter niet over de as van de weg doorloopt, zie ook bijlage 21. Een uitzondering op deze regel is de Europaweg.

- 2.3 Het RO mag niet binnen een straal van ~~50~~ 25 meter rondom een Kunstwerk of Gedenkmunument aangebracht zijn. (Link Kunstkaart. Groningen) naar de Kunstwerken: <https://www.kunstpuntgroningen.nl/kunstkaart/>).
- 2.4 Plaatsing van een RO op bruggen, viaducten of soortgelijke Civiele Kunstwerken is niet toegestaan.
- 2.5 Een RO dient altijd voorzien te zijn van een Reclame-uiting. Een leeg (blanco) reclamevak is niet toegestaan in een RO.
- 2.6 ~~Het RO mag niet worden geplaatst binnen een straal van 25 meter rondom een Rijks- dan wel Gemeentelijke monument.~~ Het plaatsen van een RO binnen een straal van 25 tot 5 meter rondom een Rijks- dan wel Gemeentelijk monument is, indien dit geen onevenredige afbreuk doet aan het zicht op het monument, in overleg en ter beoordeling van de Concessieverlener mogelijk.
- 2.7 De RO's dienen om de andere Drager te worden geplaatst. Dus bij 2 opeenvolgende dragers dient bij 1 drager geen RO te worden aangebracht.

3. Plaatsing Reclameobject

- 3.1 Concessiehouder dient slechts één RO per Drager te plaatsen.
- 3.2 Een RO in combinatie met een verkeersbord of andere voorziening aan een Drager is niet toegestaan.
- 3.3 Indien het wenselijk is een verkeersbord of andere voorziening te plaatsen aan een RO waar Concessiehouder met toestemming van Concessieverlener al een RO heeft geplaatst, wordt in onderling overleg een alternatieve locatie gezocht.
- 3.4 Aan de Europaweg dienen om-en-om RO en banieren aan de Drager bevestigd te zijn.
- 3.5 Het RO dient recht en goed vast te hangen aan de Drager.
- 3.6 Een RO aan een Drager dient van de rijweg af haaks op de as van de weg gericht te zijn.
- 3.7 Een RO aan een Drager (vlag positie) dient tussen de onderzijde van het RO en de ondergrond een minimale vrije ruimte van 350 centimeter te hebben.
- 3.8 Een RO aan een Drager (centrische positie) dient tussen de onderzijde van het RO en de ondergrond een minimale vrije ruimte van 450 centimeter te hebben.

4. Verkeerstechnische eisen

- 4.1 Een RO mag het zicht op het verkeer (rijdend en lopend) niet beperken.
- 4.2 Afstand ten opzichte van kruispunt, rotonde of spoorwegovergang, zie ook bijlage 11:
 - 4.2.1 Rond het kruisingsvlak van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang mag geen RO worden geplaatst;
 - 4.2.2 Op een toeleidende weg van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang met één rijstrook mag binnen 25 meter voor het kruisingsvlak geen RO worden geplaatst;
 - 4.2.3 Op een toeleidende weg van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang met meerdere rij-stroken mag binnen 50 meter voor het kruisingsvlak geen RO worden geplaatst.
 - 4.2.4 Op een afleidende weg van een kruispunt, rotonde of spoorwegovergang mag binnen 25 meter na het kruisingsvlak geen RO worden geplaatst.
- 4.3 Afstand ten opzichte van voetgangersoversteekplaats, zie ook bijlage 11:
 - 4.3.1 Als zich op een toeleidende weg van een kruispunt of rotonde met één rijstrook een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) geheel of gedeeltelijk buiten het kruisingsvlak bevindt, mag binnen 25 meter voor de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst;
 - 4.3.2 Als zich op een toeleidende weg van een kruispunt of rotonde met meerdere rijstroken een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) geheel of gedeeltelijk buiten het kruisingsvlak bevindt, mag binnen 50 meter voor de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst;
 - 4.3.3 Als zich op een afleidende weg van een kruispunt of rotonde een

voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) geheel of gedeeltelijk buiten het kruisingsvlak bevindt, mag binnen 25 meter na de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst;

- 4.3.4 Op een wegvak met een voetgangersoversteekplaats (zebrapadmarkering of kanalisatiestrepen) mag binnen 25 meter voor en na de voetgangersoversteekplaats geen RO worden geplaatst.
- 4.4 Het RO wordt hoofdzakelijk aan het hoofdwegenverkeersnet geplaatst, zie ook de Geo-kaart (Bijlage 13).
- 4.5 Voor RO's die niet direct aan het hoofdwegenverkeersnetwerk staan, geldt een maximale afwijkingsmarge van 25 meter bij Enkelvoudige wegen en 50 meter bij Meervoudige wegen, gemeten vanuit het Kruispuntplateau (zie Bijlage 11).
- 4.6 Het RO mag niet worden geplaatst binnen een straal van 25 meter van verkeerslichten, spoorweginvloeiingen, kruispunten of rotondes (zie Bijlage 11).
- 4.7 Het RO mag het directe zicht op een verkeersaanduiding, RVV-borden, verkeerslichten, bewegwijzering, parkeerinformatiesystemen of overige verkeerstechnische voorzieningen niet beperken.
- 4.8 Het is in verband met de verkeersveiligheid en om verwarring te voorkomen niet toegestaan om voor een RO kleuren, kleurcombinaties, tekst en/of afbeeldingen en/of vormen te gebruiken die lijken op een RVV-bord of reguliere bewegwijzering.
- 4.9 Het gebruik van pijlen op een reclame-uiting is toegestaan, mits **voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van afmetingen, pijlvorm en locatie in Bijlage 12.** ~~deze uniform zijn en niet het karakter hebben van de RVV-bewegwijzering. Tevens mogen de pijlen niet groter zijn dan 10% van de totale oppervlakte van de reclame-uiting. Zie bijlage 12 welke pijlvormen gebruikt mogen worden.~~

5. Lichtmastreclame/reclame-uiting

- 5.1 Het RO dient benut te worden door regionale MKB-bedrijven.