

Behoort bij: 2678

.....  
.....  
.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PERCEEL 2</b>				
11	<b>OPRUIMINGSWERKEN EN ONDERHOUD</b>				
111	<b>VERWIJDEREN OBSTAKELS EN SCHONEN GEBIED</b>				
1112	<u>Schonen werkgebied Perceel 2</u>				
111210	Schonen terrein.	EUR		N	
113	<b>ONDERHOUD BERMEN EN WATERGANGEN</b>				
1131	<u>Onderhoud bermen</u>				
113110	Maaien bermen en taluds.	are	66,00V		
12	<b>GRONDWERKEN</b>				
122	<b>GROND ONTGR. VERVOEREN EN VERW.</b>				
1221	<u>Grond ontgraven</u>				
122110	Grond ontgraven uit cunet (N525)	m3	700,00V		
122120	Grond ontgraven uit cunet (N525)	m3	220,00V		
122130	Grond ontgraven uit bekleding (N525)	m3	100,00V		
122140	Grond ontgraven uit bekleding (A1)	m3	1.300,00V		
122150	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
1222	<u>Grond vervoeren</u>				
122210	Grond vervoeren.	m3	1.320,00V		
122220	Grond vervoeren.	m3	800,00V		
122230	Grond vervoeren.	m3	220,00V		
1224	<u>Grond verwerken en verdichten</u>				
122410	Grond verwerken in bekleding (1:20).	m3	150,00V		
122420	Grond verwerken in bekleding (1:20).	m3	150,00V		
122430	Grond verwerken in bekleding.	m3	870,00V		
122440	Grond verwerken in ophoging.	m3	150,00V		
122450	Verdichten grond.	m2	4.930,00V		
123	<b>ZAND ONTGR., VERVOEREN, LEV. EN VERWERKEN</b>				
1231	<u>Zand ontgraven</u>				
123110	Zand ontgraven uit cunet.	m3	470,00V		
123120	Zand ontgraven uit cunet.	m3	460,00V		
1232	<u>Zand vervoeren</u>				
123210	Zand vervoeren.	m3	470,00V		
123220	Zand vervoeren.	m3	460,00V		
1233	<u>Zand leveren</u>				
123310	Leveren zand.	m3	7.050,00V		
1234	<u>Zand verwerken en verdichten</u>				
123410	Zand verwerken in aanvullingen N525	m3	1.450,00V		
123420	Zand verwerken in aanvullingen A1	m3	5.600,00V		
123430	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	7.050,00V		
125	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
125110	Frezen en inzaaien bermen.	are	40,00V		
125120	Frezen en inzaaien taluds.	are	26,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125130	Egaliseren.	are	7,00V		
13	<b>DRAINAGE EN RIOLERINGEN</b>				
131	<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
1311	<u>Verwijderen rioleringen</u>				
131110	Verwijderen kolk.	st	21,00V		
131120	Verwijderen kolk.	st	50,00V		
131130	Verwijderen kunststofbuis.	m	250,00V		
132	<b>AANBRENGEN DRAINAGE</b>				
1321	<u>Aanbrengen grindkoffer</u>				
132110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. grindkoffer.	m	70,00V		
132120	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	245,00V		
132130	Aanvullen sleuven t.b.v. grindkoffer.	m	70,00V		
133	<b>AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN</b>				
1331	<u>Aanbrengen kolken</u>				
133110	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer comb.	st	21,00V		
133120	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer comb.	st	55,00V		
133130	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer comb.	st	10,00V		
1332	<u>Aanbrengen putten</u>				
133210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	12,00V		
134	<b>AANBRENGEN RIOLERINGEN</b>				
1341	<u>Rioleringen van kunststof N525</u>				
134110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	700,00V		
134120	Aanbrengen PVC-buis d=125 mm.	m	350,00V		
134130	Aanbrengen PVC-buis d=200 mm.	m	200,00V		
134150	Aanbrengen PVC-hulpstuk d=125 mm.	st	260,00V		
134160	Aanbrengen PVC-hulpstuk d=200 mm.	st	10,00V		
134170	Aanbrengen PVC-hulpstuk d=200 mm.	st	1,00V		
1342	<u>Rioleringen van kunststof toe- en afritten A1</u>				
134210	Opstellen werkplan riolering (A1).	EUR		N	
134220	Uitvoeren werkzaamheden werkplan riolering.	EUR		N	
134230	Toepassen tijdelijke maatregelen opvang HWA.	EUR		N	
14	<b>WEGVERHARDINGEN</b>				
141	<b>VERRICHTEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMH.</b>				
1411	<u>Afwerken zandbed</u>				
141110	Afwerken zandbed rijbaan	m2	7.000,00V		
141120	Afwerken zandbed geleiders	m2	1.300,00V		
141130	Afwerken zandbed fietspad	m2	1.900,00V		
141140	Afwerken zandbed in- en uitrit	m2	150,00V		
141150	Afwerken zandbed voetpad	m2	800,00V		
141160	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.875,00V		
1412	<u>Frezen niet teerhoudende verhardingen</u>				
141210	Profielfrezen van asfalt.	m2	7.266,00V		
141220	Frezen van asfalt.	m2	2.349,00V		
141230	Frezen van asfalt.	m2	322,00V		
141240	Frezen van asfalt.	m2	328,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141260	Frezen asfalt t.b.v. getrapte dwarsaansluiting.	m3	3,00V		
141270	Frezen asfalt t.b.v. getrapte dwarsaansluiting.	m3	1,10V		
141280	Frezen asfalt t.b.v. getrapte langsaansluiting.	m3	48,00V		
1413	<u>Frezen teerhoudende verhardingen</u>				
141310	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	328,00V		
141320	Vervoers-en acceptatiekosten gefr. teerh. asfalt.	ton	32,80V		
1414	<u>Zagen verhardingen</u>				
141410	Zagen verharding.	m	920,00V		
1415	<u>Asfaltwapening</u>				
141510	Aanbrengen inlage van glasvezel.	m2	1.000,00V		
1416	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
141610	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	27.000,00V		
142	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>				
1421	<u>Opbreken asfaltverhardingslagen</u>				
142110	Opbreken asfaltverharding (N525)	m2	1.315,00V		
142120	Opbreken asfaltverharding (A1)	m2	908,00V		
1422	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
142220	Metten en uitwerken lijst freescijfers.	EUR		N	
142230	Opstellen freesplan.	EUR		N	
142240	Opstellen schollenplan.	EUR		N	
1423	<u>Opbreken bestratingen</u>				
142310	Opbreken betonbanden.	m	1.066,00V		
142320	Opbreken betonbanden.	m	315,00V		
142330	Opbreken betonbanden.	m	1.098,00V		
142340	Opbreken betonstraatstenen.	m2	672,00V		
142350	Opbreken straatbaksteen.	m2	600,00V		
142360	Opbreken betontegels.	m2	1.290,00V		
142370	Opbreken betontegels.	m2	651,00V		
142380	Opbreken betonbanden.	m	211,00V		
142390	Opbreken goot van betonelementen.	m	765,00V		
1424	<u>Opbreken betonverharding</u>				
142410	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	159,00V		
1425	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
142510	Verwijderen funderingslaag.	m2	160,00V		
142520	Opbreken erfverharding.	m2	150,00V		
142530	Vervoers-en acceptatiekosten funderingsmateriaal.	ton	155,00V		
143	<b>AANBR. VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENG</b>				
1431	<u>Fundering van hydr. menggranulaat</u>				
143110	Aanbrengen hydraulisch menggr. rijbaan N525	m2	3.075,00V		
143120	Aanbrengen hydraulisch menggr. rijbaan A1	m2	3.475,00V		
143130	Aanbrengen hydraulisch menggr. fietspad	m2	1.725,00V		
143140	Aanbrengen hydraulisch menggr. in- en uitrit	m2	150,00V		
144	<b>AANBR. BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGSL</b>				
1441	<u>Onderlagen asfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144120	Aanbr. onderlaag asfaltbeton in 2 lagen-rijbaan.	ton	933,00V		
144130	Aanbr. onderlaag asfaltbeton in 2 lagen-rijbaan.	ton	1.173,00V		
144140	Aanbr. onderlaag asfaltbeton in 2 lagen-rijbaan.	ton	56,00V		
144150	Aanbr. onderlaag asfaltbeton in 2 lagen-rijbaan.	ton	22,00V		
1442	<u>Tussenlagen asfalt</u>				
144220	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton - rijbaan.	ton	1.910,00V		
144230	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton - rijbaan.	ton	405,00V		
144240	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton.	ton	405,00V		
144250	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton - rijbaan.	ton	90,00V		
1444	<u>Deklagen steenmastiekasfalt</u>				
144410	Aanbr. deklaag steenmastiekasfalt - rijbaan.	ton	819,00V		
144430	Aanbr. deklaag steenmastiekasfalt - rijbaan.	ton	54,00V		
1445	<u>Deklagen asfalt</u>				
144510	Aanbr. deklaag asfaltbeton - parallelweg.	ton	647,00V		
1446	<u>Zeer open asfaltbeton/combinatiedeklagen</u>				
144610	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - strip 10 x 55.	m	18,00V		
144620	Aanbrengen combinatiedeklaag ZOAB Densitslurry.	m2	149,00V		
1448	<u>Kleeflaag en afstrooien</u>				
144810	Aanbr. kleeflaag - 0,3 op gefreesde oppervlakken.	m2	12.000,00V		
144820	Aanbr. kleeflaag- 0,2 op nieuw aangebrachte lagen.	m2	31.000,00V		
144830	Aanbr. kleeflaag - 0,4 onder de ZOAB laag.	m2	150,00V		
144840	Aanbr. brekerzand/steenslag 1/3 op deklagen SMA.	m2	11.623,00V		
146	<b>AANBRENGEN OPSLUITINGEN EN BESTRATINGEN</b>				
1461	<u>Leveren RWS-banden</u>				
146110	Leveren rechte rws-band grijs.	st	1.270,00V		
146120	Leveren hulpstuk rws-band grijs.	st	18,00V		
146130	Leveren rechte rws-band wit.	st	106,00V		
146140	Leveren gebogen rws-band wit.	st	374,00V		
146150	Leveren hulpstuk rws-band wit.	st	50,00V		
1462	<u>Aanbrengen opsluitingen</u>				
146210	Verlijmen van rws-banden.	m	1.270,00V		
146220	Stellen op specie van rws-banden.	m	467,00V		
146230	Leveren/aanbrengen opsluitbanden 100 x 200.	m	995,00V		
146240	Leveren/aanbrengen opsluitbanden 100 x 200.	m	54,00V		
146250	Leveren/aanbrengen opsluitbanden 40/120 x 250	m	323,00V		
146260	Leveren/aanbrengen opsluitbanden 40/120 x 250	m	28,00V		
146270	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	390,00V		
146280	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen.	st	100,00V		
146290	Aanbrengen van goottegels van beton.	m	1.090,00V		
1463	<u>Aanbrengen bestratingen</u>				
146310	Aanbr. BSS t.p.v. uitritten - KF paars.	m2	130,00V		
146320	Aanbr. BSS t.p.v. onkruidvrije geleiders -KF paars	m2	1.300,00V		
146330	Aanbr. voegvulling voor bestratingen.	m2	1.300,00V		
146340	Aanbr. betontegels - 300 x 300 x 45.	m2	700,00V		
146350	Aanbr. betontegels - 300 x 300 x 60	m2	1.436,00V		
146360	Aanbrengen markerings-/verkeerstegels.	st	40,00V		
146370	Aanbrengen geleidetegels.	st	140,00V		
146380	Aanbrengen noppentegels.	st	20,00V		
146390	Aanbrengen kunststof grastegels.	m2	80,00V		
1464	<u>Herstraten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146410	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	25,00V		
146420	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	25,00V		
146430	Opnieuw stellen gootelementen van beton.	m	25,00V		
146440	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
146450	Herstraten betonstraatstenen.	m2	40,00V		
146460	Herstraten betontegels.	m2	40,00V		
146470	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	110,00V		
1465	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
146510	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	30,00V		
148	<b>AANBRENGEN PREFAB WEGVERHARDINGEN</b>				
1482	<u>Prefab bushalteperrons</u>				
148210	Aanbrengen prefab busperron.	m	13,20V		
148220	Aanbrengen verbredingselementen prefab beton.	st	2,00V		
148230	Aanbrengen voetpadplaten prefab beton.	st	5,00V		
148240	Aanbr. voegafdichting prefab bushalte-elementen.	m	23,50V		
149	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1491	<u>Toepassen tijdelijke verhardingen</u>				
149110	Toepassen tijdelijke asfaltverhardingen.	m2	1.000,00V		
149120	Toepassen tijdelijke bushalte.	EUR	N		
1492	<u>Overige werkzaamheden</u>				
149210	Boren van asfaltkernen.	st	20,00V		
15	<b>MARKERINGEN EN WEGBEBAKENING</b>				
151	<b>VERWIJDEREN MARKERINGEN</b>				
151110	Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen.	m2	200,00V		
152	<b>AANBRENGEN MARKERINGEN</b>				
1521	<u>Aanbrengen markering van wegenvverf</u>				
152110	Aanbr. lengtemarkering wegenv.-ononderbr. 0,1geel	km	2,00V		
152120	Aanbr. figuratie - wegenvverf - geel.	m2	50,00V		
1523	<u>Aanbr. thermoplastisch markeringsmateriaal</u>				
152310	Aanbr. themopl. mark. mat. ononderbr. 0.10 m	km	0,18V		
152320	Aanbr. themopl. mark. mat. ononderbr. 0.15 m	km	1,39V		
152330	Aanbr. themopl. mark. mat. ononderbr. 0.20 m	km	1,50V		
152340	Aanbr. themopl. mark. mat. 1-1 0.10 m	km	0,22V		
152350	Aanbr. themopl. mark. mat. 1-1/3-3 0.15 m	km	1,08V		
152360	Aanbr. themopl. mark. mat. 1-3/3-9 0.15 m	km	0,84V		
152370	Aanbr. themopl. mark. mat. 1-3/3-9 0.20 m	km	0,33V		
152380	Aanbr. thermopl. markeringen vlakken	m2	182,00V		
152390	Aanbr. thermopl. markeringen	m2	210,00V		
153	<b>WEGBEBAKENING</b>				
1531	<u>Verwijderen bebakening</u>				
153110	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	20,00V		
153120	Verwijderen schrikhek/geleidehek.	st	1,00V		
1532	<u>Aanbrengen bebakening</u>				
153210	Aanbrengen reflectorpalen.	st	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
16	<b>BERMBEVEILIGING</b>				
161	<b>VERWIJDEREN BERMBEVEILIGING</b>				
161010	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	616,00V		
161020	Verwijderen beëindiging.	st	5,00V		
161030	Verwijderen beëindiging.	st	2,00V		
161040	Verwijderen verankering.	st	3,00V		
161050	Verwijderen splitsing.	st	1,00V		
162	<b>AANBRENGEN GELEIDERAIL</b>				
1621	<u>Geleiderail in aardebanen</u>				
162110	Aanbrengen geleiderail, in aardebaan.	m	616,00V		
162120	Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken.	m	76,00V		
162130	Aanbrengen beëindiging.	st	5,00V		
162140	Aanbrengen beëindiging.	st	2,00V		
162150	Aanbrengen verankering.	st	3,00V		
162160	Aanbrengen splitsing.	st	1,00V		
17	<b>FLORA- EN FAUNAVOORZIENINGEN</b>				
171	<b>AANBRENGEN FAUNATUNNELS</b>				
171010	Opstellen werkplan faunatunnels.	EUR		N	
171020	Uitvoeren werkzaamheden werkplan faunatunnels.	EUR		N	
18	<b>BEPLANTINGEN</b>				
182	<b>ONDERHOUD BOMEN</b>				
182010	Onkr.vrijmaken boomspiegel 1 keer 12 stuks.	st	12,00V		
182020	Watergeven bomen 10 keer 12 stuks.	st	120,00V		
182030	Vervangen boombanden.	st	5,00V		
182040	Onkr.vrijmaken boomspiegel 1 keer 14 stuks.	st	14,00V		
182050	Watergeven bomen 10 keer 14 stuks.	st	140,00V		
182060	Vervangen boombanden.	st	5,00V		
183	<b>VERPLANTEN BOMEN RWS</b>				
183010	Maken plantgat.	st	14,00V		
183020	Verplanten van bomen tot stamdiameter 0,25 m.	st	14,00V		
183030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	14,00V		
183040	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	14,00V		
184	<b>AANBRENGEN BOMEN</b>				
184010	Maken plantgat.	st	12,00V		
184020	Planten van bomen.	st	12,00V		
184030	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	12,00V		
184040	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	12,00V		
184050	Aanbrengen wortelscherm.	st	12,00V		
185	<b>BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGE</b>				
185010	Inboeten bomen (nazorg).	st	12,00V		
2	<b>GELUIDSSCHERMEN</b>				
22	<b>GELUIDSSCHERMEN A1</b>				
221	<b>INKORTEN GELUIDSSCHERM 13B</b>				
221010	Inkorten geluidsscherm.	EUR		N	
222	<b>VERPLAATSEN GELUIDSSCHERM 13A</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Verplaatsen geluidsscherm.	EUR		N	
2221	<b>SCHERMBEPLANTING</b>				
222110	Verwijderen schermbeplanting.	st	120,00V		
222120	Planten van sierplantsoen.	st	120,00V		
223	<b>AANPASSEN GELUIDSSCHERM G</b>				
223010	Aanpassen geluidsscherm.	EUR		N	
5	<b>OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIE</b>				
51	<b>OPENBARE VERLICHTING N525</b>				
511	<b>SLEUFBEDEKKING</b>				
5111	<u>Opnemen sleufbedekking</u>				
511110	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	25,00V		
511120	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	60,00V		
511130	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	160,00V		
5112	<u>Herstellen sleufbedekking</u>				
511210	Herstel sleufbedekking, tegels.	m2	25,00V		
511220	Herstel sleufbedekking, straatstenen.	m2	60,00V		
511230	Herstel sleufbedekking, graszoden.	m2	160,00V		
5113	<u>Zorgvuldig graafproces</u>				
511310	Graven proefsleuf - lokaliseren mantelbuizen -	st	3,00V		
512	<b>GRAAFWERKZAAMHEDEN</b>				
5121	<u>Graven en aanvullen</u>				
512110	Graven en aanvullen sleuf 60x30	m	1.200,00V		
513	<b>KABELWERKZAAMHEDEN</b>				
5131	<u>Verwijderen kabel(s)</u>				
513110	Verwijderen grondkabel.	m	900,00V		
5132	<u>Aanbrengen kabel(s)</u>				
513210	Aanbrengen energiegrondkabel. 4x4 mm²	m	470,00V		
513220	Aanbrengen energiegrondkabel. 4x6 mm²	m	115,00V		
513230	Aanbrengen energiegrondkabel. 4x10 mm²	m	380,00V		
514	<b>VERLICHTING</b>				
5141	<u>Verlichtingsobjecten</u>				
514110	Aanbrengen verlichtingsobject dub.uith. lichtmast.	st	5,00V		
514120	Aanbrengen verlichtingsobject dub.uith. lichtmast.	st	1,00V		
514130	Verwijderen verlichtingsobject.	st	6,00V		
514170	Verplaatsen verlichtingsobject	st	2,00V		
514190	Verplaatsen verlichtingsobject gemeente	st	1,00V		
5142	<u>Masten</u>				
514210	Leveren lichtmast.	st	2,00V		
514220	Verwijderen lichtmast.	st	1,00V		
514230	Verwijderen lichtmast.	st	2,00V		
514240	Verplaatsen lichtmast.	st	1,00V		
514250	Verwijderen ANWB combiverlichtingsobject 00052.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5143	<u>Verlichtingsarmaturen</u>				
514310	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	4,00V		
514320	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	3,00V		
514330	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	1,00V		
514340	Verplaatsen verlichtingsarmatuur	st	17,00V		
514350	Verplaatsen verlichtingsarmatuur	st	5,00V		
5144	<u>Lampen</u>				
514410	Vervangen lamp.	st	8,00V		
514420	Vervangen lamp.	st	3,00V		
5145	<u>Voorschakelapparatuur</u>				
514520	Vervangen voorschakelapparatuur.	st	8,00V		
514540	Vervangen voorschakelapparatuur.	st	3,00V		
5146	<u>Aansluitvoorziening</u>				
514610	Leveren aansluitvoorziening.	st	3,00V		
514620	Leveren aansluitvoorziening.	st	12,00V		
514630	Leveren aansluitvoorziening.	st	4,00V		
5147	<u>Aansluitsnoer</u>				
514710	Leveren aansluitsnoer.	m	24,00V		
514720	Leveren aansluitsnoer.	m	60,00V		
514730	Leveren aansluitsnoer.	m	144,00V		
514740	Leveren aansluitsnoer.	m	144,00V		
514750	Leveren aansluitsnoer lichtwegwijzers	m	96,00V		
515	<b>AARDINGSVOORZIENING</b>				
515010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	2,00V		
516	<b>SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING</b>				
516010	Aansluiten grondkabel.	st	2,00V		
516020	Ontkoppelen grondkabel.	st	2,00V		
517	<b>KABELKOKERS/ MANTELBUIZEN</b>				
5171	<u>Sleufloos</u>				
517110	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	20,00V		
5172	<u>Levering t.b.v. kabelbuis in sleuf</u>				
517210	Leveren PVC buis 160 mm.	m	85,00V		
518	<b>REVISIEGEGEVENS</b>				
518010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
519	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
5191	<u>Diversen</u>				
519110	Aanbrengen objectnummer.	st	9,00V		
5192	<u>Tijdelijke situatie</u>				
519210	Tijdelijke verlichting	EUR		N	
52	<b>OPENBARE VERLICHTING TOE- EN AFRITTEN RW</b>				
521	<b>SLEUFBEDEKKING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5211	<u>Opnemen sleufbedekking</u>				
521130	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	275,00V		
5212	<u>Herstellen sleufbedekking</u>				
521230	Herstel sleufbedekking, graszoden.	m2	275,00V		
5213	<u>Zorgvuldig graafproces</u>				
521310	Graven proefsleuf - lokaliseren mantelbuizen -	st	3,00V		
522	<b>GRAAFWERKZAAMHEDEN</b>				
5221	<u>Graven en aanvullen</u>				
522110	Graven en aanvullen sleuf 60x30	m	950,00V		
523	<b>KABELWERKZAAMHEDEN</b>				
5231	<u>Verwijderen kabel(s)</u>				
523110	Verwijderen grondkabel.	m	500,00V		
5232	<u>Aanbrengen kabel(s)</u>				
523220	Aanbrengen energiegndkabel. 4x6 mm²	m	500,00V		
5233	<u>Omleggen kabel(s)</u>				
523310	Omleggen energiegndkabel.	m	100,00V		
524	<b>VERLICHTING</b>				
5241	<u>Verlichtingsobjecten</u>				
524110	Aanbrengen verlichtingsobject	st	2,00V		
524130	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	5,00V		
524140	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	5,00V		
5244	<u>Lampen</u>				
524410	Vervangen lamp.	st	5,00V		
524420	Vervangen lamp.	st	5,00V		
527	<b>AANBRENGEN KABELKOKERS / MANTELBUIZEN</b>				
5272	<u>Levering t.b.v. kabelbuis in sleuf</u>				
527210	Leveren PVC buis 110 mm.	m	10,00V		
528	<b>REVISIEGEGEVENS</b>				
528010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
529	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
5291	<u>Diversen</u>				
529110	Vullen grondstuk mast.	st	4,00V		
529120	Aanbrengen objectnummer.	st	10,00V		
5292	<u>Tijdelijke situatie</u>				
529210	Tijdelijke verlichting	EUR	N		
6	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE 5251</b>				
610	<b>VERKEERSREGELTOESTEL</b>				
610010	Aanbrengen verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
610020	Aanbrengen verkeersregelprogramma.	st	1,00V		
610030	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.	st	8,00V		
610040	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie(lussen).	set	1,00V		
610050	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie(drukknoppen)	set	1,00V		
610060	Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen.	set	1,00V		
610070	Aanbrengen voorzieningen voor overige koppelingen.	set	1,00V		
610080	Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.	st	2,00V		
610090	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.	set	1,00V		
610100	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.	set	1,00V		
610110	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.	set	1,00V		
610120	Aanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie.	st	1,00V		
610130	Aanbrengen bedieningspaneel.	st	1,00V		
610140	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
610180	Aanbrengen tegelplateau rond verkeersregeltoestel	EUR	N		
610190	Aanbrengen kunststof diamantkoppalen.	st	4,00V		
611	<b>SLEUFBEDEKKING</b>				
6110	<u>Opnemen sleufbedekking</u>				
611020	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	20,00V		
611030	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	180,00V		
6111	<u>Herstellen sleufbedekking</u>				
611120	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	20,00V		
611130	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	180,00V		
6112	<u>Zorgvuldig graafproces</u>				
611210	Graven proefsleuf - lokaliseren mantelbuizen -	st	3,00V		
612	<b>GRAAFWERKZAAMHEDEN</b>				
612010	Graven en aanvullen sleuf	m	700,00V		
613	<b>KABELWERKZAAMHEDEN</b>				
6130	<u>Algemeen</u>				
613010	Aanleveren kabelplan.	EUR	N		
613030	Doormeten bekabeling.	st	1,00V		
613040	Doormeten detectieveld.	st	1,00V		
6131	<u>Verwijderen kabel(s)</u>				
613110	Verwijderen laagspanningsgrondkabel masten	EUR	N		
613120	Verwijderen laagspanningsgrondkabel lussen	EUR	N		
6132	<u>Aanbrengen kabel(s)</u>				
613230	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
613240	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
613250	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
613260	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
613290	Aanbrengen aansluitsnoer.	m	12,00V		
6133	<u>Verleggen kabel(s)</u>				
613310	Verleggen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
6134	<u>Losnemen kabel(s)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613410	Losnemen kabel in klemmenstrook in mast.	st	4,00V		
613430	Losnemen snoer in klemmenstrook in mast.	st	4,00V		
6135	<u>Aansluiten kabel(s)</u>				
613510	Aansluiten ls grondkabel in mast/ staander.	st	5,00V		
613550	Aansluiten koppelkabel 10 x 4 x 0,8 mm² TDI	st	1,00V		
613560	Aansluiten koppelkabel 10 x 4 x 0,8 mm² VRI 5152	st	1,00V		
613570	Aansluiten snoer RTPR 5 x 1,5 mm².	st	5,00V		
613580	Aansluiten snoer RTPR 3 x 1,5 mm²-OVL en ANWB.	st	3,00V		
613590	Aansluiten laagspanningsgrondkabel.	st	12,00V		
614	<b>DETECTIE</b>				
614110	Aanbr. niet-selectieve detectielus 3 x 1 m-asfalt.	st	4,00V		
614120	Aanbr. niet-selectieve detectielus 2 x 1 m-asfalt.	st	4,00V		
614130	Aanbr. niet-selectieve detectielus 20 x 1m-asfalt.	st	2,00V		
614140	Aanbr. niet-selectieve detectielus 5 x 1m-asfalt.	st	2,00V		
615	<b>WEGMEUBILAIR</b>				
6151	<u>Verwijderen installatie</u>				
615110	Verwijderen mast.	st	1,00V		
6152	<u>Plaatsen universeelmast/ zweepmast / portaal.</u>				
615220	Aanbrengen zweepmast.	st	1,00V		
6153	<u>Verplaatsen installatie.</u>				
615310	Verplaatsen universeelmast ri. 7 en 8.	st	2,00V		
615320	Verplaatsen universeelmast ri. 93.1.	st	1,00V		
616	<b>VERKEERSLANTAARNS</b>				
6161	<u>Achtergrondschilden</u>				
616110	Aanbr. achtergr.schild verkeersl. ri.7.1 en 8.2.	st	2,00V		
6162	<u>Aanbrengen lantaarns</u>				
616260	Aanbrengen verkeerslantaarn ri. 7.1 en 8.2.	st	2,00V		
6163	<u>Verplaatsen lantaarns</u>				
616360	Verwijderen verkeerslantaarn 3x90mm.	st	2,00V		
6165	<u>Vervangen lamp</u>				
616510	Vervangen lamp in verplaatste lantaarns 3x300mm	st	6,00V		
616520	Vervangen lamp in verplaatste lantaarns 3x200mm	st	2,00V		
6166	<u>Coderingen</u>				
616610	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	4,00V		
616620	Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.	EUR	N		
617	<b>VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL.</b>				
617010	Verwijderen verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
618	<b>KABELKOKERS / MANTELBUIZEN</b>				
6181	<u>Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen</u>				
618120	Maken pneumatische boring: staal.	m	10,00V		
618140	Aanbrengen mantelbuis.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
619	<b>DIVERSEN</b>				
6191	<u>Aanbrengen aarding</u>				
619110	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
6192	<u>Revisiegegevens</u>				
619210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
619220	Leveren documentatie.	EUR		N	
6193	<u>Functionele specificatie</u>				
619310	Opstellen en leveren functionele specificatie	EUR		N	
6194	<u>Aansluiten VRI</u>				
619410	Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.	EUR		N	
6195	<u>Camera installatie</u>				
619510	Leveren en aanbrengen camera installatie.	EUR		N	
62	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE 5252</b>				
620	<b>VERKEERSREGELTOESTEL</b>				
620010	Aanbrengen verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
620020	Aanbrengen verkeersregelprogramma.	st	1,00V		
620030	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.	st	6,00V		
620040	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.	set	1,00V		
620060	Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen.	set	1,00V		
620070	Aanbrengen voorzieningen voor overige koppelingen.	set	1,00V		
620080	Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.	st	2,00V		
620090	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.	set	1,00V		
620100	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.	set	1,00V		
620110	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.	set	1,00V		
620120	Aanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie.	st	1,00V		
620130	Aanbrengen bedieningspaneel.	st	1,00V		
620140	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
620180	Aanbrengen tegelplateau rond verkeersregeltoestel	EUR		N	
620190	Aanbrengen kunststof diamantkoppalen.	st	4,00V		
621	<b>SLEUFBEDEKKING</b>				
6210	<u>Opnemen sleufbedekking</u>				
621020	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	25,00V		
621030	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	100,00V		
6211	<u>Herstellen sleufbedekking</u>				
621120	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	25,00V		
621130	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	100,00V		
6212	<u>Zorgvuldig graafproces</u>				
621210	Graven proefsleuf - lokaliseren mantelbuizen -	st	3,00V		
622	<b>GRAAFWERKZAAMHEDEN</b>				
622010	Graven en aanvullen sleuf	m	1.320,00V		
623	<b>KABELWERKZAAMHEDEN</b>				
6230	<u>Algemeen</u>				
623010	Aanleveren kabelplan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623030	Doormeten bekabeling.	st	1,00V		
623040	Doormeten detectieveld.	st	1,00V		
6231	<u>Verwijderen kabel(s)</u>				
623110	Verwijderen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
623120	Verwijderen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
6232	<u>Aanbrengen kabel(s)</u>				
623210	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
623230	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
623240	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
623250	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
623260	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
623290	Aanbrengen aansluitsnoer.	m	120,00V		
6233	<u>Verleggen kabel(s)</u>				
623310	Verleggen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
6234	<u>Losnemen kabel(s)</u>				
623410	Losnemen kabel in klemmenstrook in mast.	EUR	N		
623430	Losnemen snoer in klemmenstrook in mast.	EUR	N		
6235	<u>Aansluiten kabel(s)</u>				
623510	Aansluiten ls grondkabel in mast/ staander.	st	9,00V		
623550	Aansluiten koppelkabel 10 x 4 x 0,8 mm² TDI.	st	1,00V		
623560	Aansluiten koppelkabel 10 x 4 x 0,8 mm².	st	2,00V		
623570	Aansluiten snoer RTPR 5 x 1,5 mm².	st	16,00V		
623580	Aansluiten snoer RTPR 3 x 1,5 mm²-OVL en ANWB.	st	6,00V		
623590	Aansluiten laagspanningsgrondkabel.	st	45,00V		
624	<b>DETECTIE</b>				
624110	Aanbr. niet-selectieve detectielus 3 x 1 m-asfalt.	st	9,00V		
624120	Aanbr. niet-selectieve detectielus 2 x 1 m-asfalt.	st	13,00V		
624130	Aanbr. niet-selectieve detectielus 20 x 1m-asfalt.	st	9,00V		
624140	Aanbr. niet-selectieve detectielus 5 x 1m-asfalt.	st	2,00V		
625	<b>WEGMEUBILAIR</b>				
6251	<u>Verwijderen installatie</u>				
625110	Verwijderen zweepmast en staander.	st	1,00V		
625120	Verwijderen zweepmast en staander.	st	1,00V		
6252	<u>Plaatsen universeelmast/ zweepmast / portaal.</u>				
625210	Aanbrengen mast.	st	1,00V		
625220	Aanbrengen zweepmast ri. 2 en 3.	st	1,00V		
625230	Aanbrengen zweepmast ri. 4 en 6.	st	1,00V		
625240	Aanbrengen zweepmast ri. 7 en 8.	st	1,00V		
6253	<u>Verplaatsen installatie.</u>				
625310	Verplaatsen universeelmast.	st	5,00V		
6255	<u>Opzetstukken.</u>				
625510	Aanbrengen opzetstuk.	st	1,00V		
626	<b>VERKEERSLANTAARNS</b>				
6261	<u>Achtergrondschilden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
626110	Aanbr. achtergrondschild verkeerslantaarn.	st	3,00V		
6262	<u>Aanbrengen lantaarns</u>				
626260	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	3,00V		
6263	<u>Verplaatsen lantaarns</u>				
626310	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm.	st	1,00V		
626320	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm.	st	4,00V		
626330	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm.	st	2,00V		
6264	<u>Sjabloon</u>				
626470	Aanbrengen sjabloon 3-lichter 300mm.	st	9,00V		
6265	<u>Vervangen lamp</u>				
626510	Vervangen lamp in verplaatste lantaarns 3x300mm.	st	18,00V		
626530	Vervangen lamp in verplaatste lantaarns 3x300mm	st	18,00V		
6266	<u>Coderingen</u>				
626610	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	15,00V		
626620	Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.	EUR	N		
627	<b>VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL.</b>				
627010	Verwijderen verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
628	<b>KABELKOKERS / MANTELBUIZEN</b>				
628120	Maken pneumatische boring: staal.	m	42,00V		
628140	Aanbrengen mantelbuis.	st	2,00V		
629	<b>DIVERSEN</b>				
629010	Aanbrengen schemerschakelaar.	st	1,00V		
6291	<u>Aanbrengen aarding</u>				
629110	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
6292	<u>Revisiegegevens</u>				
629210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
629220	Leveren documentatie.	EUR	N		
6293	<u>Functionele specificatie</u>				
629310	Opstellen en leveren functionele specificatie	EUR	N		
6294	<u>Aansluiten vri</u>				
629410	Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
6295	<u>Camera installatie</u>				
629510	Leveren en aanbrengen camera installatie.	EUR	N		
63	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE 5253</b>				
630	<b>VERKEERSREGELTOESTEL</b>				
630010	Aanbrengen verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
630020	Aanbrengen verkeersregelprogramma.	st	1,00V		
630030	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.	st	13,00V		
630040	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie(lussen).	set	32,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
630050	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie(drukknoppen)	set	1,00V		
630060	Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen.	set	1,00V		
630080	Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.	st	2,00V		
630090	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.	set	1,00V		
630100	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.	set	1,00V		
630110	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.	set	1,00V		
630120	Aanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie.	st	1,00V		
630130	Aanbrengen bedieningspaneel.	st	1,00V		
630140	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
630180	Aanbrengen tegelplateau rond verkeersregeltoestel	EUR	N		
630190	Aanbrengen kunststof diamantkoppalen.	st	4,00V		
631	<b>SLEUFBEDEKKING</b>				
6310	<u>Opnemen sleufbedekking</u>				
631010	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	60,00V		
631020	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	12,00V		
631030	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	145,00V		
6311	<u>Herstellen sleufbedekking</u>				
631110	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	60,00V		
631120	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	12,00V		
631130	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	145,00V		
6312	<u>Zorgvuldig graafproces</u>				
631210	Graven proefsleuf - lokaliseren mantelbuizen -	st	3,00V		
632	<b>GRAAFWERKZAAMHEDEN</b>				
632010	Graven en aanvullen sleuf	m	1.100,00V		
633	<b>KABELWERKZAAMHEDEN</b>				
6330	<u>Algemeen</u>				
633010	Aanleveren kabelplan.	EUR	N		
633030	Doormeten bekabeling	st	1,00V		
633040	Doormeten detectieveld.	st	3,00V		
6331	<u>Verwijderen kabel(s)</u>				
633110	Verwijderen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
633120	Verwijderen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
6332	<u>Aanbrengen kabel(s)</u>				
633210	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
633220	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
633230	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
633240	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
633250	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	EUR	N		
633260	Leveren en aanbrengen laagspanningsgrondkabel	m	2.550,00N		
633270	Aanbrengen aansluitsnoer.	m	120,00V		
6333	<u>Verleggen kabel(s)</u>				
633310	Verleggen laagspanningsgrondkabel.	EUR	N		
6334	<u>Losnemen kabel(s)</u>				
633410	Losnemen kabel in klemmenstrook in mast.	EUR	N		
633420	Losnemen snoer in lantaarns.	EUR	N		
633430	Losnemen snoer in lantaarns.	EUR	N		
6335	<u>Aansluiten kabel(s)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
633510	Aansluiten ls grondkabel in mast/ staander.	EUR		N	
633520	Aansluiten snoer.	EUR		N	
633530	Aansluiten snoer	EUR		N	
633560	Aansluiten koppelkabel 10 x 4 x 0,8 mm²	st	1,00V		
633580	Aansluiten snoer RTPR 3 x 1,5 mm².	st	6,00V		
633590	Aansluiten laagspanningsgrondkabel.	st	45,00V		
634	<b>DETECTIE</b>				
634110	Aanbr. niet-selectieve detectielus 3 x 1 m-asfalt.	st	9,00V		
634120	Aanbr. niet-selectieve detectielus 2 x 1 m-asfalt.	st	8,00V		
634130	Aanbr. niet-selectieve detectielus 20 x 1m-asfalt.	st	9,00V		
634150	Aanbr. niet-selectieve detectielus-asfalt-fiets.	st	7,00V		
635	<b>WEGMEUBILAIR</b>				
6351	<u>Verwijderen universeelmast/ zweepmast/portaal</u>				
635130	Verwijderen portaal.	st	2,00V		
6352	<u>Plaatsen universeelmast/ zweepmast / portaal.</u>				
635210	Aanbrengen mast.	st	1,00V		
635220	Aanbrengen mast.	st	1,00V		
635230	Aanbrengen portaal.	st	1,00V		
635240	Aanbrengen portaal.	st	1,00V		
635250	Aanbrengen drukknopmast.	st	1,00V		
635260	Aanbrengen drukknopschakelaar.	st	1,00V		
6353	<u>Verplaatsen universeelmast.</u>				
635310	Verplaatsen universeelmast.	st	9,00V		
6355	<u>Opzetstukken.</u>				
635510	Aanbrengen opzetstuk.	st	1,00V		
635520	Aanbrengen opzetstuk.	st	1,00V		
635530	Aanbrengen opzetstuk.	st	1,00V		
635540	Verwijderen opzetstuk.	st	2,00V		
636	<b>VERKEERSLANTAARNS</b>				
6361	<u>Achtergrondschilden</u>				
636110	Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.	st	1,00V		
6362	<u>Aanbrengen lantaarns</u>				
636210	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	3,00V		
636220	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	1,00V		
636230	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	1,00V		
636240	Aanbrengen 1-lichts waarschuwinglantaarn.	st	2,00V		
6363	<u>Verplaatsen lantaarns</u>				
636310	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x200mm.	st	4,00V		
636320	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm.	st	7,00V		
636330	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm.	st	6,00V		
636340	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm.	st	1,00V		
636350	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x90mm.	st	4,00V		
6365	<u>Vervangen lamp</u>				
636510	Vervangen lamp.	st	21,00V		
636530	Vervangen lamp.	st	18,00V		
636540	Vervangen lamp.	st	4,00V		
6366	<u>Coderingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
636610	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	24,00V		
636620	Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.	EUR	N		
636630	Aanbr. aanduiding bij drukknop-fietser.	st	1,00V		
637	<b>VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL.</b>				
637010	Verwijderen verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
638	<b>KABELKOKERS / MANTELBUIZEN</b>				
6381	<u>Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen</u>				
638120	Maken pneumatische boring: staal.	m	60,00V		
638130	Aanbrengen mantelbuis.	st	8,00V		
639	<b>DIVERSEN</b>				
639010	Aanbrengen schemerschakelaar.	st	1,00V		
6391	<u>Aanbrengen aarding</u>				
639110	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
6392	<u>Revisiegegevens</u>				
639210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
639220	Leveren documentatie.	EUR	N		
6393	<u>Functionele specificatie</u>				
639310	Opstellen en leveren functionele specificatie	EUR	N		
6394	<u>Aansluiten VRI</u>				
639410	Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
6395	<u>Camera installatie</u>				
639510	Leveren en aanbrengen camera installatie.	EUR	N		
7	<b>DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT (DVM)</b>				
71	<b>SLEUFBEDEKKING</b>				
711	<b>OPNEMEN SLEUFBEDEKKING</b>				
711010	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	V		
712	<b>HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING</b>				
712010	Herstel sleufbedekking, graszoden.	m2	1,00V		
713	<b>ZORGVULDIG GRAAFPROCES</b>				
713010	Graven proefsleuf - lokaliseren mantelbuizen -	st	3,00V		
72	<b>GRAAFWERKZAAMHEDEN</b>				
721	<b>GRAVEN EN AANVULLEN</b>				
721010	Graven en aanvullen sleuf 60x30	m	700,00V		
73	<b>KABELWERKZAAMHEDEN</b>				
731	<b>ALGEMEEN</b>				
731010	Maken kabelplan.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732	<b>VERWIJDEREN KABEL(S)</b>				
732010	Verwijderen laagspanningsgrondkabel TDI.	EUR		N	
732020	Verwijderen laagspanningsgrondkabel MTM.	EUR		N	
733	<b>AANBRENGEN KABEL(S)</b>				
733010	Leveren en aanbrengen besturingsbekabeling TDI.	EUR		N	
733020	Leveren en aanbrengen voedingsbekabeling TDI.	EUR		N	
733030	Leveren en aanbrengen lusbekabeling TDI.	EUR		N	
733040	Leveren en aanbrengen bekabeling TDI.	EUR		N	
733050	Leveren en aanbrengen bekabeling TDI.	EUR		N	
733060	Leveren en aanbrengen lusbekabeling MTM.	EUR		N	
734	<b>VERLEGGEN KABEL(S)</b>				
734010	Verleggen laagspanningsgrondbekabeling TDI.	EUR		N	
735	<b>LOSNEMEN KABEL(S)</b>				
735010	Losnemen kabel in mast/ staander TDI/ VWS.	st	1,00V		
735020	Losnemen snoer in lantaarn aan ligger TDI.	st	1,00V		
735030	Losnemen snoer in lantaarn op mast TDI.	st	1,00V		
735040	Losnemen kabel MTM.	st	1,00V		
736	<b>AANSLUITEN KABEL(S)</b>				
736010	Aansluiten bekabeling in mast/ staander TDI/ VWS	st	2,00V		
736020	Aansluiten snoer in lantaarn aan ligger TDI.	st	4,00V		
736030	Aansluiten snoer in lantaarn op mast TDI .	st	4,00V		
736040	Aansluiten bekabeling MTM.	st	2,00V		
736050	Aansluiten koppelkabel 10 x 4 x 0,8 mm <sup>2</sup> -parallel	st	2,00V		
74	<b>DETECTIE</b>				
741	<b>AANBRENGEN DETECTIELUSSEN TDI</b>				
741010	Aanbr. niet-selectieve detectielus 2 x 1 m-asfalt.	st	16,00V		
741020	Aanbr. niet-selectieve detectielus 3 x 1 m-asfalt.	st	8,00V		
741030	Aanbr. niet-selectieve detectielus 20 x 1m-asfalt.	st	4,00V		
742	<b>AANBRENGEN DETECTIELUSSEN MTM</b>				
742010	Aanbr. niet-selectieve detectielus 1 x 1 m-asfalt.	st	18,00V		
75	<b>WEGMEUBILAIR</b>				
751	<b>VERWIJDEREN TDI-ZWEEPMAST/ PORTAAL</b>				
751010	Verwijderen TDI-zweepmast.	st	2,00V		
752	<b>PLAATSEN TDI- PORTAAL</b>				
752010	Aanbrengen TDI-portaal.	st	2,00V		
752020	Aanbrengen knieopzetstuk.	st	4,00V		
753	<b>OVERIG</b>				
753010	Aanbrengen voorwaarschuwingsssein tbv TDI.	st	1,00V		
753020	Verplaatsen voorwaarschuwingsssein tbv TDI.	st	1,00V		
753030	Verplaatsen mast+bord "doseerlichten xxx m.	st	2,00V		
753040	Verplaatsen mast+bord "bij groen één auto" ..	st	4,00V		
76	<b>VERKEERSLANTAARNS</b>				
761	<b>ACHTERGRONDSCHILDEN</b>				
761010	Aanbr. achtergrondbord verkeerslantaarn.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
762	<b>AANBRENGEN LANTAARNS</b>				
762010	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	4,00V		
763	<b>VERPLAATSEN LANTAARNS</b>				
763010	Verplaatsen verkeerslantaarn 3x300mm naar portaal.	st	4,00V		
765	<b>VERVANGEN LAMP</b>				
765010	Vervangen lamp in TDI-lantaarn	st	12,00V		
766	<b>CODERINGEN</b>				
766010	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	8,00V		
766020	Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.	EUR	N		
77	<b>TDI-REGELTOESTELLEN</b>				
773	<b>VERPLAATSEN TDI-REGELTOESTEL</b>				
773010	Verplaatsen TDI-regeltoestel.	st	2,00V		
773020	Aanpassen applicatie TDI-regeltoestel.	st	2,00V		
78	<b>KABELKOKERS / MANTELBUIZEN</b>				
781	<b>AANBRENGEN KABELKOKERS / MANTELBUIZEN</b>				
7811	<u>Sleufloos</u>				
781110	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boring/ persing.	m	50,00V		
7812	<u>In sleuf</u>				
781210	Aanbrengen mantelbuis.	st	3,00V		
79	<b>DIVERSEN</b>				
791	<b>AANBRENGEN AARDING</b>				
791010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	2,00V		
792	<b>REVISIEGEGEVENS</b>				
792010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
793	<b>TIJDELIJKE SITUATIE</b>				
793010	Tijdelijke DVM.	EUR	N		
8	<b>WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD</b>				
82	<b>TER BESCHIKKING MATERIEEL EN PERSONEEL</b>				
821	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
821010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
821020	Ter beschikking stellen van een straatmakersploeg.	uur	40,00V		
821030	Ter beschikking stellen verkeersregelaar.	uur	320,00V		
822	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
822010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
822020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
822030	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00V		
822040	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
83	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831	<b>VERKEERSMAATR. BIJ WERK IN UITVOERING</b>				
8311	<u>Algemeen</u>				
831110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
831120	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
831130	Toepassen van verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8312	<u>Geleidebarriers</u>				
831210	Aanbrengen geleidebarrier.	m	150,00V		
831220	Instandhouden geleidebarrier.	week	20,00V		
831230	Verplaatsen geleidebarrier.	keer	8,00V		
831240	Verwijderen geleidebarrier.	m	150,00V		
8313	<u>Tijdelijke Verkeersregelininstallatie</u>				
831310	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	EUR		N	
8314	<u>Mobiele bebakeningswagen</u>				
831410	Toepassen mobiele-bebakeningswagen.	uur	160,00V		
832	<b>DEFINITIEVE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8321	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
832110	Verwijderen verkeersborden.	st	42,00V		
832120	Verwijderen straatnaamborden.	st	6,00V		
8322	<u>Verwijderen verkeersbordpalen</u>				
832210	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	25,00V		
8323	<u>Leveren verkeersbordpalen</u>				
832310	Leveren verkeersbordpalen.	st	47,00V		
8324	<u>Leveren verkeersborden retroklasse III</u>				
832410	Leveren verkeersborden-afm. type I	st	26,00V		
832420	Leveren verkeersborden-afm. type II	st	27,00V		
832430	Leveren verkeersborden-afm. type III	st	22,00V		
832440	Leveren onderborden-afm. type II	st	2,00V		
832450	Leveren onderborden-afm. type III	st	1,00V		
8325	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
832510	Aanbrengen verkeersbordpalen-maaiveld.	st	35,00V		
832520	Aanbrengen verkeersbordpalen-bestrating.	st	12,00V		
8326	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
832610	Aanbrengen verkeersborden.	st	76,00V		
832620	Aanbrengen straatnaambord.	st	6,00V		
8327	<u>Hectometerborden</u>				
832710	Verwijderen hectometerborden (N525)	st	9,00V		
832720	Verwijderen hectometerborden (A1)	st	8,00V		
832730	Aanbrengen hectometerborden (N525)	st	9,00V		
832740	Aanbrengen hectometerborden (A1)	st	8,00V		
84	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AAR</b>				
842	<b>BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN VERSLAGEN</b>				
842010	Houden van afstemmingsoverleg K&L.	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
842020	Maken revisietekeningen.	EUR		N	
842030	Notuleren en maken verslagen bouwvergaderingen.	keer	10,00	V	
842040	Houden van verkeersoverleg.	keer	2,00	V	
842050	Vervaardigen constructieberekeningen.	EUR		N	
842060	Opstellen overdrachtdossier PNH.	EUR		N	
842070	Opstellen overdrachtdossier RWS.	EUR		N	
843	<b>VERRICHTEN VAN ONDERZOEKEN</b>				
843010	Nemen monster uit landbodem.	st	1,00	V	
843020	Nemen monster uit landbodem.	st	1,00	V	
843030	Uitvoeren asfaltonderzoek boorkernen.	EUR		N	
843040	Uitvoeren HPLC-analyses.	st	3,00	V	
843050	Uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen.	EUR		N	
843060	Bepalen ontwerplevensduur.	EUR		N	
844	<b>VERRICHTEN VAN DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>				
844010	Treffen maatregelen bereikbaarheid percelen.	EUR		N	
844020	Nemen van maatregelen tegen stuiven.	EUR		N	
844030	Nemen van maatregelen boombescherming.	EUR		N	
845	<b>WION</b>				
845010	WION-onderzoek	EUR		N	
845020	Opstellen transitieplan.	EUR		N	
845030	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (tot ca. 1,2 m).	m	150,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>Staartposten</b>				
<b>91</b>	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR .. EUR .....				
910020	Opruimen werkterrein EUR ... EUR .....				
910040	Aan- en afvoerkosten materie EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918870	Korting EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost tekortkomende materialen geleiderail	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost onvoorziene aansluitingen riolering	EUR	25.000,00V		
950040	Stelpost netbeheerder	EUR	3.000,00V		
950050	Stelpost tekortkomende bestratingsmaterialen	EUR	1.500,00V		
950070	Stelpost verplaatsen camera BBR op mast	EUR	2.500,00V		
950080	Stelpost onvoorziene zaken OVL/DVM van RWS	EUR	30.000,00V		
950090	Stelpost tekortkomende materialen SAGO-schermen	EUR	20.000,00V		
950110	Stelpost begeleiding arch. en ecol. werkprotocol	EUR	6.000,00V		
950120	Stelpost specialist groenvoorzieningen	EUR	2.000,00V		
950130	Stelpost FAT/SAT RWS-installaties	EUR	5.000,00V		
950140	Stelpost wijzigingen glasvezelnetwerk RWS	EUR	20.000,00V		
950150	Stelpost wijzigingen in verkeerscentrale Velsen	EUR	20.000,00V		
950160	Stelpost verwijderen fietsenstalling "Rietvink"	EUR	2.500,00V		
950170	Stelpost vastlegging bouwkundige staat panden	EUR	5.000,00V		
950180	Stelpost omgevingsfaciliteiten	EUR	30.000,00V		
<b>96</b>	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				