

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek 2678-1 (Perceel 1)

"N525 Reconstructie op- en afritten A1 en aansluiting Vredelaan
in de gemeente Laren"

Deze nota maakt hiermee integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen bevat het volgende:

- overzicht opmerkingen en/of wensen opdrachtgever;
- overzicht wijzigingen in het bestek.

Overzicht opmerkingen en/of wensen opdrachtgever:

- toevoegen onderzoek naar explosieven na gunning (Deel 2.1, par. 14);
- toevoegen eisen OFN m.b.t. gegevens afmetingen cunetabri (Deel 2.1, par. 14);
- uitbreiden werkzaamheden door derden en coördinatie-verplichting aannemer (Deel 3, art. 01.11.01, lid 02), namelijk plaatsen ANWB-wegbewijzing door Dienst RWS en opwaarderen van het helofytenfilter;
- verwerken aanvullende eisen RWS WBR-vergunning;

Uiterlijk tot en met woensdag 30 juli 2014 konden vragen per e-mail worden ingediend inzake Bestek 2678-1 (Perceel 1).

Er zijn geen vragen ingediend.

Overzicht wijzigingen in het bestek:

Naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullende wensen zijn de volgende wijzigingen in het bestek aangebracht:

Deel 1: Algemeen

- | | |
|------------------|-----------|
| - paragraaf 1.09 | gewijzigd |
|------------------|-----------|

Deel 2.1: Algemene gegevens

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - paragraaf 01 (blad 2 t/m 6) | gewijzigd |
| - paragraaf 13 (bijlage 64) | gewijzigd |
| - paragraaf 14 | gewijzigd |

Deel 2.2: Nadere beschrijving

- | | |
|----------------------------|------------|
| - bestekspostnummer 831110 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 841030 | toegevoegd |

Deel 3: Bepalingen

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - artikel 01.11.01 (lid 02) | gewijzigd |
| - artikel 01.12.01 (lid 16) | gewijzigd |

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de inschrijvingsstaat is gewijzigd.

De gewijzigde inschrijfstaat is toegevoegd aan deze nota.

Het bijgevoegde NSX-bestand en het bijgevoegde ZSX-bestand zijn slechts hulpmiddelen om de Nota van Inlichting automatisch in te kunnen lezen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bij tegenstrijdigheden is het gestelde in de in PDF-formaat verstrekte documenten geldig.

1. Algemeen

PAR

1.09 Contactpersonen

De aannemer dient bij gunning direct in overleg te treden met onder andere onderstaande contactpersonen in relatie tot de beoordeling van de door de aannemer uit te werken plannen en werkzaamheden door derden, welke raakvlakken hebben met werkzaamheden conform dit bestek:

Rijkswaterstaat
Rob Stutterheim
RWS West-Nederland Noord District Noord
Medewerker begeleiding
Telefoon werk: 0255-566300
Telefoon mob.: 06-46436518

Firma De Jong BV
Omgevingsmanager verantwoordelijk voor Vast Onderhoud
RWS West-Nederland Noord District Zuid
Telefoon: 06-22386672

Provincie Noord-Holland
Wouter Grooten
Directie Beheer & Uitvoering
Sector Beheer, Strategie en Programmering
Netwerk beheer OV

OFN (abri)
Wendeline Vermeulen
E-mail: wendeline.vermeulen@ofn.nl
Telefoon (direct): 0344-820014
Telefoon (centrale): 0344-576677

Provincie Noord-Holland (abri)
H. Beuker
E-mail: breukerh@noord-holland.nl
Telefoon: 023-5145332

Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD)
Fred van Reeuwijk
Accountmanager
Telefoon mob.: 06-15875805

Brandweer
Hans Schotsman
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Medewerker preventie / planvorming
Groene Gerritsweg 2, 1251JL Laren
Telefoon: 035-5315053

GOconnectIT
Klaas Puister
Projectleider Kabels & Leidingen
Telefoon: 06-53485755

Royal HaskoningDHV
Ilco van Woersem

PAR

Adviseur ecologie en natuur
Telefoon: 06-29279177

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Blad	Tekeningnr. PNH	Omschrijving	Status	Versie
1	N525-40253-51-08-01	Overzicht	Definitief	D.0.0
2	N525-40253-51-11-01	Situatie nieuw	Definitief	D.1.0
3	N525-40253-51-30	Situatie markering	Definitief	D.1.0
4	N525-40253-51-11-02	Situatie opbreken	Definitief	D.1.0
5	N525-40253-51-81	Situatie VRI's en DVM	Definitief	D.1.0
6	N525-40253-51-82	Situatie OVL-installaties	Definitief	D.1.0
7	N525-40253-51-34	Dwarsprofielen	Definitief	D.0.0
8	N525-40253-51-37	Lengteprofielen	Definitief	D.0.0
9	N525-40253-51-04	Verhardingsconstructies en details	Definitief	D.0.0
10	N525-40253-51-30b	Situatie bebording	Definitief	D.0.0

13 Bijlagen

BEWEGWIJZERING:

64. - Voorontwerp bewegwijzering N525 aansluiting A1 DO/REA
versie 4 d.d. 07-08-2014.

14 TE VERSTREKKEN INFORMATIE NA GUNNING

- Grondonderzoeken particulieren;
- Kapvergunning;
- Werkzaamheden derden m.b.t. reconstructie Diepenbrocklaan;
- Informatie helofytenfilter;
- Onderzoek knelpunten K&L ANWB-masten;
- Onderzoek explosieven;
- eisen afmeting cunet voor door derden te plaatsen (OFN) abri.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
831110	623099	Opstellen verkeersplan. Betreft het opstellen van een verkeersplan (inclusief omleidingsroutes en tijdelijke voorzieningen voor voetgangers en fietsers) in verschillende fasen in overleg met en ter goedkeuring van wegbeheerders (gemeente, RWS en PNH), politie en directie Eén en ander zoals aangegeven in paragraaf 01.12, artikel 01.13.08 en hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek en volgens bijlage 3 "voorbeeld verkeersmaatregelen incl. omleidingen".	EUR		N	
841030	619999	Verrichten nul-inspectie gedeelte RWS. Voor aanvang van uitvoering werkzaamheden gedeelte Rijkswaterstaat (perceel 2) een nul-inspectie verrichten in overleg met en in aanwezigheid van de omgevingsmanager van de firma De Jong BV (06-22386672) Inspectie ter vaststelling van de staat waarin de aanwezige werken verkeren Inclusief rapportage in tweevoud.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 1989, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de aannemer van dit bestek.
- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- (ver)leggen kabels en leidingen nutsbedrijven;
 - archeologische begeleiding bij graafwerk cunetten N525;
 - het vervangen en/of verleggen van een waterleiding door PWN;
 - het verplaatsen (opnemen en herplaatsen) van de ABRI (lijn 108) door OFN;
 - het vervangen van riolering in de Diepenbrocklaan;
 - het aanpassen van (gedeelte van) de ANWB-bewegwijzering door Dienst RWS;
 - het opwaarderen van het helofytenfilter;
 - en eventueel andere noodzakelijke werkzaamheden.
- 03 Het direct na gunning organiseren en houden van afstemmingsoverleggen (uitgangspunt 4 stuks) door de aannemer van dit bestek met betrokken nutsbedrijven. Het eerste overleg dient 3 weken na gunning gehouden worden. Doel is afstemming situering te verleggen en nieuwe kabels en leidingen i.r.t. positionering masten (OVL, VRI, bewegwijzering) en coördinatie en afstemming werkzaamheden civiele aannemer versus werkzaamheden nutsbedrijven. Werkzaamheden dienen in detailplanning uitgewerkt te worden. Inclusief verslaglegging en verspreiding door de aannemer volgens bestekspostnr. 842010.
- 04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ter plaatse van door derden uit te voeren werken door laatstgenoemde, gedeelten van het werk als werkterrein zullen worden gebruikt.
- 05 In verband met door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde (vervroegde) termijn te stellen of deze uit te stellen, zonder dat de aannemer recht heeft op vergoeding. Indien deze directieaanwijzing zou leiden tot overschrijding van mijlpalen of opleverdata dient de aannemer dit per omgaande kenbaar te maken. De directie kan besluiten zonder sanctie uitstel te verlenen of de aanwijzing aan te passen. Ook kan hij in bijzondere gevallen besluiten de meerkosten of een deel van de meerkosten bij te betalen.
- 06 Het organiseren en houden van een verkeersoverleg(gen) door de aannemer met alle betrokken partijen (wegbeheerders, opdrachtgever/directie, hulpdiensten, Connexxion, aannemer). Inclusief verslaglegging en verspreiding door de aannemer.
- 07 Aannemer dient voor aanvang werkzaamheden betrokken bewoners/aanwonenden van de N525 te benaderen en te informeren m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 Aannemer moet toestemming aanvragen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen en /of afsluitingen (N525) via vcp middels de volgende link:
<http://fd9.formdesk.com/pnh/vcp>
- 02 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
Tijdens deze spitsuren moet op de provinciale weg N525 één rijstrook per rijrichting beschikbaar zijn.
- 03 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting terugplaatsen en aanpassen voor vrijgave aan het openbare verkeer.
- 08 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van het werk, de hieruit voortkomende werkzaamheden direct na opdracht van de directie uit te voeren.
Deze werkzaamheden zullen op een aparte declaratie door de opdrachtgever worden vergoed.
- 09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 1000,-- worden toegepast. Deze boete kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.
- 10 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening ten behoeve van veiligheid of verkeersafwikkeling dienen direct te worden uitgevoerd.
- 12 In verband met de te nemen maatregelen dient 3 weken voor de aanvang een faseplan ter goedkeuring te worden ingediend. In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:
 - a. De wijze van uitvoering.
 - b. De te nemen verkeersmaatregelen incl. omleidingen.
- 13 De materialen voor de verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van reclamadoeleinden worden gebruikt.
- 14 Werkzaamheden waarbij geen hinder en/of stremming optreedt en waarvoor de verkeersregelinstallatie niet buiten bedrijf moet worden gesteld, kunnen worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag 07:00 uur tot 16:00 uur.
Werkzaamheden waarvoor de verkeersregelinstallatie buiten bedrijf moet worden gesteld of waarbij hinder en/of stremming optreedt, dienen te worden uitgevoerd van maandag t/m donderdag van 20:00 uur tot 05:00 uur.
Afwijkingen hierop zullen in overleg met de directie plaatsvinden.
Buiten deze avond/nacht perioden moet de installatie in bedrijf zijn, waarbij iedere signaal richting is voorzien van de nodige lantaarns en detectielussen.
- 15 Hulpdiensten en bestemmingsverkeer dienen te allen tijde doorgang te hebben.
- 16 Alle bestaande verkeersbewegingen (inclusief voetgangers en fietsers) dienen tijdens de uitvoering geborgd te blijven.

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

