

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek 2678-2 (Perceel 2)

"N525 Reconstructie op- en afritten A1 en aansluiting Vredelaan in de gemeente Laren"

Deze 2e nota maakt hiermee integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Deze 2e nota van inlichtingen bevat het volgende:

- overzicht opmerkingen en/of wensen opdrachtgever;
- overzicht vragen en antwoorden inschrijvers;
- overzicht wijzigingen in het bestek.

Overzicht opmerkingen en/of wensen opdrachtgever:

- wijzigen en aanvullen contactgegevens Rijkswaterstaat respectievelijk Cofely;
- wijzigen asfaltsoort besteksposten 144230 en 144240 van "AC 22 bind" in "AC 16 bind" i.v.m. laagdikte van 50 mm (wijzigingen niet op bestekstekeningen doorgevoerd, alleen in de betreffende besteksposten);
- in de romptekst van bestekspost 144510 het woord "parallelweg" wijzigen in "rijbaan" (zie gewijzigde inschrijvingsstaat);
- toevoegen afstrooien van deklaag AC 16 surf
- geleidelijntegels en noppentegels uitvoeren in kleur afwijkend van de kleur grijs.

Uiterlijk tot en met woensdag 27 augustus 2014 konden vragen per e-mail worden ingediend inzake Bestek 2678-2 (Perceel 2):

Overzicht vragen en antwoorden inschrijvers;

Er zijn geen vragen ingediend door de inschrijvers

Overzicht wijzigingen in het bestek:

Naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullende wensen zijn de volgende wijzigingen in het bestek aangebracht:

Deel 1: Algemeen

- | | |
|---|-----------|
| - paragraaf 1.09 (contactgegevens RWS gewijzigd en contactgegevens Cofely toegevoegd) | gewijzigd |
|---|-----------|

Deel 2.2: Nadere beschrijving

- | | |
|----------------------------|------------|
| - bestekspostnummer 144230 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 144240 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 144510 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 144850 | toegevoegd |
| - bestekspostnummer 146370 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 146380 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 2 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 792010 | gewijzigd |
| - bestekspostnummer 950090 | gewijzigd |

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de inschrijvingsstaat is gewijzigd.

De gewijzigde inschrijvingsstaat is toegevoegd aan deze nota.

Het bijgevoegde NSX-bestand en het bijgevoegde ZSX-bestand zijn slechts hulpmiddelen om de Nota van Inlichting automatisch in te kunnen lezen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bij tegenstrijdigheden is het gestelde in de in PDF-formaat verstrekte documenten geldig.

1. Algemeen

PAR

1.09 Contactpersonen

Rijkswaterstaat
Leendert van der Linden
RWS West-Nederland Noord
Gebiedsadviseur
Telefoon werk: 023-5301301
Telefoon mob.: 06-46123086

Cofely (DVM en TDI)
VODK-contract
Etiënne de Jong
Telefoon: 06-48875788

PAR

2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|---|--------------|--|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 144230 | 312121 | . | . | . | . | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. | ton | 405,00 | V | |
| | | . | . | . | . | Totaal ca. 3236 m2 | | | | |
| | | . | . | . | . | Situering: gedeeltes op-en afritten A1 t.p.v. | | | | |
| | | . | . | . | . | uitbreiding/aanleg verhardingsconstructie 3, zie | | | | |
| | | . | . | . | . | blad 2 | | | | |
| | | 2. | . | . | . | Asfalt | ton | | | 405,00 |
| | | . | . | . | . | : AC 16 bind | | | | |
| | | .3. | . | . | . | Mengseleigenschappen: TL-B | | | | |
| | | . | 3. | . | . | Totale breedte 2,50 m en groter | | | | |
| | | . | . | 3. | . | Totale laagdikte 50 mm | | | | |
| 144240 | 312201 | . | . | . | . | 4 Op een bestaande verhardingslaag aangebracht | | | | |
| | | . | . | . | . | volgens bestekspostnr. 144130 | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |
| | | . | . | . | . | Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. | ton | 405,00 | V | |
| | | . | . | . | . | Gerekend met totaal ca. 3234 m2 gem. dik 50 mm | | | | |
| | | . | . | . | . | Situering: gedeeltes op-en afritten A1 t.p.v. | | | | |
| | | . | . | . | . | overlaging verhardingsconstructie 3, zie blad 2 | | | | |
| | | 3. | . | . | . | Asfalt | ton | | | 405,00 |
| | | . | . | . | . | : AC 16 bind | | | | |
| | | .1. | . | . | . | Mengseleigenschappen: TL- B | | | | |
| 144510 | 312111 | . | . | . | . | 2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m | | | | |
| | | . | . | 9. | . | Laagdikte 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm | | | | |
| | | . | . | . | 3 | Op een bestaande verhardingslaag (gefreest | | | | |
| | | . | . | . | . | oppervlak volgens bestekspostnr. 141220) | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |
| | | . | . | . | . | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. | ton | 647,00 | V | |
| | | . | . | . | . | Totaal ca. 6470 m2 | | | | |
| | | . | . | . | . | Situering: gedeeltes op-en afritten A1 t.p.v. | | | | |
| | | . | . | . | . | aanleg verhardingsconstructie 3, zie blad 2 | | | | |
| | | 3. | . | . | . | Asfalt | ton | | | 647,00 |
| 144850 | 312182 | . | . | . | . | : AC 16 surf | | | | |
| | | .3. | . | . | . | Mengseleigenschappen: DL-B | | | | |
| | | . | 3. | . | . | Totale breedte 2,50 m en groter | | | | |
| | | . | . | 3. | . | Laagdikte 40 mm | | | | |
| | | . | . | . | 5 | Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht | | | | |
| | | . | . | . | . | volgens bestekspostnrs. 144230 en 144240 | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |
| | | . | . | . | . | Aanbrengen brekerzand op asfaltlagen die als | m2 | 6.470,00 | V | |
| | | . | . | . | . | rijoppervlak door het openbaar verkeer gebruikt | | | | |
| | | . | . | . | . | worden. | | | | |
| 146370 | 314199 | . | . | . | . | Situering: op deklagen van AC 16 surf | | | | |
| | | . | . | . | . | Alleen afstrooien indien niet aan de | | | | |
| | | . | . | . | . | stroefheidseisen wordt voldaan | | | | |
| | | . | . | . | . | Alleen machinaal afstrooien | | | | |
| | | . | . | . | . | Brekerzand: | ton | | | 9,71 |
| | | . | . | . | . | conform art. 31.46.03 Standaard RAW bepalingen | | | | |
| | | . | . | . | . | 2010 | | | | |
| | | .1. | . | . | . | Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2 | | | | |
| | | . | . | . | 1. | Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak | | | | |
| | | . | . | . | . | wordt toegelaten de losliggend brekerzand | | | | |
| | | . | . | . | . | verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht | | | | |
| | | . | . | . | . | voor de opdrachtgever geen waarde te hebben | | | | |
| | | . | . | . | . | | | | | |
| | | . | . | . | . | Aanbrengen geleidetegels. | st | 140,00 | V | |
| | | . | . | . | . | Situering: voetgangersoversteekplaats | | | | |
| | | . | . | . | . | Diepenbrocklaan | | | | |
| | | . | . | . | . | Breedte 0,60 m | | | | |
| | | . | . | . | . | In blokverband | | | | |
| | | . | . | . | . | Op zandbed | | | | |
| | | . | . | . | . | Geleidelijntegels | st | | | 140,00 |
| | | . | . | . | . | Afm. 300 x 300 x 60 mm | | | | |
| | | . | . | . | . | Kleur: standaard geel | | | | |
| | | . | . | . | . | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | | 0,01 |
| | | . | . | . | . | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|---------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 146380 | 314199 | | Aanbrengen noppentegels. | st | 20,00 | V | |
| | | | Situering: voetgangersoversteekplaats | | | | |
| | | | Diepenbrocklaan en bushalte | | | | |
| | | | Breedte 0,60 m | | | | |
| | | | In blokverband | | | | |
| | | | Op zandbed | | | | |
| | | | Afm. 300 x 300 x 60 mm | st | | | 20,00 L |
| | | | Kleur: rubber geel | | | | |
| | | | Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m3 | | | 0,01 L |
| | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 2 | | | GELUIDSSCHERMEN Garantiebepalingen: - voor alle nieuw te plaatsen schermen gelden de in bijlage 68 beschreven garantiebepalingen in aanvulling op de U.A.V. 1989 - voor alle te verplaatsen schermen geldt eveneens de in bijlage 68 beschreven garantiebepalingen met uitzondering van de gestelde garantieperiode, welke 4 jaar geldt in plaats van 7 jaar | | | | |
| 792010 | 344002 | | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. Betreft digitale revisietekeningen en documentatie conform Rijkswaterstaat richtlijnen inclusief digitaal inmeten. Uitvoeren conform de in deel 3, hoofdstuk 26, paragraaf 03, artikel 03, van dit bestek, genoemde verplichtingen | EUR | | N | |
| 950090 | 610501 | | Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het leveren van eventueel tekortkomende materialen mede op basis van de uitgevoerde nul-inspectie volgens bestekspostnr. 841030 van Perceel 1 (geconstateerde gebreken van te verplaatsen schermen) inclusief fundering ten behoefte van SAGO-geluidsschermen A1 | EUR | 20.000,00 | V | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| | | | | | | | |

