

G VI Garanties

.....

De opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het project gedurende de daarbij vermelde periode.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het project gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het project niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld waarbinnen de opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in artikel 27 lid 6, 7 en 8 van de Mantelovereenkomst is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. Artikel 33 van de Mantelovereenkomst (vastleggen toestand) is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Stabiliteit primaire constructies

Alle primaire constructies dienen gedurende ten minste 7 (zeven) jaar stabiel te blijven.

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);*
- b. dient geen onthechting te vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);*

- c. *dient geen blaasvorming te vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2-2003(E);*
- d. *dient geen scheurvorming of craquelé te vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));*
- e. *het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E);*