

NIC Groenadvies.

Bestek terreinonderhoud Oasen drinkwater

2026

Besteknummer 8995/In

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	2
03	LOCATIE	2
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04	BIJLAGEN	5
05	HOEVEELHEDEN	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

10	DPS ALBLASSERDAM	6
1010	Verhardingen	8
1012	Schraal grasveld	10
1014	Heesters en bodembedekkers	12
1017	Bosplantsoen	13
1018	Bomen	14
1019	Watergangen en rietvegetatie	14
1020	Afrastering / hekwerken	15
11	SPS DEN HOORN	16
1110	Verhardingen	16
1112	Schraal grasveld	18
1114	Heesters en bodembedekkers	18
1118	Bomen	20
1119	Watergangen en rietvegetatie	20
1120	Afrastering / hekwerken	21
12	ZS RODENHUIS	21
1210	Verhardingen	21
1212	Schraal grasveld	24
1217	Bosplantsoen	26
1218	Bomen	27
1219	Watergangen en rietvegetatie	28
1220	Afrastering / hekwerken	29
1223	Gladheidsbestrijding	29
13	WT BERGAMBACHT	30
1310	Verhardingen	30
1312	Schraal grasveld	32
1315	Hagen	33
1317	Bosplantsoen	34
1318	Bomen	35
1319	Watergangen en rietvegetatie	35
1320	Afrastering / hekwerken	36
1322	Lijngoten	36
14	SPS GORINCHEM	37
1410	Verhardingen	37
1412	Schraal grasveld	39
1414	Heesters en bodembedekkers	40
1418	Bomen	41
1419	Watergangen en rietvegetatie	42
1420	Afrastering / hekwerken	42
15	KANTOOR GOUDA	43
1510	Verhardingen	43
1512	Schraal grasveld	45
1513	Vaste planten	47
1514	Heesters en bodembedekkers	48
1515	Hagen	49
1516	Klimplanten	50

1517	Bosplantsoen	50
1518	Bomen	51
1519	Watergangen en rietvegetatie	52
1520	Afrastering / hekwerken	53
1521	Dakgoten	53
1523	Gladheidsbestrijding	54
16	SPS GOUDA	55
1610	Verhardingen	55
1612	Schraal grasveld	56
1614	Heesters en bodembedekkers	58
1617	Bosplantsoen	59
1618	Bomen	60
1620	Afrastering / hekwerken	60
17	SPS HARDINXVELD	61
1710	Verhardingen	61
1712	Schraal grasveld	63
1714	Heesters en bodembedekkers	64
1718	Bomen	65
1719	Watergangen en rietvegetatie	66
1720	Afrastering / hekwerken	66
18	SPS HAZERSWOUDE	67
1810	Verhardingen	67
1812	Schraal grasveld	70
1814	Heesters en bodembedekkers	71
1817	Bosplantsoen	72
1818	Bomen	73
1819	Watergangen en rietvegetatie	74
1820	Afrastering / hekwerken	75
19	ZS HENDRIK IDO AMBACHT	75
1910	Verhardingen	75
1912	Schraal grasveld	76
1917	Bosplantsoen	77
1918	Bomen	78
1919	Watergangen en rietvegetatie	78
1920	Afrastering / hekwerken	79
20	ZS DE HOOGHE BOOM	79
2010	Verhardingen	79
2012	Schraal grasveld	82
2014	Heesters en bodembedekkers	84
2017	Bosplantsoen	85
2018	Bomen	86
2019	Watergangen en rietvegetatie	87
2020	Afrastering / hekwerken	88
21	ZS DE STEEG	88
2110	Verhardingen	88
2112	Schraal grasveld	91
2115	Hagen	93
2117	Bosplantsoen	93
2118	Bomen	94
2119	Watergangen en rietvegetatie	95
2120	Afrastering / hekwerken	96
2123	Gladheidsbestrijding	97
22	ZS LEKKERKERK	97
2210	Verhardingen	98
2212	Schraal grasveld	100
2213	Vaste planten	102
2214	Heesters en bodembedekkers	103
2215	Hagen	104
2217	Bosplantsoen	105
2218	Bomen	105
2219	Watergangen en rietvegetatie	106

2220	Afrastering / hekwerken	107
2223	Gladheidsbestrijding	107
23	ZS DE LAAK	108
2310	Verhardingen	108
2312	Schraal grasveld	111
2314	Heesters en bodembedekkers	112
2317	Bosplantsoen	114
2318	Bomen	114
2319	Watergangen en rietvegetatie	115
2320	Afrastering / hekwerken	116
2323	Gladheidsbestrijding	116
24	AFSLUITERS NABIJ IJSBAAN TEN OOSTEN VAN ZS DE LAAK	117
2410	Verhardingen	117
2412	Schraal grasveld	118
2415	Hagen	120
2419	Watergangen en rietvegetatie	120
2420	Afrastering / hekwerken	120
25	WT DE MEIJE	121
2510	Verhardingen	121
2512	Schraal grasveld	122
2519	Watergangen en rietvegetatie	123
26	ZS DE PUT	124
2610	Verhardingen	124
2612	Schraal grasveld	127
2617	Bosplantsoen	128
2618	Bomen	129
2619	Watergangen en rietvegetatie	129
2620	Afrastering / hekwerken	130
2622	Lijngoten	130
2623	Gladheidsbestrijding	130
27	ZS RIJERWAARD	131
2710	Verhardingen	131
2712	Schraal grasveld	134
2714	Heesters en bodembedekkers	136
2715	Hagen	137
2717	Bosplantsoen	138
2718	Bomen	139
2719	Watergangen en rietvegetatie	139
2720	Afrastering / hekwerken	140
2723	Gladheidsbestrijding	141
28	WP SCHOONHOVEN	142
2812	Schraal grasveld	142
2819	Watergangen en rietvegetatie	143
2820	Afrastering / hekwerken	143
29	WT VIANEN	144
2910	Verhardingen	144
2912	Schraal grasveld	146
2916	Sedumdak	147
2917	Bosplantsoen	147
2919	Watergangen en rietvegetatie	148
2920	Afrastering / hekwerken	149
30	SPS ZOETERWOUDE	149
3010	Verhardingen	149
3012	Schraal grasveld	150
3017	Bosplantsoen	151
3018	Bomen	152
3019	Watergangen en rietvegetatie	152
3020	Afrastering / hekwerken	153
31	ZS DE ELZENGORS	153
3110	Verhardingen	153
3112	Schraal grasveld	155

3114	Heesters en bodembedekkers	157
3115	Hagen	158
3117	Bosplantsoen	159
3118	Bomen	160
3120	Afrastering / hekwerken	160
32	WATERPLAATS TIENDWEG	161
3210	Verhardingen	161
3212	Schraal grasveld	162
3220	Afrastering / hekwerken	163
33	NABIJ KRUISING LANGESTEINSEWEG-TIENDWEG	163
3310	Verhardingen	163
3312	Schraal grasveld	164
3318	Bomen	165
3320	Afrastering / hekwerken	165
34	LANGESTEINSEWEG	166
3412	Schraal grasveld	166
3418	Bomen	167
3420	Afrastering / hekwerken	168
9	STAARTPOSTEN	168
95	STELPOSTEN	168

Deel 3. Bepalingen**169**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	170
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	170
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	170
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	171
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	171
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	172
01 08	BIJDRAGEN	172
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	172
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	172
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	172
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	173
01 20	KWALITEITSBORGING	173
01 25	OVERIGE BEPALINGEN	173
01 28	CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING	173
50	TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	174
50 42	EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING	174
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	174
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	174
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	175
51 12	EISEN EN UITVOERING	175

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Oasen drinkwater
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2800 AC Gouda

02 DIRECTIE

Oasen drinkwater
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2800 AC Gouda

ADVISEUR
Het NIC Groenadvies
Hanzeallee 34
8017 KZ Zwolle

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op onderstaande locaties:

10 DPS ALBLASSERDAM, Vinkenveldweg 38 in Alblasserdam
11 SPS DEN HOORN, Watertorenpark 29 in Alphen aan den Rijn
12 ZS RODENHUIS, Provincialeweg 11a in Bergambacht
13 WT BERGAMBACHT, Dijklaan 73 in Bergambacht
14 SPS GORINCHEM, Kleine Haarsekade 124 in Gorinchem
15 KANTOOR GOUDA, Nieuwe Gouwe O.Z. 3 in Gouda
16 SPS GOUDA, De Groene Zoom 3 in Gouda
17 SPS HARDINXVELD, Schapendrift in Hardinxveld-Giessendam
18 SPS HAZERSWOUDE, Rijndijk 129 in Hazerswoude
19 ZS HENDRIK IDO AMBACHT, Veerweg / Veersedijk in Hendrik Ido Ambacht
20 ZS DE HOOGHE BOOM, 'Gravensloot 36 in Kamerik
21 ZS DE STEEG, Melkweg 17 in Langerak
22 ZS LEKKERKERK, Schuwacht 7 in Lekkerkerk
23 ZS DE LAAK, Heicopperweg 5 in Lexmond
24 AFSLUITERS NABIJ IJSBAAN TEN OOSTEN VAN ZS DE LAAK 456,62
25 WT DE MEIJE, Meije 113c in Nieuwkoop
26 ZS DE PUT, Middelweg 82 in Nieuw Lekkerland
27 ZS RIJERWAARD, Kievitsweg 123 in Ridderkerk
28 WP SCHOONHOVEN, Groene Singel in Schoonhoven
29 WT VIANEN, Hofplein 7 in Vianen + afsluiter nabij locatie
30 SPS ZOETERWOUDE, Energieweg 85 in Zoeterwoude
31 ZS DE ELZENGORS, Ringdijk 192 in Zwijndrecht
32 WATERPLAATS TIENDWEG
33 NABIJ KRUISING LANGESTEINSEWEG-TIENDWEG
34 LANGESTEINSEWEG

Verklarende afkortingen:

DPS	Distributiepompstation
SPS	Suppletiepompstation
ZS	Zuiveringsstation
WP	Waterplaats
WT	Watertoren

Gedurende contractperiode kunnen locaties vervallen of nieuwe worden toegevoegd. Bovendien kunnen mutaties worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de arealen of beheer. Mutaties worden éénmaal per contractjaar achteraf, gerekend vanaf ingangsdatum van de overeenkomst, verwerkt in het bestek en in de inschrijfstaat.

Verwerking van mutaties in de zin van vervallen van locaties geschiedt per half jaar, zonder verrekening. Nieuwe locaties kunnen ieder moment worden toegevoegd waarbij tot aan de eerstvolgende mutatiedatum verrekening van uitgevoerde ureninzet plaatsvindt op basis van regie of op basis van een vooraf overeengekomen offerte voor de betreffende periode tot aan de eerste mutatiedatum.

Oasen streeft ernaar om, zoals nu al gedeeltelijk op de locatie Lexmond, in de toekomst het maaien van grasvelden zo veel als mogelijk uit te laten voeren door een robotmaaier. Zodra op een locatie een robotmaaier wordt ingezet zal dit per eerstvolgende mutatiedatum in het bestek worden aangepast.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat voornamelijk uit het cultuurtechnisch onderhoud van:

- (Half)Verhardingen
- (Ruw) gras
- Vaste planten
- Heesters
- Klimplanten
- (Blok)Hagen
- Bosplantsoen
- Bomen
- (Spoelwater)vijvers en watergangen
- Afrasteringen

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst 2 maal te verlengen met 3 jaar (2+3+3), welke verlenging de opdrachtnemer zonder voorbehoud zal aanvaarden tegen dezelfde eenheidsprijzen, percentages staatkosten, bepalingen en overige voorwaarden.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of jaarorder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 januari 2026. De overeenkomst loopt tot 31 december 2027.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De beheertekeningen van de locaties worden bij de aanbesteding/offerteaanvraag beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

04 BIJLAGEN

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- Bijlage 1 Voorbeeldplanning terreinonderhoud
- Bijlage 2 Voorbeeld kwaliteitsrapport terreinonderhoud
- Bijlage 3 Conceptformulier meerwerk stelpost

05 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.
De aanneemsom van het inschrijvingsbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld 1:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 2 = 200 \text{ m2}$

Rekenvoorbeeld 2:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 25%
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 25\% \times 2 = 50 \text{ m2}$

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
10							DPS ALBLASSERDAM Vinkerpolderweg 38, Alblasserdam			
1010							<u>Verhardingen</u>			
101010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,70	N
101011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		1,70 I
101012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		1,70 I
101013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1						are		1,70 I
		2								
			2							
				9						
					4					
101014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1						are		1,70 I
		2								
			2							
				9						
					4					
101015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,40 I
		2								
				2						
					1					
101016	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are		3,40 I
		1								
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	11,40	N	
101021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11,40	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101022	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 11,40	I I
101023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11,40	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11,40	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101025	501311	2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		22,80	I
				2				1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101026	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		22,80	I
101030	518899				2		Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,45	N	
101031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,45	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 0,45	I I
101033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,45	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,45	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101035	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,90	I
1012							<u>Schraal grasveld</u>				
101210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	75,20	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101211	512503						Maaïen grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are		752,00	I
			2								
			3								
				1							
				9							
				9							
101212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		75,20	I
			2								
			3								
				1							
				1							
				2							
			9								
101213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		75,20	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		150,40	I
			2								
				5							
				1							
101230	512599						Maaïen schraal grasveld 2x per jaar	are	9,90	N	
101231	512503						Maaïen grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		19,80	I
			2								
			3								
				1							
				9							
				9							
101232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaïen ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		19,80	I
			2								
			3								
				1							
				1							
				1							
				9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101233	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		9,90	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101234	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are		19,80	I
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1014							<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	5,60	N	
101411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,06	I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2		1,12	I
		1					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
			6				Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
				4			In beplantingsvak				
				1			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2		5,60	I
				6			Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
				1			Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
				1			In beplantingsvak				
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		0,11	I
		4					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101715	514425			4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m			828,00 I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
1018								<u>Bomen</u>				
101820	515599							Controleren van bomen	st	20,00	N	
101821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			40,00 I
101830	515599							Snoui van vrijuitgroeierende bomen	st	20,00	N	
101831	515521							Onderhoudssnoui. Snoui naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			20,00 I
1019								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
101910	513199							Maaïen watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	125,00	N	
101911	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m			125,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
101912	511412					1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost. Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		125,00	I
101950	513199					1	Maaien watergangen aan westzijde terrein Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: talud aan 1 zijde inclusief de slootbodem langs terreingrenzen.	m	161,00	N	
101951	511401					2	Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		161,00	I
101952	511412					1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		161,00	I
1020							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	506,00	N	
102011	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		2.024,00	I
102012	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		2.024,00	I
102020	514299						Beplanting (bramen) snoeien en maaien Aan buitenzijde noordelijk deel van het hekwerk Totale breedte 0,5 m. Hoogte tot 2,50 m. Inclusief het verwijderen van vegetatie in hekwerken	m	109,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
11							Gerekend is met 4 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verwerken in plantvakken.	m		436,00	I
							SPS DEN HOORN Watertorenpark 29, Alphen aan den Rijn				
1110							<u>Verhardingen</u>				
111010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,07	N	
111011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
								are		0,07	I
111012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00	I
								are		0,07	I
111013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,07	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,07	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111015	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,14	I
111016	501411						Verwijderen blad.	are		0,14	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		1					Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
111020	518899				2		Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	10,30	N
111021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		10,30
			3		2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 10,30
111023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		10,30
			2				Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		10,30
			2				Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		20,60
		2					1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
					2					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111026	501411	1					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		20,60	I
1112							<u>Schraal grasveld</u>				
111210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	92,60	N	
111211	512503	2					Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are		926,00	I
111212	512508	2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		92,60	I
111213	501515	1					Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
		2						are		92,60	I
111214	501411	2					Verwijderen blad. Betreft: grasveld 5 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		185,20	I
111250	512899						Afsteken van graskanten Betreft langs 10x te maaien schraal grasveld. Langs vaste planten, heesters en haagvoet Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	221,50	N	
								m		443,00	I
1114							<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
111410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	530,00	N	
111411	514807						Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1118					2		Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		26,50	L
111820	515599				1		<u>Bomen</u>				
111821	515599						Controleren van bomen	st	18,00	N	
111830	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		36,00	I
111831	515521						Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	18,00	N	
1119							Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		18,00	I
111910	513199						<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
111911	511401						Maaïen watergangen en -bassins aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	239,00	N	
111912	511412						Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		239,00	I
111920	513199						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaïsel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		239,00	I
							Maaïen watergangen aan één zijde	m	163,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111921	511401		2					Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		163,00 I
111922	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		163,00 I
1120								<u>Afrastering / hekwerken</u>			
112010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	427,00 N	
112011	512599							Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.708,00 I
112012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.708,00 I
112030	514499							Begroeide hekwerken	m	17,00 N	
112031	514499							Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m		34,00 I
12								ZS RODENHUIS Provincialeweg 11a in Bergambacht			
1210								<u>Verhardingen</u>			
121010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen	are	28,10 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
121011	518899						Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d. Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
121012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 28,10	I I
121013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 28,10	I I
121014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 28,10	I I
121015	501311	2			2		Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		56,20	I
121016	501411	1			2		Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		56,20	I
121020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	38,10	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
121021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		38,10	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
121022	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		38,10	I
121023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						are		38,10	I
		2					Te onderhouden oppervlakte				
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						are		38,10	I
		2					Te onderhouden oppervlakte				
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121025	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		76,20	I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121026	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		76,20	I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
121030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen	are	6,10	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121212	512508					9		Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
						9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		262,80	I
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
121213	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
												
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		262,80	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121214	501411							Verwijderen blad.	are		525,60	I
			2					Betreft: grasveld				
					5			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121220	512599							Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	26,20	N	
121221	512503							Maaien grasveld.	are		104,80	I
								Aantal percelen: divers				
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					9			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
					9			Maaisel verwerken volgens de hierna volgende bestekspost				
121222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		104,80	I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
								Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen.				
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1			Gerekend is met 4 beurt(en)				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
121223	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
												
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		26,20	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
121224	501411		2		2		Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			52,40	I
121230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	16,10	N		
121231	512503		2				Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			32,20	I
121232	512508		2	3		1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			32,20	I
121233	501515		1				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00	I
			2					are			16,10	I
121234	501411		2		2		Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			32,20	I
1217							<u>Bosplantsoen</u>					
121710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	8,10	N		
121711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00	I
								m			724,00	I
121712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,10	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121713	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,10	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121714	514431							Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2		162,00	I
		4						Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
			2									
				4								
					2							
121715	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten	m		1.448,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting				
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
						3		Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
1218								<u>Bomen</u>				
121820	515599							Controleren van bomen	st	9,00	N	
121821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		18,00	I
121830	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	9,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
121831	515521									
			1							
				1						
					1					
						1				
							6			
										9,00 I
							Onderhoudassnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		
1219							Watergangen en rietvegetatie			
121910	513199						Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	2.601,00 N	
121911	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft uitmaaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		2.601,00 I
			2							
				1						
					3					
						1				
121912	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		2.601,00 I
			1							
				2						
					1					
						2				
							9			
121920	513199						Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	434,00 N	
121921	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft uitmaaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		434,00 I
			2							
				1						
					2					
						1				
							2			
							9			
121922	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		434,00 I
			1							
				2						
					2					
							9			
121980	511499						Onderhoud spoelwatervijver	are	21,70 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121981	511407		2					Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		43,40 I
1220			1					<u>Afrastering / hekwerken</u>			
122010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	580,00 N	
122011	512599							Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		2.320,00 I
122012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		2.320,00 I
1223								<u>Gladheidsbestrijding</u>			
122310	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14	week	22,00 N	
122320	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein).	week	22,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	m2		2.997,00 I
122330	101199							Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 2997 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	23.976,00 V	
13								WT BERGAMBACHT Dijklaan 73 in Bergambacht			
1310								<u>Verhardingen</u>			
131010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,93 N	
131011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			0,93 I
131012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 0,93 I
131013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,93 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,93 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131015	501311	2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,86 I
131016	501411	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			1,86 I
131020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	9,20	N	
131021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		1					Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		9,20 I
131022	518899		3		2	1	Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 9,20 I
131023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 9,20 I
131024	501517		1		2		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 9,20 I
131025	501311		2		2		Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		18,40 I
131026	501411		1		2		Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		18,40 I
1312							<u>Schraal grasveld</u>			
131210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	27,40 N	
131211	512503		2				Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer	are		274,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131514	501511		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131514	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,46 I
131520	514499		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131520	514499							Knippen van hagen	m2	194,00	N	
131521	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2			388,00 I
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten				
		1						Betreft: blokhaag				
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
				2				Aantal beurten: 2 per jaar				
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1317								<u>Bosplantsoen</u>				
131710	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	4,60	N	
131711	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week			52,00 I
								Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m				
								Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m				
								Te onderhouden lengte rand:	m			189,00 I
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
131712	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,60 I
131713	501511		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131713	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,60 I
131714	514431		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131714	514431							Vrijstellen beplanting.	m2			92,00 I
		4						Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag				
								Betreft: landschappelijke beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131912	511412					3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m			97,00 I
								Aantal beurten: 1 keer per jaar				
						1		Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.				
						2		Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
131920	513199					9		Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	74,00	N	
								Maaaien watergangen aan één zijde				
								Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter				
								Betreft: watergangen langs de terreingrenzen				
131921	511401							Uitmaaaien watergang.	m			74,00 I
								Betreft uitmaaaien watergang met maaikorf				
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november				
								Standaard beheer				
						1		Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				
131922	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m			74,00 I
								Aantal beurten: 1 keer per jaar				
						1		Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.				
						2		Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
						9		Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1320								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
132010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	224,00	N	
132011	512599							Maaaien langs afrastering / hekwerken	m			896,00 I
								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk				
								Totale breedte: 1 m				
								Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
								Maaisel gelijkmatig verspreiden				
132012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m			896,00 I
								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk				
								Totale breedte: 1 m				
								Hoogte tot 2,50 m				
								Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk				
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1322								<u>Lijngoten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
132210	257599							Reinigen lijngoten	m	18,00	N		
132211	257599							Reinigen lijngoten Frequentie: 1 maal per jaar Hoeveelheid verontreiniging per m1: ca. 0,5 kg Verontreiniging betreft blad, zand e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			18,00	I
14								SPS GORINCHEM Kleine Haarsekade 124, Gorinchem					
1410								<u>Verhardingen</u>					
141020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	8,80	N		
141021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			8,80	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015					
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
141022	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 8,80	I I
141023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			8,80	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
141024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			8,80	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141025	501311					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Verwijderen veegvuil.	are			17,60 I
			2					Betreft: weg inclusief goot				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141026	501411							Verwijderen blad.	are			17,60 I
			1					Betreft: verhard terrein				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,86	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
141031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
												
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,86 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
141032	518899							Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,86 I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,86 I
				2				Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,86 I
				2				Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
141035	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			1,72 I
1412					2		<u>Schraal grasveld</u>				
141210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	16,80	N	
141211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			168,00 I
141212	512508	2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			16,80 I
141213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedtype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
		1						are			16,80 I
141214	501411	2					Verwijderen blad. Betreft: grasveld 5 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			33,60 I
141230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	2,90	N	
141231	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			5,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141232	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		5,80 I
			2								
			3								
				1							
					1						
						1					
							9				
141233	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00 I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,90 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141234	501411		2					Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		5,80 I
					2						
						1					
1414								<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
141410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	21,00 N	
141411	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,21 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
141412	514424		1					Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		4,20 I
			6								
					4						
						1					
							1				
							9				
141413	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien 1 In beplantingsvak	m2		21,00 I
			6								
					4						
						1					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141414	501411		4				9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are		0,42 I
141415	501501				2		9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,21 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
141416	501511					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,21 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
141417	510205					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2		21,00 I
		3					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		1				2	Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		1,05 L
1418					1					
							<u>Bomen</u>			
141820	515599						Controleren van bomen	st	28,00 N	
141821	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		56,00 I
141830	515599						Snoui van vrijuitgroeide bomen	st	10,00 N	
141831	515521						Onderhoudssnoui. Snoui naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m.	st		10,00 I
		1								
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
				1				Bereikbaar met hoogwerker				
				1				Vrije takval mogelijk				
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
141840	515599							Knotten van vormbomen jaarlijks	st	18,00	N	
141841	515534							Knotten vormbomen.	st			18,00 I
								Periode: januari/ februari				
			9					Bewerkingshoogte: tot 6 m				
				1				Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
					9			Gerekend is met 1 keer knotten per boom per jaar in januari/februari				
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
1419								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
141920	513199							Maaien watergangen aan één zijde	m	106,00	N	
								Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter				
								Betreft: watergangen langs de terreingrenzen				
141921	511401							Uitmaaieren watergang.	m			106,00 I
								Betreft uitmaaieren watergang met maaikorf				
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november				
			2					Standaard beheer				
				1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
							2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				
141922	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m			106,00 I
								Aantal beurten: 1 keer per jaar				
			1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.				
					2			Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien				
							2	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							9	Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1420								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
142010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	269,00	N	
142011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken	m			1.076,00 I
								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk				
								Totale breedte: 1 m				
								Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
								Maaisel gelijkmatig verspreiden				
142012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m			1.076,00 I
								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk				
								Totale breedte: 1 m				
								Hoogte tot 2,50 m				
								Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk				
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
15							KANTOOR GOUDA Nieuwe Gouwe O.Z. 3, Gouda			
1510							<u>Verhardingen</u>			
151010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	74,30 N	
151011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		74,30 I
151012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		74,30 I
151013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1						are		74,30 I
		2								
			2							
				9						
					4					
151014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1						are		74,30 I
		2								
			2							
				9						
					4					
151015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		148,60 I
		2								
				2						
					1					
151016	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are		148,60 I
		1								
			2							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				6	
							9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
151020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	17,30	N	
151021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			17,30 I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
151022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 17,30 I
151023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			17,30 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			17,30 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151025	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			34,60 I
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151026	501411						Verwijderen blad	are			34,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
151026	501411		1				verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			34,60	I
151030	518899					2	Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	4,20	N		
151031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	week			52,00	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			4,20	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
151032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 4,20	I I
151033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			4,20	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015					
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
151034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			52,00	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			4,20	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015					
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
151035	501411		1				Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			8,40	I
1512							<u>Schraal grasveld</u>					
151210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	23,70	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
151211	512503						Maaïen grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			237,00 I
		2									
		3									
			1								
			9								
			9								
151212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			23,70 I
		2									
		3									
			1								
			1								
			2								
		9									
151213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			23,70 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			47,40 I
		2									
			5								
			1								
151220	512599						Maaïen schraal grasveld 1x per jaar	are	1,70	N	
151221	512503						Maaïen grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			1,70 I
		2									
		3									
			1								
			9								
			9								
151222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maaisel laten liggen gedurende minimaal 3 en maximaal 5 dagen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			1,70 I
		2									
		3									
			1								
			1								
			1								
			9								
151223	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,70	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151240	512599							Maaien schraal grasveld 1x per jaar Betreft: vlakken met kruidenmengsel rondom magazijn	are	1,50	N	
151241	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld	are		1,50	I
		2						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		3						Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
				1				Maaisel verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
151242	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maaisel laten liggen gedurende minimaal 3 en maximaal 5 dagen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld	are		1,50	I
		2						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		3						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			1					Gerekend is met 1 beurt(en)				
				1				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
151243	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,50	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151250	512899							Afsteken van graskanten Betreft langs 10x te maaien schraal grasveld. Langs vaste planten, heesters en haagvoet Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	126,75	N	
									m		253,50	I
1513								<u>Vaste planten</u>				
151310	514499							Onderhoud vaste planten	m2	494,00	N	
151311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,94	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
151312	501411							Verwijderen blad.	are		9,88	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
151413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus 6 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 4 Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		321,00	I
151414	501411						Verwijderen blad. 4 Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		6,42	I
151415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,21	I
151416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,21	I
151417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei 3 Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		321,00	I
1515							<u>Hagen</u>				
151510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	246,00	N	
151511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
							 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,46	I
151512	501411						Verwijderen blad.	are		4,92	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
151513	501501	4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
					2			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,46	I
151514	501511		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151514	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,46	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
151520	514499				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Knippen van hagen	m2	943,00	N	
151521	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2		1.886,00	I
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten				
		1						Betreft: blokhaag				
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
					2			Aantal beurten: 2 per jaar				
1516						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								<u>Klimplanten</u>				
								Onderhoud klimplanten	m2	46,00	N	
151611	514499							Controleren klimplanten Periode: gedurende het gehele jaar. Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken of ranken langer dan 0.50 m aanbinden.	week		52,00	I
151612	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Tot 0,50 m onder de dakrand en tot 0,50 m rondom geelopeningen	m2		92,00	I
		2						Betreft: klimplanten				
			9									
					1			Snoeiregiem: 75-100% van de verticale oppervlakte per beurt snoeien				
					1			In beplantingsvak				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1517								<u>Bosplantsoen</u>				
								Onderhoud bosplantsoen	are	11,70	N	
								Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
151712	501501						Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		665,00	I
							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		11,70	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		11,70	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2		234,00	I
		4					Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
			2								
				4							
					2						
151715	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m		1.330,00	I
		1					Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
			1								
1518							<u>Bomen</u>				
151820	515599						Controleren van bomen	st	93,00	N	
151821	515599						Controleren van bomen	st		186,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
151830	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	23,00	N
151831	515521							Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		23,00 I
		1									
			1								
				1							
					1						
151840	515599							Knotten van vormbomen jaarlijks	st	40,00	N
151841	515534							Knotten vormbomen. Betreft de knotbomen rondom de parkeerplaats (39 stuks) en bij het magazijn (1 stuks) Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		40,00 I
		9									
			1								
				9							
151850	515599							Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	30,00	N
151851	515534							Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		15,00 I
		9									
			1								
				9							
1519								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>			
151910	513199							Maaïen watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	230,00	N
151911	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		230,00 I
		2									
			1								
					3						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
151912	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		230,00	I
		1									
			2								
				1							
151960	511499						Maaien rietvegetatie	are	40,50	N	
151961	511507						Maaien rietvegetatie. Per maaibeurt ca. 15% van de vegetatie enkel op aanwijs van de directie laten staan i.v.m. biodiversiteit. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		34,43	I
		1									
			5								
				1							
151970	511499						Maaien rietvegetatie	are	9,10	N	
151971	511507						Maaien rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		36,40	I
		1									
			5								
				9							
1520							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
152010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	364,00	N	
152011	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.456,00	I
152012	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.456,00	I
152030	514499						Begroeide hekwerken	m	15,00	N	
152031	514499						Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m		30,00	I
1521							<u>Dakgoten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	RESULTAATS- VERPLICHTING	TER	
152110	501499						Reinigen dakgoten Kantoor Gouda	m	43,00	N	
152111	501499						Reinigen dakgoten Frequentie 2 keer per jaar in het najaar Verontreiniging betreft: blad en overig natuurlijk afval. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			86,00 I
1523							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
152310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14	week	22,00	N	
152320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	week m2	22,00	N	9.110,00 I
152330	101199						Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 9110 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	72.880,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
16							SPS GOUDA De Groene Zoom 2, Gouda			
1610							<u>Verhardingen</u>			
161020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	4,70 N	
161021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		4,70 I
			3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015			
					1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
161022	518899					6	Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 4,70 I
161023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		4,70 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		4,70 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		9,40 I
		2								
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
161026	501411	1				1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		9,40	I
							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
161030	518899					9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	0,44	N	
161031	518802						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	week		52,00	I
							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	are		0,44	I
161032	518899					6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,44	I
161033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week		52,00	I
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015	are		0,44	I
161034	501517					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are		0,44	I
						9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
161035	501411	1				9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,88	I
1612							Schraal grasveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
161210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	13,40	N	
161211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			134,00 I
		2									
		3									
			1								
			9								
			9								
161212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			13,40 I
		2									
		3									
			1								
			1								
			2								
		9									
161213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
		1									
		2						are			13,40 I
			2								
			4								
161214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			26,80 I
		2									
			5								
			1								
161230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	6,70	N	
161231	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			13,40 I
		2									
		3									
			1								
			9								
			9								
161232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are			13,40 I
		2									
		3									
			1								
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
161233	501515					1 9	Gerekend is met 2 beurt(en) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			6,70	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
161234	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are			13,40	I
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
1614							<u>Heesters en bodembedekkers</u>					
161410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	98,00	N		
161411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,98	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
161412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden	m2			19,60	I
		1					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
			6				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2					
					4		Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien					
					1		In beplantingsvak					
						1	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
161413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2			98,00	I
			6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
					4		Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2					
					1		Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien					
					1		In beplantingsvak					
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
161414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel	are			1,96	I
		4					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
					2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
161415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,98 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,98 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2		98,00 I
		3					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		4,90 L
					2					
					1					
1617							<u>Bosplantsoen</u>			
161710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	2,30 N	
161711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								m		130,00 I
161712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag	m2		46,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
17								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1710								SPS HARDINXVELD Schapendrift (nabij rotonde), Hardinxveld-Giessendam			
								<u>Verhardingen</u>			
171010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	10,70	N
171011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
171012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 10,70 I
171013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 10,70 I
171014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 10,70 I
171015	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		21,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
171016	501411					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		21,40	I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
171020	518899					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,00	N	
171021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		1,00	I
			3					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
171022	518899					6		Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 1,00	I I
171023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		1,00	I
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
171024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		1,00	I
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
171413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus 6 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 4 Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		332,00	I
171414	501411						Verwijderen blad. 4 Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		6,64	I
171415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,32	I
171416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,32	I
171417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 3 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Korrelachtige meststof biologisch 2 Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		332,00	I
							Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		16,60	L
1718							<u>Bomen</u>				
171820	515599						Controleren van bomen	st	40,00	N	
171821	515599						Controleren van bomen	st		80,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
								Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.		
171830	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	40,00 N
171831	515521							Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	40,00 I
		1								
			1							
				1						
					1					
						6				
1719								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>		
171910	513199							Maaïen watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	90,00 N
171911	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m	90,00 I
		2								
			1							
				3						
					1					
171912	511412							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaïsel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	90,00 I
		1								
			2							
				1						
					9					
1720								<u>Afrastering / hekwerken</u>		
172010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	336,00 N
172011	512599							Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaïsel gelijkmatig verspreiden	m	1.344,00 I
172012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m	1.344,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
18							Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1810							SPS HAZERSWOUDE Rijndijk 129, Hazerswoude			
181010	518899						<u>Verhardingen</u> Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	8,10	N
181011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
181012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 8,10 I
181013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 8,10 I
181014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 8,10 I
181015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		16,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
181016	501411					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		16,20	I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
181020	518899					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,80	N	
181021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		0,80	I
			3					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
181022	518899					6		Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 0,80	I I
181023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		0,80	I
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
181024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		0,80	I
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
181025	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,60 I
181026	501411	1			2		Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			1,60 I
181030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,90	N	
181031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
		1						are			1,90 I
			3								
				2							
181032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 1,90 I
181033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
		1						are			1,90 I
			2								
				2							
				9							
				4							
181034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
		1						are			1,90 I
			2								
				2							
				9							
				4							
181035	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar	are			3,80 I
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
1812							9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
							<u>Schraal grasveld</u>					
181210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	101,00	N		
181211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			1.010,00	I
		2										
			3									
				1								
					9							
						9						
181212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			101,00	I
		2										
			3									
				1								
					1							
						2						
						9						
181213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			101,00	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
181214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			202,00	I
		2										
				5								
					1							
181230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	44,80	N		
181231	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			89,60	I
		2										
			3									
				1								
					9							
						9						
181232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.	are			89,60	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
181415	501501				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,73 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
181416	501511				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,73 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
181417	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2			173,00 I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					2			Korrelachtige meststof biologisch	kg			8,65 L
								Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
1817								<u>Bosplantsoen</u>				
181710	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	37,60	N	
181711	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week			52,00 I
								Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m				
								Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m				
								Te onderhouden lengte rand:	m			947,00 I
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
181712	501501							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			37,60 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
181713	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			37,60 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
181714	514431							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Vrijstellen beplanting.	m2			752,00 I
								Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag				
			4					Betreft: landschappelijke beplanting				
				2				Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
					4			Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
						2		Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen				
							9	Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen.				
								- Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m				
								- Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m				
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
181715	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m			1.894,00 I
								Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke.				
								Gerekend is met 2 beurten				
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
							3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
1818								<u>Bomen</u>				
181820	515599							Controleren van bomen	st	102,00	N	
181821	515599							Controleren van bomen	st			204,00 I
								Gerekend is met 2 beurten per jaar				
								Bij alle bomen:				
								- Verwijderen van stamschot en wortelopslag				
								Bij jonge bomen:				
								- Boombanden zo nodig verruimen				
								- Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen.				
								- Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen				
								- Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten				
								- Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
181830	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	71,00	N	
181831	515521							Onderhoudssnoei.	st			71,00 I
								Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken.				
			1					Boomhoogteklasse: tot 6 m				
				1				Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m.				
					1			Bereikbaar met hoogwerker				
						1		Vrije takval mogelijk				
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
181850	515599							Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	31,00	N	
181851	515534							Knotten vormbomen.	st			16,00 I
			9					Bewerkingshoogte: tot 6 m				
				1				Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
					9			Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari				
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1819								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>					
181910	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	189,00	N		
181911	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		189,00	I	
181912	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			189,00	I
181920	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	240,00	N		
181921	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m			240,00	I
181922	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			240,00	I
181980	511499							Onderhoud vijvers	are	18,60	N		
181981	511407							Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem. Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 1x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek	are			18,60	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
					1			Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					4			Waterdiepte: tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: stalen damwand				
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1820								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
182010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	939,00	N	
182011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			3.756,00 I
182012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			3.756,00 I
19								ZS HENDRIK IDO AMBACHT Veerweg / Veersedijk in Hendrik Ido Ambacht				
1910								<u>Verhardingen</u>				
191020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	17,00	N	
191021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week			52,00 I
						1		Te onderhouden oppervlakte	are			17,00 I
						3		Kwaliteitsniveau B				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
191022	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 17,00 I
191023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		17,00 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		17,00 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		34,00 I
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191026	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		34,00 I
		1					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1912							<u>Schraal grasveld</u>			
191210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	18,30 N	
191211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers	are		183,00 I
		2					Standaard beheer			
			3				Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					9		Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels			
						9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.			
191212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer	are		18,30 I
		2					Grasveldtype: schraal grasveld			
			3				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
191213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		18,30 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191214	501411							Verwijderen blad.	are		36,60 I
		2						Betreft: grasveld			
				5				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1917								<u>Bosplantsoen</u>			
191710	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	1,80	N
191711	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week		52,00 I
								Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m			
								Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m			
								Te onderhouden lengte rand:	m		117,00 I
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
191712	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,80 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191713	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,80 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191714	514431							Vrijstellen beplanting.	m2		36,00 I
								Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag			
		4						Betreft: landschappelijke beplanting			
				2				Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
						2		Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen			
						9		Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen.			
								- Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m			
								- Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m			
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
191715	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m		234,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
				1				Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren		
1918								<u>Bomen</u>		
191820	515599							Controleren van bomen	st	1,00 N
191821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	2,00 I
191830	515599							Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	1,00 N
191831	515521							Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1,00 I
1919		1						<u>Watergangen en rietvegetatie</u>		
191920	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	92,00 N
191921	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft uitmaaieren watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m	92,00 I
191922	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	92,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
191980	511499							Onderhoud spoelwatervijver	are	5,20	N
191981	511407							Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		10,40
		2									
			1								
				1							
					4						
						1					
1920								<u>Afrastering / hekwerken</u>			
192010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	211,00	N
192011	512599							Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		844,00
192012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		844,00
20								ZS DE HOOGHE BOOM 's Gravensloot 36, Kamerik			
2010								<u>Verhardingen</u>			
201010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	56,20	N
201011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00
									are		56,20
201012	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201013	501505							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		56,20	I
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		56,20	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
201014	501517							Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
201015	501311	1						Te onderhouden oppervlakte	are		56,20	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
201016	501411							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		112,40	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201020	518899	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		112,40	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	12,10	N	
201021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid	week		52,00	I
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		12,10	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
201022	518899							Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			12,10 I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
201023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12,10 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12,10 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201025	501311							Verwijderen veegvuil.	are			24,20 I
		2						Betreft: weg inclusief goot				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201026	501411							Verwijderen blad.	are			24,20 I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
201030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,43	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
201031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
												
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,43 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
201032	518899							Beheersen mossen en algen	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201033	501505							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,43 I
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,43 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
201034	501517							Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00 I
201035	501411	1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,43 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
201212	501515							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		0,86 I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
201210	512599							<u>Schraal grasveld</u>			
201211	512503							Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	195,25 N	
201212	512508							Maaien grasveld. Aantal percelen: divers	are		1.952,50 I
		2						Standaard beheer			
		3						Grasveldtype: schraal grasveld			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
201213	501515							9 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels			
								9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer	are		195,25 I
		2						Grasveldtype: schraal grasveld			
201213	501515	3						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
								Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
201213	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		195,25	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201214	501411						Verwijderen blad.	are		390,50	I
		2					Betreft: grasveld				
				5			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201220	512599						Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	7,60	N	
201221	512503						Maaien grasveld.	are		30,40	I
							Aantal percelen: divers				
		2					Standaard beheer				
			3				Grasveldtype: schraal grasveld				
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					9		Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
					9		verwerken volgens de hierna volgende bestekspost				
201222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		30,40	I
							Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen.				
		2					Standaard beheer				
			3				Grasveldtype: schraal grasveld				
				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1		Gerekend is met 4 beurt(en)				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
201223	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		7,60	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201224	501411						Verwijderen blad.	are		15,20	I
		2					Betreft: grasveld				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	4,30	N	
201231	512503						Maaien grasveld.	are		8,60	I
							De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober				
							Aantal percelen: divers				
		2					Standaard beheer				
			3				Grasveldtype: schraal grasveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201232	512508					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
						9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.	are		8,60	I
201233	501515		2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
201234	501411					1		Gerekend is met 2 beurt(en)				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		4,30	I
201410	514499		2					Kwaliteitsniveau A				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201411	514807							Verwijderen blad.	are		8,60	I
			2					Betreft: grasveld				
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
201412	514424							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
								Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	55,00	N	
								Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00	I
201413	514807							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,55	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
201412	514424					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Snoeien sierplantsoen.	m2		11,00	I
			1					Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden				
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
201413	514424					4		Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
						1		Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
						1		In beplantingsvak				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
201413	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2		55,00	I
								Zomersnoei 2 maal per jaar				
								Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.				
								Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201414	501411		6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
						1		In beplantingsvak				
201415	501501					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are		1,10	I
			4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
201416	501511					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
201417	510205					1		Te onderhouden oppervlakte	are		0,55	I
							2	Kwaliteitsniveau A				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
201710	514499							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
201711	514499					1		Te onderhouden oppervlakte	are		0,55	I
							2	Kwaliteitsniveau A				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
201712	501501							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Bemesten beplantingsvak.	m2		55,00	I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
						3		Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
201712	501501							Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						1		Korrelachtige meststof biologisch	kg		2,75	L
							2	Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
							1	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
2017								<u>Bosplantsoen</u>				
201710	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	86,40	N	
201711	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week		52,00	I
								Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m				
								Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m				
								Te onderhouden lengte rand:	m		1.092,00	I
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
201712	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
						1		Te onderhouden oppervlakte	are		86,40	I
							2	Kwaliteitsniveau A				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
201713	501511						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		86,40	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201714	514431						Vrijstellen beplanting.	m2		1.728,00	I
							Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag				
		4					Betreft: landschappelijke beplanting				
			2				Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
				4			Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
					2		Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen				
						9	Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen.				
							- Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m				
							- Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m				
							De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
201715	514425						Snoeien rand beplantingsvak.	m		2.184,00	I
							Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke.				
							Gerekend is met 2 beurten				
		1					Betreft: gesloten opgaande beplanting				
			1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
					3		Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
2018							<u>Bomen</u>				
201820	515599						Controleren van bomen	st	102,00	N	
201821	515599						Controleren van bomen	st			204,00 I
							Gerekend is met 2 beurten per jaar				
							Bij alle bomen:				
							- Verwijderen van stamschot en wortelopslag				
							Bij jonge bomen:				
							- Boombanden zo nodig verruimen				
							- Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen.				
							- Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen				
							- Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten				
							- Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen.				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
201830	515599						Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	87,00	N	
201831	515521						Onderhoudssnoei.	st			87,00 I
							Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken.				
		1					Boomhoogteklasse: tot 6 m				
			1				Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m.				
				1			Bereikbaar met hoogwerker				
					1		Vrije takval mogelijk				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
							6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
201850	515599						Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	15,00	N	
201851	515534	9					Knotten vormbomen.	st			8,00 I
			1				Bewerkingshoogte: tot 6 m				
				9			Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
							Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari				
							6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
2019							<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
201910	513199						Maaien watergangen aan één zijde	m	145,00	N	
							Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter				
							Betreft: watergangen langs de terreingrenzen				
201911	511401						Uitmaaaien watergang.	m			145,00 I
							Betreft uitmaaaien watergang met maaikorf				
		2					Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november				
			1				Standaard beheer				
							Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
						3	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
						1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				
201912	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m			145,00 I
		1					Aantal beurten: 1 keer per jaar				
			2				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.				
							Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaaien				
						1	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
						9	Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
201920	513199						Maaien watergangen aan één zijde	m	476,00	N	
							Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter				
							Betreft: watergangen langs de terreingrenzen				
201921	511401						Uitmaaaien watergang.	m			476,00 I
							Betreft uitmaaaien watergang met maaikorf				
		2					Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november				
			1				Standaard beheer				
							Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
						2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
						1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				
201922	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m			476,00 I
		1					Aantal beurten: 1 keer per jaar				
			2				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.				
							Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaaien				
						2	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
						9	Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
201980	511499						Onderhoud spoelwatervijver	are	45,61	N		
201981	511407						Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			91,22	I
2020			2				<u>Afrastering / hekwerken</u>					
202010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	993,00	N		
202011	512599						Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			3.972,00	I
202012	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			3.972,00	I
21							ZS DE STEEG Melkweg 17 in Langerak					
2110							<u>Verhardingen</u>					
211010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	3,00	N		
211011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00	I
								are			3,00	I
211012	518899						Beheersen mossen en algen	week			52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
211013	501505							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,00	I
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		3,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
211014	501517							Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
211015	501311	1						Te onderhouden oppervlakte	are		3,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
211016	501411							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		6,00	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211020	518899	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		6,00	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	72,10	N	
211021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid	week		52,00	I
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers				
211021	518801	1						Te onderhouden oppervlakte	are		72,10	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
211022	518899						Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte:	are			72,10 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
211023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			72,10 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			72,10 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211025	501311						Verwijderen veegvuil.	are			144,20 I
		2					Betreft: weg inclusief goot				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211026	501411						Verwijderen blad.	are			144,20 I
		1					Betreft: verhard terrein				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
211030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen	are	16,60	N	
							Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
211031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
											
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			16,60 I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
211032	518899						Beheersen mossen en algen	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		16,60 I
211033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		16,60 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
211034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		16,60 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
211035	501411	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		33,20 I
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
2112								<u>Schraal grasveld</u>			
211210	512599							Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	169,70 N	
211211	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld	are		1.697,00 I
		2						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			3					Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels			
				9				Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.			
211212	512508	2						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld	are		169,70 I
		3						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				1				Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
211213	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		169,70	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211214	501411							Verwijderen blad.	are		339,40	I
		2						Betreft: grasveld				
				5				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211230	512599							Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	107,50	N	
211231	512503							Maaien grasveld.	are		215,00	I
								De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober				
								Aantal percelen: divers				
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				9				Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
				9				Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
211232	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		215,00	I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
								Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.				
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				1				Gerekend is met 2 beurt(en)				
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
211233	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		107,50	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211234	501411							Verwijderen blad.	are		215,00	I
		2						Betreft: grasveld				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211250	512899							Afsteken van graskanten	m	278,50	N	
								Betreft langs 10x te maaien schraal grasveld.				
								Langs vaste planten, heesters en haagvoet				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m		278,50	I
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
2115							<u>Hagen</u>					
211510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	143,40	N		
211511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,43	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
211512	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel	are			2,87	I
			4				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
				2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
211513	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00	I
												
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,43	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211514	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00	I
												
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,43	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211520	514499						Knippen van hagen	m2	571,00	N		
211521	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2			1.142,00	I
			4				De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten					
			1				Betreft: blokhaag					
			2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
				2			Aantal beurten: 2 per jaar					
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
2117							<u>Bosplantsoen</u>					
211710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	28,50	N		
211711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m	week			52,00	I
							Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m			1.448,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
211712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
			1					are		28,50	I
211713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
			1					are		28,50	I
211714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2		570,00	I
			4								
			2								
				4							
				2							
211715	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting 1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren	m		2.896,00	I
2118							<u>Bomen</u>				
211820	515599						Controleren van bomen	st	79,00	N	
211821	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		158,00	I
211830	515599						Snoui van vrijuitgroeierende bomen	st	78,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
211831	515521						Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		78,00	I
		1									
			1								
				1							
					1						
211850	515599						Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	1,00	N	
211851	515534						Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		1,00	I
		9									
			1								
				9							
2119							<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
211910	513199						Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	485,00	N	
211911	511401						Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		485,00	I
		2									
			1								
211912	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		485,00	I
		1									
			2								
				1							
211920	513199						Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	712,00	N	
211921	511401						Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		712,00	I
		2									
			1								
				2							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
211922	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			712,00 I
		1									
			2								
					2						
211930	513199						Maaien watergangen aan twee zijden Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	223,00	N	
211931	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m			223,00 I
		2									
			1								
					3						
					1						
211932	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			223,00 I
		1									
			2								
					1						
211980	511499						Onderhoud spoelwatervijver	are	12,47	N	
211981	511407						Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			24,94 I
		2									
			1								
					4						
					1						
2120							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
212010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	860,00	N	
212011	512599						Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			3.440,00 I
212012	512599						Planting gras langs afrastering / hekwerk	m			3.440,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
212012	512599						Bepianting snoeien langs arrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		3.440,00 I
2123							<u>Gladheidsbestrijding</u>			
212310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14	week	22,00 N	
212320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	week m2	22,00 N	7.458,00 I
212330	101199						Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 7458 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	59.664,00 V	
22							ZS LEKKERKERK			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
2210							Schuwacht 7, Krimpen a/d Lek				
							<u>Verhardingen</u>				
221010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	13,10	N	
221011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
								are			13,10 I
221012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 13,10 I
221013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are			52,00 I 13,10 I
221014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are			52,00 I 13,10 I
221015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			26,20 I
221016	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			26,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
221020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	29,00	N		
221021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			29,00	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015					
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
221022	518899						Beheersen mossen en algen	week			52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			29,00	I
221023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			29,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
221024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			29,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
221025	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			58,00	I
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
221026	501411						Verwijderen blad.	are			58,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
221030	518899			2				Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	2,50	N	
221031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,50 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
221032	518899						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			2,50 I
221033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,50 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,50 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221035	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			5,00 I
2212		1						<u>Schraal grasveld</u>				
221210	512599							Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	126,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
221211	512503						Maaïen grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaïsel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaïsel blijven liggen.	are		1.260,00	I
		2									
		3									
			1								
			9								
			9								
221212	512508						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		126,00	I
		2									
		3									
			1								
			1								
			2								
		9									
221213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		126,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		252,00	I
		2									
			5								
		1									
221230	512599						Maaïen schraal grasveld 2x per jaar	are	182,20	N	
221231	512503						Maaïen grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaïsel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		364,40	I
		2									
		3									
			1								
			9								
		9									
221232	512508						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft maaïsel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaïen ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		364,40	I
		2									
		3									
			1								
			1								
			1								
		9									
221233	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		182,20	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221234	501411							Verwijderen blad.	are		364,40	I
		2						Betreft: grasveld				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2213								<u>Vaste planten</u>				
221310	514499							Onderhoud vaste planten	m2	2,00	N	
221311	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,02	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
221312	501411							Verwijderen blad.	are		0,04	I
		4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
221313	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,02	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221314	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,02	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221315	514499							Afknippen vaste planten	m2		1,60	I
								Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar				
								Bewerkingsoppervlak: 80%				
								Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen				
								Hoogte afknippen: soortgebonden				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
221316	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2		2,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2214			6				Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 <u>Heesters en bodembedekkers</u>	kg			0,10 L
221410	514499			1			Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	11,00	N	
221411	514807				2		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,11 I
				3			Kwaliteitsniveau B				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
221412	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2			2,20 I
			1				Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden				
				6			Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
					4		Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1		Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
					1		In beplantingsvak				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
221413	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2			11,00 I
							Zomersnoei 2 maal per jaar				
							Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.				
							Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus				
				6			Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
					4		Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1		Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
					1		In beplantingsvak				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
221414	501411						Verwijderen blad.	are			0,22 I
			4				Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel				
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
221415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,11 I
				2			Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
221417	510205	1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2215	510205							Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei	m2			11,00	I
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg			0,55	L
2215				1									
221510	514899							<u>Hagen</u>					
221511	514807							Onderhoud haagvoet	m2	12,00	N		
221512	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,12	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
221513	501411				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								Verwijderen blad.	are			0,24	I
		4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel					
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
221514	501501				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00	I
													
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,12	I
221514	501511		2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
221520	514499							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00	I
													
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,12	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
221521	514427			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
221520	514499							Knippen van hagen	m2	60,00	N		
221521	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2			120,00	I
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten					
			1					Betreft: blokhaag					
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
2217						2	Aantal beurten: 2 per jaar				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							<u>Bosplantsoen</u>				
221710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	28,40	N	
221711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
								m			906,00 I
221712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			28,40 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			28,40 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2			568,00 I
		4									
			2								
				4							
					2		Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen				
						9	Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
221715	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			1.812,00 I
		1									
			1								
						3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
2218							<u>Bomen</u>				
221820	515599						Controleren van bomen	st	102,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
221821	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		204,00	I
221830	515599						Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	77,00	N	
221831	515521						Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		77,00	I
221850	515599						Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	25,00	N	
221851	515534						Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		13,00	I
2219							<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
221930	513199						Maaïen watergangen aan twee zijden Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	420,75	N	
221931	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		420,75	I
221932	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		420,75	I
221980	511499						Onderhoud spoelwatervijver	are	7,05	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221981	511407		2					Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		14,10 I
2220			1					<u>Afrastering / hekwerken</u>			
222010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	927,00 N	
222011	512599							Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		3.708,00 I
222012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		3.708,00 I
2223								<u>Gladheidsbestrijding</u>			
222310	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14	week	22,00 N	
222320	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein).	week	22,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	m2		1.413,00 I
222330	101199							Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 1413 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	11.304,00 V	
23								ZS DE LAAK Heicopperweg 5, Lexmond			
2310								<u>Verhardingen</u>			
231010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	49,10 N	
231011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		49,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
231012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 49,10 I	
231013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are			52,00 I 49,10 I	
231014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are			52,00 I 49,10 I	
231015	501311	2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			98,20 I	
231016	501411	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			98,20 I	
231020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	6,00	N		
231021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week are			52,00 I 6,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
231022	518899						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			6,00 I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
231023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
231024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
231025	501311							Verwijderen veegvuil.	are			12,00 I
		2						Betreft: weg inclusief goot				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
231026	501411							Verwijderen blad.	are			12,00 I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
231030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen	are	7,30	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
231031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
												
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,30 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
231032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 7,30 I
231033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 7,30 I
231034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 7,30 I
231035	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		14,60 I
2312							<u>Schraal grasveld</u>			
231210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	39,35 N	
231211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are		393,50 I
231212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		39,35 I
231213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		39,35 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
231214	501411							Verwijderen blad.	are		78,70 I
		2						Betreft: grasveld			
					5			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
231220	512599							Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	34,50 N	
231221	512503							Maaien grasveld.	are		138,00 I
								Aantal percelen: divers			
		2						Standaard beheer			
			3					Grasveldtype: schraal grasveld			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9		Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels			
						9		Maaisel verwerken volgens de hierna volgende bestekspost			
231222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		138,00 I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen.			
		2						Standaard beheer			
			3					Grasveldtype: schraal grasveld			
						1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Gerekend is met 4 beurt(en)			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
231223	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		34,50 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
231224	501411							Verwijderen blad.	are		69,00 I
		2						Betreft: grasveld			
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2314								<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
231410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	874,00 N	
231411	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,74 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
231412	514424			3				Kwaliteitsniveau B				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Snoeien sierplantsoen.	m2		174,80	I
		1						Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden				
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
231413	514424				4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
					1			In beplantingsvak				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Snoeien sierplantsoen.	m2		874,00	I
								Zomersnoei 2 maal per jaar				
231414	501411							Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.				
								Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus				
				6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
					4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
					1			In beplantingsvak				
231415	501501				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are		17,48	I
		4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
231416	501511							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,74	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
231417	510205							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		8,74	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
231417	510205				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Bemesten beplantingsvak.	m2		874,00	I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					2			Korrelachtige meststof biologisch	kg		43,70	L
231417	510205							Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
2317							<u>Bosplantsoen</u>					
231710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	13,60	N		
231711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00	I
								m			465,00	I
231712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			13,60	I
		2					Kwaliteitsniveau A					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
231713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			13,60	I
		2					Kwaliteitsniveau A					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
231714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2			272,00	I
		4										
			2									
				4								
					2							
231715	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren	m			930,00	I
		1										
			1									
2318							<u>Bomen</u>					
231820	515599						Controleren van bomen	st	59,00	N		
231821	515599						Controleren van bomen	st			118,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
231830	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	56,00	N
231831	515521							Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		56,00
		1									
			1								
				1							
					1						
231850	515599							Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	3,00	N
231851	515534							Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		2,00
		9									
			1								
				9							
2319								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>			
231910	513199							Maaïen watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	479,00	N
231911	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		479,00
		2									
			1								
231912	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		479,00
		1									
			2								
231980	511499							Onderhoud vijvers en spoelwatervijver	are	26,20	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
231981	511407						Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf waterkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurtten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		52,40	I
2320			2				<u>Afrastering / hekwerken</u>				
232010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	775,00	N	
232011	512599						Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		3.100,00	I
232012	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		3.100,00	I
2323							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
232310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14	week	22,00	N	
232320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein).	week	22,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	m2		4.910,00 I
232330	101199							Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 4910 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	39.280,00 V	
24								AFSLUITERS NABIJ IJSBAAN TEN OOSTEN VAN ZS DE LAAK Lexmond			
2410								<u>Verhardingen</u>			
241020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,01 N	
241021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Verhardingstype: divers				
			3					Te onderhouden oppervlakte	are		0,01	I
				2				Kwaliteitsniveau B				
					1			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
241022	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,01	I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
241023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,01	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
241024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,01	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
241025	501311							Verwijderen veegvuil.	are		0,02	I
		2						Betreft: weg inclusief goot				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
241026	501411							Verwijderen blad.	are		0,02	I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
2412								<u>Schraal grasveld</u>				
241210	512599							Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	1,30	N	
								inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein				
								inclusief maaien van grasbetontegels				
241211	512503							Maaien grasveld.	are		13,00	I
								Aantal percelen: divers				
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
						9	Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels			
						9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.			
241212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		1,30 I
		2					Standaard beheer			
		3					Grasveldtype: schraal grasveld			
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
241213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
241214	501411						Verwijderen blad.	are		2,60 I
		2					Betreft: grasveld			
						5	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
241220	512599						Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	6,20 N	
241221	512503						Maaien grasveld.	are		24,80 I
							Aantal percelen: divers			
		2					Standaard beheer			
		3					Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels			
						9	Maaisel verwerken volgens de hierna volgende bestekspost			
241222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		24,80 I
							Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.			
							Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen.			
		2					Standaard beheer			
		3					Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
						1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1	Gerekend is met 4 beurt(en)			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
241223	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		6,20 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE								RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
241224	501411		2					Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			12,40 I
2415					2			<u>Hagen</u>				
241520	514499							Knippen van hagen	m2	140,00	N	
241521	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2			280,00 I
		4										
			1									
				2								
					3							
						2						
							9					
2419								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
241910	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	16,00	N	
241911	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft uitmaaieren watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m			16,00 I
		2										
			1									
					3							
						1						
241912	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			16,00 I
				2								
					1							
2420								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
242010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	40,00	N	
242011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			160,00 I
242012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m			160,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
25							Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. WT DE MEIJE Meije 113c, Nieuwkoop			
2510							<u>Verhardingen</u>			
251010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,60	N
251011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
251012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 0,60 I
251013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn 	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,60 I
251014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof 	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,60 I
251015	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		1,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
251016	501411				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		1,20	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
251030	518899				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,03	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
251031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	week		52,00	I
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,03	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
251032	518899				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,03	I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
251033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,03	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
251034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,03	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
251035	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		0,06	I
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
2512								Schraal grasveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
251210	512599						Maaïen schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaïen rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaïen van grasbetontegels	are	2,90	N		
251211	512503						Maaïen grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaïsel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaïsel blijven liggen.	are			29,00	I
		2										
			3									
				1								
					9							
						9						
251212	512508						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			2,90	I
		2										
			3									
				1								
					1							
						2						
						9						
251213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			2,90	I
			2				Kwaliteitsniveau A					
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
251214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			5,80	I
		2										
				5								
					1							
2519							<u>Watergangen en rietvegetatie</u>					
251910	513199						Maaïen watergangen en -bassins aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	71,00	N		
251911	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m			71,00	I
		2										
			1									
					3							
						1						
251912	511412						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar	m			71,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
26		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
2610		2					ZS DE PUT Middelweg 82, Nieuw Lekkerland			
261010	518899						<u>Verhardingen</u> Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	26,20	N
261011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
261012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 26,20 I
261013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 26,20 I
261014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 26,20 I
261015	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		52,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
261016	501411	1						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Verwijderen blad.	are		52,40	I
								Betreft: verhard terrein				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
261020	518899							Onderhoud elementen verhardingen	are	0,18	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
261021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.				
								Verhardingstype: divers				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,18	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
261022	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,18	I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
261023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,18	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
261024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,18	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
261025	501311		1	2			verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,36 I
261026	501411		1	2			Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,36 I
261030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,90 N	
261031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	week		52,00 I
			1	3			Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,90 I
261032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 1,90 I
261033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 1,90 I
261034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 1,90 I
261035	501411		1	2			Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING		
2612							<u>Schraal grasveld</u>				
261210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	6,40	N	
261211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			64,00 I
			2								
				3							
					1						
						9					
						9					
261212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			6,40 I
			2								
				3							
					1						
						1					
						2					
						9					
261213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			6,40 I
				2			Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
261214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			12,80 I
			2								
					5						
						1					
261230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	59,70	N	
261231	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			119,40 I
			2								
				3							
					1						
						9					
						9					
261232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer	are			119,40 I
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
261233	501515			3				Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
				1				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
				1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		59,70	I
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
261234	501411							Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		119,40	I
				2								
2617								<u>Bosplantsoen</u>				
261710	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	20,00	N	
261711	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
									m		195,00	I
261712	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
				1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		20,00	I
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
261713	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
				1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		20,00	I
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
261714	514431							Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2		400,00	I
				4								
				2								
				4								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
261715	514425							9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m			
			1					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
				1				3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
2618								<u>Bomen</u>				
261820	515599							Controleren van bomen	st	1,00	N	
261821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			2,00 I
261830	515599							Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	N	
261831	515521							Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st			1,00 I
		1						6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
2619								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
261910	513199							Maaïen watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	370,00	N	
261911	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m			370,00 I
		2						3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
			1					1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER	
261912	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			370,00 I
			1								
				2							
					1						
						9					
261980	511499						Onderhoud spoelwatervijver	are	2,70	N	
261981	511407						Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: vijver uitmaaïen met maaikorf tot op de bodem Onbereikbare delen vanaf slootkant met maaiboot schonen. Aantal maaibeurten: 2x per jaar voor 1 maart en voor 1 november Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: stalen damwand Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			5,40 I
			2								
				1							
					1						
						4					
						1					
						9					
2620							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
262010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	417,00	N	
262011	512599						Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			1.668,00 I
262012	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			1.668,00 I
2622							<u>Lijngoten</u>				
262210	257599						Reinigen lijngoten	m	32,00	N	
262211	257599						Reinigen lijngoten Frequentie: 1 maal per jaar Hoeveelheid verontreiniging per m1: ca. 0,5 kg Verontreiniging betreft blad, zand e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			32,00 I
2623							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
262310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
262320	504499							Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14 Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	week m2	22,00 N	
262330	101199							Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 2114 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	16.912,00 V	
27								ZS RIJERWAARD Kievitsweg 123, Ridderkerk			
2710								<u>Verhardingen</u>			
271010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	17,30 N	
271011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		17,30	I
271012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 17,30	I I
271013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		17,30	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		17,30	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271015	501311	2					Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		34,60	I
271016	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		34,60	I
271020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	64,62	N	
271021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		64,62	I
271022	518899	1	3		2	1	Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 64,62	I I
271023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 64,62	I I
271024	501517	1	2		2	9	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 64,62	I I
271025	501311	2		2		1	Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		129,24	I
271026	501411	1		2		9	Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		129,24	I
271030	518899						Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	14,20	N	
271031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		14,20	I
271032	518899	1						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 14,20	I I
271033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 14,20	I I
271034	501517	1						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 14,20	I I
271035	501411	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		28,40	I
2712								<u>Schraal grasveld</u>				
271210	512599							Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	325,13	N	
271211	512503	2						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels	are		3.251,30	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
271212	512508						9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		325,13	I
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271213	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		325,13	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271214	501411							Verwijderen blad.	are		650,26	I
			2					Betreft: grasveld				
					5			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271230	512599							Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	34,10	N	
271231	512503							Maaien grasveld.	are		68,20	I
								De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober				
								Aantal percelen: divers				
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					9			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
						9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
271232	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		68,20	I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
								Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.				
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 2 beurt(en)				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
271233	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		34,10	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
271234	501411							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			2					Verwijderen blad.	are			68,20 I
					2			Betreft: grasveld				
						1		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271250	512899							Afsteken van graskanten	m	88,00	N	
								Betreft langs 10x te maaien schraal grasveld.				
								Langs vaste planten, heesters en haagvoet	m			176,00 I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
2714								<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
271410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	514,00	N	
271411	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,14 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271412	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2			102,80 I
		1						Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden				
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
						1		In beplantingsvak				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271413	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2			514,00 I
								Zomersnoei 2 maal per jaar				
								Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.				
								Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus				
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
						1		In beplantingsvak				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271414	501411		4					Verwijderen blad.	are			10,28 I
					2			Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
						9		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271415	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,14 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
271416	501511						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		5,14	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
271417	510205						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei	m2		514,00	I
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof biologisch	kg		25,70	L
						1		Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
2715								<u>Hagen</u>				
271510	514899							Onderhoud haagvoet	m2	215,00	N	
271511	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,15	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271512	501411							Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		4,30	I
		4						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2				9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
271513	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,15	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271514	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,15	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
271520	514499							Knippen van hagen	m2	772,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
271521	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		1.544,00 I
		4								
			1							
				2						
					3					
						2				
						9				
2717							<u>Bosplantsoen</u>			
271710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	14,00 N	
271711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								m		1.338,00 I
271712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		14,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
271713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		14,00 I
			2				Kwaliteitsniveau A			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
271714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2		280,00 I
		4								
			2							
				4						
					2					
						9				
271715	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m		2.676,00 I
			1							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
							3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren					
271720	514299							Onderhoud wilgenopslag / vriend Betreft: wilgenopslag op de rand van het bronnenveld aan de overzijde van de weg.	m2	502,00	N		
271721	514431							Vrijstellen beplanting. inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag. Betreft: afzetten van 1/3 van de oppervlakte per jaar Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 33 % van de beplanting weg te nemen	m2			167,33	I
		4											
			2										
				4									
					2								
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2718								<u>Bomen</u>					
271820	515599							Controleren van bomen	st	29,00	N		
271821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			58,00	I
271830	515599							Snoui van vrijuitgroeide bomen	st	29,00	N		
271831	515521							Onderhoudssnoui. Snoui naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijzone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st			29,00	I
		1											
			1										
				1									
					1								
							6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
2719								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>					
271910	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	1.885,00	N		
271911	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft uitmaaieren watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m			1.885,00	I
		2											
			1										
							3	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
271912	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.885,00	I
		1									
			2								
				1							
					9						
271930	513199						Maaien watergangen en -bassins aan twee zijden Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen en -bassins langs de terreingrenzen	m	221,00	N	
271931	511401						Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		221,00	I
		2									
			1								
				3							
					1						
271932	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		221,00	I
		1									
			2								
				1							
					9						
271960	511499						Maaien rietvegetatie	are	18,70	N	
271961	511507						Maaien rietvegetatie. Per maaibeurt ca. 15% van de vegetatie enkel op aanwijs van de directie laten staan i.v.m. biodiversiteit. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		15,90	I
		1									
				5							
					1						
					9						
2720							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
272010	512599						Onbegroeide hekwerken	m	744,00	N	
272011	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		2.976,00	I
272012	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m		2.976,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
2723								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. <u>Gladheidsbestrijding</u>			
272310	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m week 14	week	22,00	N
272320	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen achter de slagboom (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkomen en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid tijdens kantooruren tot een minimum te beperken. De aannemer wordt geacht op werkdagen het terrein te strooien op werkdagen voor 6.00 uur 's morgens en gedurende de dag op afroep. Indien op afroep door de opdrachtgever, dan uiterlijk binnen 45 minuten aanvang strooiwerkzaamheden. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden doormiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. - Preventief strooien: op initiatief van de aannemer gebaseerd op meteorologische prognoses (bijvoorbeeld Meteoconsult) gericht op het voorkomen van gladheid. - Curatief strooien: op initiatief van de aannemer uitgevoerde strooiactie gericht op het bestrijden van gladheid. Betreft: gesloten en elementenverhardingen	week m2	22,00	N
272330	101199							Sneeuwschuiven De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 8 maal de te schuiven oppervlakte. Zie voor verdere toelichting artikel 50.42.06 in deel 3 van dit bestek. Te bewerken oppervlakte: 2124 m2 per beurt Betreft sneeuwschuiven met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Betreft sneeuwschuiven op verhardingen achter slagboom, parkeren rondom, en voorplein. Periode: 1 november t/m 31 maart Sneeuwschuiven tussen 05.00-06.45 (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 07.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 07.00 - 18.00 uur op initiatief van de aannemer, max 2 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep opdrachtgever: uiterlijk binnen 45 minuten na afroep. Let op: de eenheidsprijs van deze verrekenbare post betreft de totaalprijs voor 8 beurten. Zie verder deel 3 artikel 504206.	m2	16.992,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING		
28							WP SCHOONHOVEN Groene Singel, Schoonhoven				
2812							<u>Schraal grasveld</u>				
281210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	14,80	N	
281211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			148,00 I
281212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			14,80 I
281213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
281214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			29,60 I
281230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	24,70	N	
281231	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			49,40 I
281232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			49,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
281233	501515		2					Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
281234	501411					1		Gerekend is met 2 beurt(en)				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
281234	501411		1					Te onderhouden oppervlakte	are		24,70	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
281234	501411							Verwijderen blad.	are		49,40	I
			2					Betreft: grasveld				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2819								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
281910	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	390,00	N	
281911	511401							Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer	m		390,00	I
281912	511412		2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
				1				Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
					3			Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.				
					1			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar	m		390,00	I
281912	511412		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.				
					2			Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien				
					1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
					9			Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
2820								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
282010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	68,00	N	
282011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		272,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
282012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		272,00 I
29								WT VIANEN Hofplein 7, Vianen Inclusief afsluiter nabij WT Vianen			
2910								<u>Verhardingen</u>			
291010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,02 N	
291011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,02 I
291012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 0,02 I
291013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are		0,02 I
		2						Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
			2					4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
291014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are		0,02 I
		2						Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
			2					4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
291015	501311		2				Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,04	I
291016	501411		1		2		Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,04	I
291020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	6,00	N	
291021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
291022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 6,00	I I
291023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 6,00	I I
291024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week are		52,00 6,00	I I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
291025	501311					9	Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							Verwijderen veegvuil.	are			12,00 I
			2				Betreft: weg inclusief goot				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
291026	501411						Verwijderen blad.	are			12,00 I
			1				Betreft: verhard terrein				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
2912							<u>Schraal grasveld</u>				
291210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	1,70	N	
291211	512503						Maaien grasveld.	are			17,00 I
							Aantal percelen: divers				
			2				Standaard beheer				
				3			Grasveldtype: schraal grasveld				
						1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9	Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
						9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
291212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			1,70 I
			2				Standaard beheer				
				3			Grasveldtype: schraal grasveld				
						1	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
291213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1,70 I
				2			Kwaliteitsniveau A				
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
291214	501411						Verwijderen blad.	are			3,40 I
			2				Betreft: grasveld				
						5	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
291230	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar Een deel ligt op een steil talud	are	3,20	N	
291231	512503						Maaien grasveld	are			6,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
291231	512505						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		0,40	I
291232	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		6,40	I
291233	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
								are		3,20	I
291234	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		6,40	I
2916							<u>Sedumdak</u>				
291610	519999						Onderhoud sedumdaken	m2	223,00	N	
291611	519999						Verzorgen mos- en sedumdaken Betreft het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief het vrijhouden van de grindranden en controleren en gangbaar houden van waterafvoeren. Frequentie: 4 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		892,00	I
2917							<u>Bosplantsoen</u>				
291710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	1,50	N	
291711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
								m		90,00	I
291712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
291713	501511							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,50 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
291714	514431							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,50 I
291715	514425	2						Kwaliteitsniveau A			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Vrijstellen beplanting.	m2		30,00 I
2919	513199							Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag			
								Betreft: landschappelijke beplanting			
		4						Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
				2				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
291920	511401							Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen			
								9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen.			
								- Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m			
								- Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m			
291921	511412							De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.			
								Snoeien rand beplantingsvak.	m		180,00 I
								Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke.			
								Gerekend is met 2 beurten			
291922	511412							Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		1						Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
				1				3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren			
								<u>Watergangen en rietvegetatie</u>			
291922	511412							Maaien watergangen aan één zijde	m	39,00 N	
								Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter			
								Betreft: watergangen langs de terreingrenzen			
								Uitmaaieren watergang.	m		39,00 I
291922	511412							Betreft uitmaaieren watergang met maaikorf			
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november			
		2						Standaard beheer			
				1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
291922	511412							2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
								1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m		39,00 I
								Aantal beurten: 1 keer per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.					
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien					
					2			Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
						9		Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2920								<u>Afrastering / hekwerken</u>					
292010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	122,00	N		
292011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			488,00	I
292012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			488,00	I
30								SPS ZOETERWOUDE Energieweg 85, Zoeterwoude					
3010								<u>Verhardingen</u>					
301020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	6,00	N		
301021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015					
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
301022	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 6,00	I I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
301023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
								are		6,00	I
301024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
								are		6,00	I
301025	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		12,00	I
301026	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		12,00	I
3012							<u>Schraal grasveld</u>				
301210	512599						Maaien schraal grasveld 10x per jaar inclusief het 10x bijmaaien rond de rolpoorten op het terrein inclusief maaien van grasbetontegels	are	24,20	N	
301211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are		242,00	I
301212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		24,20	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
301213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		24,20	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are		48,40	I
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3017							<u>Bosplantsoen</u>				
301710	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	14,00	N	
301711	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m	week		52,00	I
							Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		360,00	I
301712	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		14,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301713	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		14,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301714	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer	m2		280,00	I
		4					Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen				
		2					Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
				4							
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301715	514425		1				Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren	m			720,00 I
3018							<u>Bomen</u>				
301820	515599						Controleren van bomen	st	7,00	N	
301821	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			14,00 I
301830	515599						Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	1,00	N	
301831	515521		1				Onderhoudssnoei. Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			1,00 I
301850	515599						Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	6,00	N	
301851	515534		9				Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			3,00 I
3019							<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
301920	513199						Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van minder dan 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	55,00	N	
301921	511401		2				Uitmaaien watergang. Betreft uitmaaien watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m			55,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
301922	511412							1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost. Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			55,00 I
3020			1					<u>Afrastering / hekwerken</u>				
302010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	361,00	N	
302011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			1.444,00 I
302012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			1.444,00 I
31								ZS DE ELZENGORS Ringdijk 192, Zwijndrecht				
3110								<u>Verhardingen</u>				
311010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,80	N	
311011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
									are			0,80 I
311012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 0,80 I
311013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,80	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,80	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311015	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		1,60	I
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311016	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		1,60	I
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
311020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	6,70	N	
311021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		6,70	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
311022	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311213	501515					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
311214	501411							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			66,20 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
311214	501411					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are			132,40 I
311230	512599					5		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	52,00	N	
311231	512503							Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers	are			104,00 I
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
311232	512508					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
						9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
311232	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.	are			104,00 I
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
311233	501515					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 2 beurt(en)				
311233	501515					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			52,00 I
311234	501411		2					Kwaliteitsniveau A				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311234	501411							Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are			104,00 I
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	RESULTAATS- VERPLICHTING		
311240	512599						Maaïen schraal grasveld 1x per jaar Betreft: vlakken met kruidenmengsel	are	4,30	N	
311241	512503						Maaïen grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar bijmaaïen langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaïsel verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			4,30 I
		2									
		3									
			1								
				9							
					9						
311242	512508						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft maaïsel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maaïsel laten liggen gedurende minimaal 3 en maximaal 5 dagen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			4,30 I
		2									
		3									
			1								
				1							
					1						
						9					
311243	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3114							<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
311410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	110,00	N	
311411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,10 I
		3					Kwaliteitsniveau B				
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
311412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2			22,00 I
		1									
		6									
			4								
				1							
					1						
						9					
311413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2			110,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311414	501411		6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
						1		In beplantingsvak				
311415	501501					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are		2,20	I
			4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
311416	501511					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
311417	510205					1		Te onderhouden oppervlakte	are		1,10	I
						2		Kwaliteitsniveau A				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
311418	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
311419	510205					1		Te onderhouden oppervlakte	are		1,10	I
						2		Kwaliteitsniveau A				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
311420	510205							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Bemesten beplantingsvak.	m2		110,00	I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
						3		Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
3115	514899					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
							2	Korrelachtige meststof biologisch	kg		5,50	L
								Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
						1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
3115								<u>Hagen</u>				
311510	514899							Onderhoud haagvoet	m2	70,50	N	
311511	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00	I
311512	501411							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
						1		Te onderhouden oppervlakte	are		0,71	I
						3		Kwaliteitsniveau B				
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
311513	501501						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are		1,41	I
								Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
311514	501501						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,71	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311514	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,71	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311520	514499							Knippen van hagen	m2	356,00	N	
311521	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2		712,00	I
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag				
		1						Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		2						Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
				3				Aantal beurten: 2 per jaar				
					2			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
3117								<u>Bosplantsoen</u>				
311710	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	2,70	N	
311711	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m	week		52,00	I
								Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		127,00	I
311712	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,70	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311713	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,70	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311714	514431							Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.	m2		54,00	I
		4										
			2									
				4								
					2							
311715	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren	m		254,00	I
		1										
			1									
3118								<u>Bomen</u>				
311820	515599							Controleren van bomen	st	14,00	N	
311821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		28,00	I
311830	515599							Snoui van vrijuitgroeieude bomen	st	14,00	N	
311831	515521							Onderhoudssnoei. Snoui naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		14,00	I
		1										
			1									
				1								
					1							
3120								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
312010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	471,00	N	
312011	512599							Maaieo langs afrastering / hekwerken	m		1.884,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
312012	512599							Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.884,00	I
312030	514499							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	53,00	N	
312031	514499							Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m		106,00	I
32								WATERPLAATS TIENDWEG Krimpen aan de Lek				
3210								<u>Verhardingen</u>				
321020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,50	N	
321021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		1,50	I
		3						Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
			2					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
			1									
			6									
321022	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 1,50	I I
321023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,50	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,50	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321025	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		3,00	I
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321026	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		3,00	I
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
3212								<u>Schraal grasveld</u>				
321220	512599							Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	0,33	N	
321221	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: divers	are		1,32	I
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				9				Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
				9				Maaisel verwerken volgens de hierna volgende bestekspost				
321222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen.	are		1,32	I
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				1				Gerekend is met 4 beurt(en)				
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
321223	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,33	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321224	501411							Verwijderen blad.	are		0,66	I
		2						Betreft: grasveld				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3220								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
322010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	42,00	N	
322011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken	m		168,00	I
								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk				
								Totale breedte: 1 m				
								Gerekend is met 4 beurten per jaar.				
								Maaisel gelijkmatig verspreiden				
322012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m		168,00	I
								Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk				
								Totale breedte: 1 m				
								Hoogte tot 2,50 m				
								Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk				
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
33								NABIJ KRUISING LANGESTEINSEWEG-TIENDWEG				
								Langerak				
3310								<u>Verhardingen</u>				
331020	518899							Onderhoud elementen verhardingen	are	0,24	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
331021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.				
								Verhardingstype: divers				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,24	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
331022	518899						Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte:	are			0,24 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
331023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,24 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
331024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,24 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
331025	501311	2					Verwijderen veegvuil.	are			0,48 I
							Betreft: weg inclusief goot				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
331026	501411	1					Verwijderen blad.	are			0,48 I
							Betreft: verhard terrein				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
3312							<u>Schraal grasveld</u>				
331220	512599						Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	1,70	N	
331221	512503						Maaien grasveld.	are			6,80 I
							Aantal percelen: divers				
		2					Standaard beheer				
			3				Grasveldtype: schraal grasveld				
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				9			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels				
				9			Maaisel verwerken volgens de hierna volgende bestekspost				
331222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			6,80 I
							Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
							Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen.				
		2					Standaard beheer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331223	501515			3				Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00	I
				1				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
				1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,70	I
				2				Kwaliteitsniveau A				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
331224	501411							Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,40	I
				2								
3318								<u>Bomen</u>				
331820	515599							Controleren van bomen	st	27,00	N	
331821	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 beurten per jaar Bij alle bomen: - Verwijderen van stamschot en wortelopslag Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen. - Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen - Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		54,00	I
331850	515599							Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	27,00	N	
331851	515534							Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		14,00	I
				9								
				1								
						9						
3320								<u>Afrastering / hekwerken</u>				
332010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	48,00	N	
332011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		192,00	I
332012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk	m		192,00	I

RAW0719-154283		Bestek Besteknummer Versie		: terreinonderhoud Oasen drinkwater : 8995/In : Nota					Bladnr. 166 van 175 16-09-2025			
BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER DEFICODE	1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
34									Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. LANGESTEINSEWEG Langerak, ca 1300 m ten noorden van locatie De Steeg, achter bronnenveld.			
3412									<u>Schraal grasveld</u>			
341220	512599								Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	0,54 N	
341221	512503								Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens de hierna volgende bestekspost	are		2,16 I
		2										
		3										
			1									
			9									
			9									
341222	512508								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien maaisel ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		2,16 I
		2										
		3										
			1									
			1									
			1									
			9									
341223	501515								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00 I
		1										
		2							Te onderhouden oppervlakte	are		0,54 I
			2						Kwaliteitsniveau A			
			2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
			4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
341224	501411								Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,08 I
		2										
			2									
			1									
341230	512599								Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	4,80 N	
341231	512503								Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are		9,60 I
		2										
		3										
			1									

RAW0719-154283		Bestek	: terreinonderhoud Oasen drinkwater							Bladnr. 167 van 175
		Besteknummer	: 8995/In							16-09-2025
		Versie	: Nota							
BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER DEFICODE	OMSCHRIJVING				EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1 2 3 4 5 6	9	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar bijmaaien langs alle randen en rondom obstakels						
			9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.						
341232	512508			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.			are		9,60	I
				Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.						
				Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.						
		2		Standaard beheer						
		3		Grasveldtype: schraal grasveld						
		1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2						
		1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3						
		1		Gerekend is met 2 beurt(en)						
		9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.						
341233	501515			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.			week		52,00	I
				Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof						
		1		Te onderhouden oppervlakte			are		4,80	I
		2		Kwaliteitsniveau A						
		2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied						
		4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.						
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer						
341234	501411			Verwijderen blad.			are		9,60	I
		2		Betreft: grasveld						
			2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar						
		1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.						
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer						
3418				<u>Bomen</u>						
341820	515599			Controleren van bomen			st	5,00	N	
341821	515599			Controleren van bomen			st		10,00	I
				Gerekend is met 2 beurten per jaar						
				Bij alle bomen:						
				- Verwijderen van stamschot en wortelopslag						
				Bij jonge bomen:						
				- Boombanden zo nodig verruimen						
				- Boompalen en gietranden controleren op vervanging en zo nodig vervangen.						
				- Boompalen en - banden 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen						
				- Scheefstaande bomen en boompalen rechtzetten						
				- Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen.						
				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.						
341830	515599			Snoei van vrijuitgroeide bomen			st	2,00	N	
341831	515521			Onderhoudssnoei.			st		2,00	I
				Snoei naar aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken.						
		1		Boomhoogteklasse: tot 6 m						
		1		Gewenst eindbeeld: Takvrijezone ca. 4 m.						
		1		Bereikbaar met hoogwerker						
		1		Vrije takval mogelijk						
		6		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal						
341850	515599			Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar			st	3,00	N	

RAW0719-154283		Bestek Besteknummer Versie		: terreinonderhoud Oasen drinkwater : 8995/In : Nota				Bladnr. 168 van 175 16-09-2025			
BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341851	515534	9	1	9			6	Knotten vormbomen. Bewerkingshoogte: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar in januari/februari De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		2,00 I
3420								<u>Afrastering / hekwerken</u>			
342010	512599							Onbegroeide hekwerken	m	158,00 N	
342011	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 4 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		632,00 I
342012	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		632,00 I
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301	1						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	15.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

Tevens is de meest recente uitgave van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van toepassing.

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Oasen zijn eveneens van toepassing. Waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van Oasen boven de standaard RAW Bepalingen.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 Indien onderdelen van de Overeenkomst en de Standaard RAW Bepalingen tegenstrijdig zijn, wordt de volgende rangvolgorde gehanteerd:

1. Overeenkomst
2. Standaard RAW bepalingen

- 04 Op dit bestek is Gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen van toepassing zoals ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen:

Vereniging Stadswerk

Postbus 416

6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op www.stadswerk.nl

Contactadres natuurwetgeving:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

via tel. 1400 of

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

01 01 08 HOEVEELHEDEN

- 06 In aanvulling op art. 01.01.03 van de Standaard betreft de hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek de hoeveelheden zoals deze tot stand zijn gekomen door meting in het terrein of van (digitale) tekening.
De prijs ingevuld in de resultaatsverplichting betreft de prijs voor het uitvoeren van alle werkzaamheden per jaar inclusief de gebundelde besteksposten. De hoeveelheden ter inlichtingen betreffen de uit te voeren hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.

Rekenvoorbeeld:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 are
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 80 %
 - aantal beurten: 2 per jaar
- => hoeveelheid ter inlichtingen = 100 x 80% x 2 = 160 are

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard geschiedt de facturatie in vier termijnen achteraf.
De grootte van een termijn is $3/12 \times 25\% \times 90\%$ van de aanneemsom.
Afrekening van de bestedingen op de stelpost vindt plaats bij de termijnfactuur van iedere termijn van een contractjaar onder toevoeging van specificaties volgens model bestedingen stelpost (bijlage).
- 04 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 4 van de Standaard is niet van toepassing.
- 06 De facturen dienen op naam van de opdrachtgever in pdf-format bij het NIC ter goedkeuring te worden ingediend via emailadres groenfacturen@hetnic.nl. Het NIC stelt de facturen na goedkeuring voor aan Oasen drinkwater.
- 07 De opdrachtgever heeft het recht te controleren of ter zake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de relevante wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting ter zake van het werk.

HFD PAR ART LID

- 08 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 09 De eerste termijn factuur wordt betaalbaar gesteld na overlegging van het betalingsbewijs afdracht RAW-bijdrage.

01 02 04 BETALINGSTERMIJN EN BONUS-MALUSREGELING

- 01 Om het op peil houden van de bij de inschrijvingsfase gevraagde certificaten te borgen zal een bonus/malussysteem worden toegepast waarbij, afhankelijk van de certificaten en de inzet van Social Return maximaal 105% van de aanneemsom per contractjaar gefactureerd kan worden.

Certificaten

De opdrachtnemer dient aan het eind van elk kalenderjaar bewijsstukken in te zenden waaruit blijkt dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst de geldigheid aan kan tonen van de gevraagde certificaten.

- CO2 prestatieladder niveau 3
- NEN ISO 9001:2015
- Groenkeur G-certificaat
- NEN ISO 14001:2000
- VCA** certificaat
- Certificaat prestatieniveau Trede 3 (sociaal ondernemen)

Uitsluitend indien de opdrachtnemer alle genoemde certificaten kan overleggen mag bij de 4e termijn de resterende 10% van de jaarlijkse aanneemsom extra in rekening worden gebracht. (90%+10% = 100%).

De certificaten dienen uietrijck op 1 december van een contractjaar te worden aangeleverd bij de toezichthouder (Het NIC)

- 02 Eenmaal per contractjaar kan een bonus worden toegekend van 5% van de aanneemsom, exclusief de stelpost. Deze bonus wordt toegekend indien minder dan 20% van het aantal uitgevoerde reguliere kwaliteitskeuringen met een onvoldoende score (= hercontrole) is beoordeeld. Deze bonus wordt berekend in januari van het volgende contractjaar en mag, indien van toepassing, in rekenign worden gebracht bij de eerste termijnfactuur van het volgende contractjaar. (Bijvoorbeeld: de eventueel toegekende bonus over contractjaar 2026 wordt in rekening gebracht bij de eerste termijnfactuur van het contractjaar 2027, en wordt berekend over de aanneemsom van 2026)

01 02 07 BETALING: PRIJZEN MEER- EN MINDERWERK

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de U.A.V. 2012 is op dit bestek niet van toepassing, vanwege de mogelijke afstoot van locaties of mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Betaling van bijkomend werk, op offertebasis of op regie uit te voeren, wordt afgerekend op basis van verrekenbare uurtarieven voor een hovenier en een European Treeworker. De uurtarieven worden na gunning van de overeenkomst met de opdrachtnemer in nader onderling overleg en aanvullend overeengekomen. Het betreft een uurtarief voor inzet van een:
- Hovenier A, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, bladblazer, bosmaaier en transportmiddel.
 - European Treeworker, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, uitrusting en transportmiddel.
- 03 Verrekening van sneeuwschuifbeurten vindt plaats volgens het bepaalde in artikel 50.42.06

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 Het bepaalde in art. 01.04.02 van de Standaard RAW-bepalingen komt te vervallen. En wordt vervangen door lid 02 t/m lid 04.
- 02 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 1 december van een lopend contractjaar bij de opdrachtgever te worden ingediend.
- 03 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 04 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van het eerste contractjaar en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien aan de hand onderstaande rekenmethode.

Componenten	% bestanddeel	Jaar x	Jaar y	index y	Totaal y
Loonkosten*	80%				
Brandstofkosten**	5%				
Algemeen ***	15%				
Totaal					

HFD PAR ART LID

- * Op basis van Loonkostenstijging agrarische sector (CBS) oktober jaar x - oktober jaar y waarbij 2000=100. (Betreft loonkosten/maand, inclusief bijzondere beloning)
- ** Op basis van dieselprijzen, CBS tarieven 3e kwartaal jaar x - 3e kwartaal jaar y (prijzen per 100 lt)
- *** CBS-index inflatie consumenten index alle huishoudens oktober jaar x - oktober jaar y

Slechts na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijs wijzigingsvoorstellen toegepast worden.

01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.04.02 van de Standaard zal ook verrekening plaats vinden bij een bedrag kleiner dan EUR 500,00

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (onder andere gevelreiniging, onderhoud hekwerken) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d. en daarnaast technische werkzaamheden aan installaties.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd conform de beschikbaar gestelde concept planning. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Dit tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan Het NIC ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 03 Toelichting bij aanpassen conceptplanning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
 - Er wordt één totaalplanning gevraagd voor alle objecten.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Op de locaties van Oasen drinkwater gelden de volgende openingstijden:
Op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op de voor werknemers van Oasen drinkwater verplichte verlofdagen zoals 5 mei) van 07.30 - 16.00 uur.

01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / BOUWVERGADERINGEN

- 01 Eenmaal per kwartaal kan een voortgangsoverleg worden gehouden waarbij de contractbeheerder van Oasen, de toezichthouder namens Oasen en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan dit overleg dient de aannemer een actueel overzicht van de bestedingen op de stelpost aan de toezichthouder te overleggen. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door Oasen of de toezichthouder.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor

HFD PAR ART LID

beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 200,00 per boom (t/m maat 14-16), vanaf maat 16-18 op basis van taxatie NVTB.
€ 30,00 per struik
€ 10,00 per vaste plant;
€ 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids -en Gezondheids plan verlangd. Zie bijlage.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 06 CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING**

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 03 Op dit bestek is het door de opdrachtgever gehanteerde kwaliteitmeetsysteem terreinonderhoud van toepassing, volgens bijgaand model of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
De opdrachtgever of externe toezichthouder kan per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles zal een beoordelingsrapport worden opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 04 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:
- Kwaliteit: Zoals omschreven in dit bestek, de KOR 2018 en de Standaard 2020.
- Tijdigheid: Op basis van de door de opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 05 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van een beoordeelde locatie voor verharding, gras, hagen, beplanting, bomen of overige een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal de toezichthouder na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de kwaliteitscontrole een hercontrole van de gehele betreffende locatie uitvoeren op kosten van de opdrachtnemer.
De kosten van een hercontrole bedragen € 400,00 excl. BTW per locatie met een maximum van € 1.200,00 excl. BTW per (her)controledag.
- 07 Indien uit de rapportage van een hercontrole blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van de locatie opnieuw een score van minder dan 60 punten wordt behaald, zal behalve een nieuwe hercontrole met genoemde sanctie conform lid 05, een korting aan de opdrachtnemer worden opgelegd. De korting bedraagt 10 procent van de termijnfactuur van de totale jaarlijkse aanneemsom (totaal van alle locaties).
- 08 De kosten voor uitgevoerde hercontroles en eventuele kortingen in een termijn dienen middels een creditvermelding op de eerstvolgende termijnfactuur te worden verrekend.
- 09 Aan het einde van de contractperiode kan er door de opdrachtgever of door een onafhankelijke intermediair een zogenaamde nul-meting/eindoplevering worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek, geldt de regeling zoals beschreven onder lid 03 t/m 06.

01 20 08 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan: staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

01 25 OVERIGE BEPALINGEN**01 25 01 VAKOPLEIDING/ PERSONEEL/INZET PERSONEEL**

- 01 In aanvulling op par. 6 van de UAV 2012 mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Middels ondertekening van de Eigen Verklaring bevestigt de inschrijver aan deze eis te voldoen.
De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van alle in te zetten medewerkers dient minimaal 60% de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.
- 05 In het kader van algehele veiligheid dienen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op de locaties van Oasen te allen tijde ten minste twee personen van de opdrachtnemer op het terrein aanwezig te zijn.

01 28 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING

HFD PAR ART LID

01 28 01 CALAMITEITEN

- 01 Bij een calamiteit MOET de opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de contactpersoon op locatie of de contract beheerder van Oasen drinkwater.

01 28 02 SCHADE

- 01 Door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, terrein meubilair e.d. dienen op eerste aanzeggen van Oasen hersteld te worden. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken na aanzegging is hersteld wordt deze op kosten van de opdrachtnemer door derden hersteld.

01 28 03 VEROORZAAKTE VERONTREINIGING IN WATERWIN-/GRONDBESCHERMINGGEBIEDEN

- 01 De opdrachtnemer dient te voorkomen dat verontreinigingen zoals olie, vet, lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke de bodem en/of grond- en oppervlaktewater vervuilen.
- 02 Door inschrijving op dit bestek verklaart de opdrachtnemer ermee akkoord te gaan dat een door hem veroorzaakte bodem-, grondwater en/of oppervlaktewater verontreiniging geheel door hem ten genoegen van de opdrachtgever/directie gesaneerd wordt.
- 03 Indien de opdrachtnemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Het voorhanden hebben en/of gebruiken van chemische gewasbeschermingsmiddelen is op de terreinen van Oasen drinkwater NIET TOEGESTAAN. Indien een overtreding van deze regel wordt geconstateerd kan de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In dat geval zal ter compensatie van de kosten voor een nieuwe aanbesteding een korting worden ingehouden op de laatste termijnfactuur van de opdrachtnemer van € 15.000,00 excl. BTW.

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief algen en mossen. Uitsluitend voor het verwijderen van mossen en algen is het gebruik van wettelijk geregistreerde 100% biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen toegestaan.

- 05 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het toepassen van wettelijk toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding invasieve soorten worden toegestaan. Dit conform de actuele lijst en wetgeving, uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtgever.

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 42 EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING****50 42 05 TIJDSTIP UITVOERING**

- 01 Indien het in de besteksposten vermelde tijdstip van uitvoering door overmacht niet haalbaar is, dan mag hier van afgeweken worden. Dit is van toepassing als de melding van het meteorologisch instituut is uitgegaan vlak voor of na het vermelde tijdstip. In dat geval geldt dat de opdrachtnemer in ieder geval op die delen van het terrein die dan nog bereikbaar zijn, (m.u.v. parkeervakken) de gladheid moet bestrijden.
- 02 Als resultaat van het sneeuwruimen dienen de rijroutes, de parkeervakken en de ingangen (van de panden en de terreinen) volledig toegankelijk te zijn. Sneeuwophopingen als gevolg van het sneeuwschuiven mogen de toegankelijkheid van de bovenstaande terreingedeelten niet verminderen.

50 42 06 VERREKENING GLADHEIDSBESTRIJDING

- 01 In de besteksposten 'strooien en schuiven' is gerekend met een fictief aantal beurten. Dit is gedaan om van de inschrijvers een reële inschrijfprijs te verkrijgen.
- 02 Tijdens de implementatieperiode worden de respectievelijke beurt prijzen gladheidsbestrijding (strooien en schuiven) herleid uit de inschrijfstaat (inschrijfprijs gedeeld door aantal fictieve beurten). Afrekening vindt plaats bij de reguliere betalingstermijnen (per maand achteraf). Er wordt afgerekend per uitgevoerde beurt. De beurt prijs is een vaste prijs, ongeacht het werkelijk aantal uitgevoerde beurten.
- 03 Na gunning worden de beurt prijzen gladheidsbestrijding niet opgenomen in de vaste aanneemsom per jaar.

50 42 07 SNEEUWRUIMEN

- 01 Indien na meerdere sneeuwschuifbeurten blijkt dat er een dusdanige ophoping van sneeuw op het terrein aanwezig is dat de toegang tot het terrein ernstig wordt belemmerd, kan de opdrachtgever een extra opdracht verstrekken voor het ruimen van de sneeuw.
- 02 De prijs voor extra opdrachten voor het ruimen van sneeuw wordt op regiebasis bepaald.
- 03 De facturering van deze extra inzet kan per locatie bij de eerstvolgende betalingstermijn worden gefactureerd.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**

HFD PAR ART LID

51 02 12 EISEN EN UITVOERING (HAND)GEREEDSCHAPPEN

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. bosmaaier, heggenschaar, bladblazer, graskantensnijder, kettingzaag en dergelijke. Uitzondering hierop is het kappen van bomen waarbij een zwaardere kettingzaag noodzakelijk wordt geacht.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 12 EISEN EN UITVOERING**51 12 04 MAAIWERKZAAMHEDEN**

- 01 In afwijking van artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard vervallen de woorden [direct voor] uit de zinl. zinsdeel wordt: [...hoogte van de grasvegetatie direct na het maaien voldoen aan...]
- 02 In aanvulling op artikel 51.12.04 lid 08 van de Standaard is de opdrachtnemer verplicht alle bomen en obstakels voorafgaande aan iedere maaibeurt 0,5 meter rondom vrij te maaien.
- 03 Voorafgaand aan iedere maaibeurt die binnen het broedseizoen valt (maart t/m juli), dient de aannemer een quickscan uit te voeren volgens de Wet Natuurbescherming.

51 12 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten gevolge van maaien, bemesten, zaaien, bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Behoort bij: 8995/In

terreinonderhoud Oasen drinkwater

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 8995/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 8995/In

terreinonderhoud Oasen drinkwater

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	DPS ALBLASSERDAM				
1010	<u>Verhardingen</u>				
101010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	1,70	N	
101020	Onderhoud elementen verhardingen	are	11,40	N	
101030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,45	N	
1012	<u>Schraal grasveld</u>				
101210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	75,20	N	
101230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	9,90	N	
1014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	5,60	N	
1017	<u>Bosplantsoen</u>				
101710	Onderhoud bosplantsoen	are	16,40	N	
1018	<u>Bomen</u>				
101820	Controleren van bomen	st	20,00	N	
101830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	20,00	N	
1019	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
101910	Maaien watergangen aan één zijde	m	125,00	N	
101950	Maaien watergangen aan westzijde terrein	m	161,00	N	
1020	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102010	Onbegroeide hekwerken	m	506,00	N	
102020	Beplanting (bramen) snoeien en maaien	m	109,00	N	
11	SPS DEN HOORN				
1110	<u>Verhardingen</u>				
111010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,07	N	
111020	Onderhoud elementen verhardingen	are	10,30	N	
1112	<u>Schraal grasveld</u>				
111210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	92,60	N	
111250	Afsteken van graskanten	m	221,50	N	
1114	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
111410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	530,00	N	
1118	<u>Bomen</u>				
111820	Controleren van bomen	st	18,00	N	
111830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	18,00	N	
1119	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
111910	Maaien watergangen en -bassins aan één zijde	m	239,00	N	
111920	Maaien watergangen aan één zijde	m	163,00	N	
1120	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112010	Onbegroeide hekwerken	m	427,00	N	
112030	Begroeide hekwerken	m	17,00	N	
12	ZS RODENHUIS				
1210	<u>Verhardingen</u>				
121010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	28,10	N	
121020	Onderhoud elementen verhardingen	are	38,10	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	6,10	N	
1212	<u>Schraal grasveld</u>				
121210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	262,80	N	
121220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	26,20	N	
121230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	16,10	N	
1217	<u>Bosplantsoen</u>				
121710	Onderhoud bosplantsoen	are	8,10	N	
1218	<u>Bomen</u>				
121820	Controleren van bomen	st	9,00	N	
121830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	9,00	N	
1219	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
121910	Maaien watergangen aan één zijde	m	2.601,00	N	
121920	Maaien watergangen aan één zijde	m	434,00	N	
121980	Onderhoud speelwatervijver	are	21,70	N	
1220	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122010	Onbegroeide hekwerken	m	580,00	N	
1223	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
122310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
122320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
122330	Sneeuwschuiven	m2	23.976,00	V	
13	WT BERGAMBACHT				
1310	<u>Verhardingen</u>				
131010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,93	N	
131020	Onderhoud elementen verhardingen	are	9,20	N	
1312	<u>Schraal grasveld</u>				
131210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	27,40	N	
131250	Afsteken van graskanten	m	50,50	N	
1315	<u>Hagen</u>				
131510	Onderhoud haagvoet	m2	46,30	N	
131520	Knippen van hagen	m2	194,00	N	
1317	<u>Bosplantsoen</u>				
131710	Onderhoud bosplantsoen	are	4,60	N	
1318	<u>Bomen</u>				
131820	Controleren van bomen	st	8,00	N	
131830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	8,00	N	
1319	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
131910	Maaien watergangen aan één zijde	m	97,00	N	
131920	Maaien watergangen aan één zijde	m	74,00	N	
1320	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
132010	Onbegroeide hekwerken	m	224,00	N	
1322	<u>Lijngoten</u>				
132210	Reinigen lijngoten	m	18,00	N	
14	SPS GORINCHEM				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1410	<u>Verhardingen</u>				
141020	Onderhoud elementen verhardingen	are	8,80	N	
141030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,86	N	
1412	<u>Schraal grasveld</u>				
141210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	16,80	N	
141230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	2,90	N	
1414	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
141410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	21,00	N	
1418	<u>Bomen</u>				
141820	Controleren van bomen	st	28,00	N	
141830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	10,00	N	
141840	Knotten van vormbomen jaarlijks	st	18,00	N	
1419	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
141920	Maaïen watergangen aan één zijde	m	106,00	N	
1420	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
142010	Onbegroeide hekwerken	m	269,00	N	
15	KANTOOR GOUDA				
1510	<u>Verhardingen</u>				
151010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	74,30	N	
151020	Onderhoud elementen verhardingen	are	17,30	N	
151030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	4,20	N	
1512	<u>Schraal grasveld</u>				
151210	Maaïen schraal grasveld 10x per jaar	are	23,70	N	
151220	Maaïen schraal grasveld 1x per jaar	are	1,70	N	
151240	Maaïen schraal grasveld 1x per jaar	are	1,50	N	
151250	Afsteken van graskanten	m	126,75	N	
1513	<u>Vaste planten</u>				
151310	Onderhoud vaste planten	m2	494,00	N	
1514	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
151410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	321,00	N	
1515	<u>Hagen</u>				
151510	Onderhoud haagvoet	m2	246,00	N	
151520	Knippen van hagen	m2	943,00	N	
1516	<u>Klimplanten</u>				
151610	Onderhoud klimplanten	m2	46,00	N	
1517	<u>Bosplantsoen</u>				
151710	Onderhoud bosplantsoen	are	11,70	N	
1518	<u>Bomen</u>				
151820	Controleren van bomen	st	93,00	N	
151830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	23,00	N	
151840	Knotten van vormbomen jaarlijks	st	40,00	N	
151850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	30,00	N	
1519	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151910	Maaian watergangen aan één zijde	m	230,00	N	
151960	Maaian rietvegetatie	are	40,50	N	
151970	Maaian rietvegetatie	are	9,10	N	
1520	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
152010	Onbegroeide hekwerken	m	364,00	N	
152030	Begroeide hekwerken	m	15,00	N	
1521	<u>Dakgoten</u>				
152110	Reinigen dakgoten	m	43,00	N	
1523	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
152310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
152320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
152330	Sneeuwschuiven	m2	72.880,00	V	
16	SPS GOUDA				
1610	<u>Verhardingen</u>				
161020	Onderhoud elementen verhardingen	are	4,70	N	
161030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,44	N	
1612	<u>Schraal grasveld</u>				
161210	Maaian schraal grasveld 10x per jaar	are	13,40	N	
161230	Maaian schraal grasveld 2x per jaar	are	6,70	N	
1614	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
161410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	98,00	N	
1617	<u>Bosplantsoen</u>				
161710	Onderhoud bosplantsoen	are	2,30	N	
1618	<u>Bomen</u>				
161820	Controleren van bomen	st	11,00	N	
161830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	11,00	N	
1620	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
162010	Onbegroeide hekwerken	m	150,00	N	
17	SPS HARDINXVELD				
1710	<u>Verhardingen</u>				
171010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	10,70	N	
171020	Onderhoud elementen verhardingen	are	1,00	N	
1712	<u>Schraal grasveld</u>				
171210	Maaian schraal grasveld 10x per jaar	are	21,80	N	
171230	Maaian schraal grasveld 2x per jaar	are	31,30	N	
171250	Afsteken van graskanten	m	45,00	N	
1714	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
171410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	332,00	N	
1718	<u>Bomen</u>				
171820	Controleren van bomen	st	40,00	N	
171830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	40,00	N	
1719	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
171910	Maaian watergangen aan één zijde	m	90,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1720	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
172010	Onbegroeide hekwerken	m	336,00	N	
18	SPS HAZERSWOUDE				
1810	<u>Verhardingen</u>				
181010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	8,10	N	
181020	Onderhoud elementen verhardingen	are	0,80	N	
181030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,90	N	
1812	<u>Schraal grasveld</u>				
181210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	101,00	N	
181230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	44,80	N	
1814	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
181410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	173,00	N	
1817	<u>Bosplantsoen</u>				
181710	Onderhoud bosplantsoen	are	37,60	N	
1818	<u>Bomen</u>				
181820	Controleren van bomen	st	102,00	N	
181830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	71,00	N	
181850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	31,00	N	
1819	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
181910	Maaien watergangen aan één zijde	m	189,00	N	
181920	Maaien watergangen aan één zijde	m	240,00	N	
181980	Onderhoud vijvers	are	18,60	N	
1820	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
182010	Onbegroeide hekwerken	m	939,00	N	
19	ZS HENDRIK IDO AMBACHT				
1910	<u>Verhardingen</u>				
191020	Onderhoud elementen verhardingen	are	17,00	N	
1912	<u>Schraal grasveld</u>				
191210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	18,30	N	
1917	<u>Bosplantsoen</u>				
191710	Onderhoud bosplantsoen	are	1,80	N	
1918	<u>Bomen</u>				
191820	Controleren van bomen	st	1,00	N	
191830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	1,00	N	
1919	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
191920	Maaien watergangen aan één zijde	m	92,00	N	
191980	Onderhoud spoelwatervijver	are	5,20	N	
1920	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
192010	Onbegroeide hekwerken	m	211,00	N	
20	ZS DE HOOGHE BOOM				
2010	<u>Verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	56,20	N	
201020	Onderhoud elementen verhardingen	are	12,10	N	
201030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,43	N	
2012	<u>Schraal grasveld</u>				
201210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	195,25	N	
201220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	7,60	N	
201230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	4,30	N	
2014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
201410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	55,00	N	
2017	<u>Bosplantsoen</u>				
201710	Onderhoud bosplantsoen	are	86,40	N	
2018	<u>Bomen</u>				
201820	Controleren van bomen	st	102,00	N	
201830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	87,00	N	
201850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	15,00	N	
2019	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
201910	Maaïen watergangen aan één zijde	m	145,00	N	
201920	Maaïen watergangen aan één zijde	m	476,00	N	
201980	Onderhoud spoelwatervijver	are	45,61	N	
2020	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
202010	Onbegroeide hekwerken	m	993,00	N	
21	ZS DE STEEG				
2110	<u>Verhardingen</u>				
211010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	3,00	N	
211020	Onderhoud elementen verhardingen	are	72,10	N	
211030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	16,60	N	
2112	<u>Schraal grasveld</u>				
211210	Maaïen schraal grasveld 10x per jaar	are	169,70	N	
211230	Maaïen schraal grasveld 2x per jaar	are	107,50	N	
211250	Afsteken van graskanten	m	278,50	N	
2115	<u>Hagen</u>				
211510	Onderhoud haagvoet	m2	143,40	N	
211520	Knippen van hagen	m2	571,00	N	
2117	<u>Bosplantsoen</u>				
211710	Onderhoud bosplantsoen	are	28,50	N	
2118	<u>Bomen</u>				
211820	Controleren van bomen	st	79,00	N	
211830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	78,00	N	
211850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	1,00	N	
2119	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
211910	Maaïen watergangen aan één zijde	m	485,00	N	
211920	Maaïen watergangen aan één zijde	m	712,00	N	
211930	Maaïen watergangen aan twee zijden	m	223,00	N	
211980	Onderhoud spoelwatervijver	are	12,47	N	
2120	<u>Afrastering / hekwerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Onbegroeide hekwerken	m	860,00	N	
2123	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
212310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
212320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
212330	Sneeuwschuiven	m2	59.664,00	V	
22	ZS LEKKERKERK				
2210	<u>Verhardingen</u>				
221010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	13,10	N	
221020	Onderhoud elementen verhardingen	are	29,00	N	
221030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	2,50	N	
2212	<u>Schraal grasveld</u>				
221210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	126,00	N	
221230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	182,20	N	
2213	<u>Vaste planten</u>				
221310	Onderhoud vaste planten	m2	2,00	N	
2214	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
221410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	11,00	N	
2215	<u>Hagen</u>				
221510	Onderhoud haagvoet	m2	12,00	N	
221520	Knippen van hagen	m2	60,00	N	
2217	<u>Bosplantsoen</u>				
221710	Onderhoud bosplantsoen	are	28,40	N	
2218	<u>Bomen</u>				
221820	Controleren van bomen	st	102,00	N	
221830	Snoei van vrijuitgroeibomen	st	77,00	N	
221850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	25,00	N	
2219	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
221930	Maaien watergangen aan twee zijden	m	420,75	N	
221980	Onderhoud spoelwatervijver	are	7,05	N	
2220	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
222010	Onbegroeide hekwerken	m	927,00	N	
2223	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
222310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
222320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
222330	Sneeuwschuiven	m2	11.304,00	V	
23	ZS DE LAAK				
2310	<u>Verhardingen</u>				
231010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	49,10	N	
231020	Onderhoud elementen verhardingen	are	6,00	N	
231030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	7,30	N	
2312	<u>Schraal grasveld</u>				
231210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	39,35	N	
231220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	34,50	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2314	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
231410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	874,00	N	
2317	<u>Bosplantsoen</u>				
231710	Onderhoud bosplantsoen	are	13,60	N	
2318	<u>Bomen</u>				
231820	Controleren van bomen	st	59,00	N	
231830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	56,00	N	
231850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	3,00	N	
2319	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
231910	Maaien watergangen aan één zijde	m	479,00	N	
231980	Onderhoud vijvers en spoelwatervijver	are	26,20	N	
2320	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
232010	Onbegroeide hekwerken	m	775,00	N	
2323	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
232310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
232320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
232330	Sneeuwschuiven	m2	39.280,00	V	
24	AFSLUITERS NABIJ IJSBAAN TEN OOSTEN VAN ZS DE LAAK				
2410	<u>Verhardingen</u>				
241020	Onderhoud elementen verhardingen	are	0,01	N	
2412	<u>Schraal grasveld</u>				
241210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	1,30	N	
241220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	6,20	N	
2415	<u>Hagen</u>				
241520	Knippen van hagen	m2	140,00	N	
2419	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
241910	Maaien watergangen aan één zijde	m	16,00	N	
2420	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
242010	Onbegroeide hekwerken	m	40,00	N	
25	WT DE MEIJE				
2510	<u>Verhardingen</u>				
251010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,60	N	
251030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,03	N	
2512	<u>Schraal grasveld</u>				
251210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	2,90	N	
2519	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
251910	Maaien watergangen en -bassins aan één zijde	m	71,00	N	
26	ZS DE PUT				
2610	<u>Verhardingen</u>				
261010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	26,20	N	
261020	Onderhoud elementen verhardingen	are	0,18	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,90	N	
2612	<u>Schraal grasveld</u>				
261210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	6,40	N	
261230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	59,70	N	
2617	<u>Bosplantsoen</u>				
261710	Onderhoud bosplantsoen	are	20,00	N	
2618	<u>Bomen</u>				
261820	Controleren van bomen	st	1,00	N	
261830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	1,00	N	
2619	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
261910	Maaien watergangen aan één zijde	m	370,00	N	
261980	Onderhoud spoelwatervijver	are	2,70	N	
2620	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
262010	Onbegroeide hekwerken	m	417,00	N	
2622	<u>Lijngoten</u>				
262210	Reinigen lijngoten	m	32,00	N	
2623	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
262310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
262320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
262330	Sneeuwschuiven	m2	16.912,00	V	
27	ZS RIJERWAARD				
2710	<u>Verhardingen</u>				
271010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	17,30	N	
271020	Onderhoud elementen verhardingen	are	64,62	N	
271030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	14,20	N	
2712	<u>Schraal grasveld</u>				
271210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	325,13	N	
271230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	34,10	N	
271250	Afsteken van graskanten	m	88,00	N	
2714	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
271410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	514,00	N	
2715	<u>Hagen</u>				
271510	Onderhoud haagvoet	m2	215,00	N	
271520	Knippen van hagen	m2	772,00	N	
2717	<u>Bosplantsoen</u>				
271710	Onderhoud bosplantsoen	are	14,00	N	
271720	Onderhoud wilgenopslag / griend	m2	502,00	N	
2718	<u>Bomen</u>				
271820	Controleren van bomen	st	29,00	N	
271830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	29,00	N	
2719	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
271910	Maaien watergangen aan één zijde	m	1.885,00	N	
271930	Maaien watergangen en -bassins aan twee zijden	m	221,00	N	
271960	Maaien rietvegetatie	are	18,70	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2720	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
272010	Onbegroeide hekwerken	m	744,00	N	
2723	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
272310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
272320	Preventief en / of curatief strooien	week	22,00	N	
272330	Sneeuwschuiven	m2	16.992,00	V	
28	WP SCHOONHOVEN				
2812	<u>Schraal grasveld</u>				
281210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	14,80	N	
281230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	24,70	N	
2819	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
281910	Maaien watergangen aan één zijde	m	390,00	N	
2820	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
282010	Onbegroeide hekwerken	m	68,00	N	
29	WT VIANEN				
2910	<u>Verhardingen</u>				
291010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,02	N	
291020	Onderhoud elementen verhardingen	are	6,00	N	
2912	<u>Schraal grasveld</u>				
291210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	1,70	N	
291230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	3,20	N	
2916	<u>Sedumdak</u>				
291610	Onderhoud sedumdaken	m2	223,00	N	
2917	<u>Bosplantsoen</u>				
291710	Onderhoud bosplantsoen	are	1,50	N	
2919	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
291920	Maaien watergangen aan één zijde	m	39,00	N	
2920	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
292010	Onbegroeide hekwerken	m	122,00	N	
30	SPS ZOETERWOUDE				
3010	<u>Verhardingen</u>				
301020	Onderhoud elementen verhardingen	are	6,00	N	
3012	<u>Schraal grasveld</u>				
301210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	24,20	N	
3017	<u>Bosplantsoen</u>				
301710	Onderhoud bosplantsoen	are	14,00	N	
3018	<u>Bomen</u>				
301820	Controleren van bomen	st	7,00	N	
301830	Snœi van vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	N	
301850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	6,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3019	<u>Watergangen en rietvegetatie</u>				
301920	Maaien watergangen aan één zijde	m	55,00	N	
3020	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
302010	Onbegroeide hekwerken	m	361,00	N	
31	ZS DE ELZENGORS				
3110	<u>Verhardingen</u>				
311010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,80	N	
311020	Onderhoud elementen verhardingen	are	6,70	N	
3112	<u>Schraal grasveld</u>				
311210	Maaien schraal grasveld 10x per jaar	are	66,20	N	
311230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	52,00	N	
311240	Maaien schraal grasveld 1x per jaar	are	4,30	N	
3114	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
311410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	110,00	N	
3115	<u>Hagen</u>				
311510	Onderhoud haagvoet	m2	70,50	N	
311520	Knippen van hagen	m2	356,00	N	
3117	<u>Bosplantsoen</u>				
311710	Onderhoud bosplantsoen	are	2,70	N	
3118	<u>Bomen</u>				
311820	Controleren van bomen	st	14,00	N	
311830	Snoei van vrijuitgroeide bomen	st	14,00	N	
3120	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
312010	Onbegroeide hekwerken	m	471,00	N	
312030	Begroeide hekwerken	m	53,00	N	
32	WATERPLAATS TIENDWEG				
3210	<u>Verhardingen</u>				
321020	Onderhoud elementen verhardingen	are	1,50	N	
3212	<u>Schraal grasveld</u>				
321220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	0,33	N	
3220	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
322010	Onbegroeide hekwerken	m	42,00	N	
33	NABIJ KRUISING LANGESTEINSEWEG-TIENDWEG				
3310	<u>Verhardingen</u>				
331020	Onderhoud elementen verhardingen	are	0,24	N	
3312	<u>Schraal grasveld</u>				
331220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	1,70	N	
3318	<u>Bomen</u>				
331820	Controleren van bomen	st	27,00	N	
331850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	27,00	N	
3320	<u>Afrastering / hekwerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332010	Onbegroeide hekwerken	m	48,00	N	
34	LANGESTEINSEWEG				
3412	<u>Schraal grasveld</u>				
341220	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	0,54	N	
341230	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	4,80	N	
3418	<u>Bomen</u>				
341820	Controleren van bomen	st	5,00	N	
341830	Snoei van vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	N	
341850	Knotten van vormbomen 1x per 2 jaar	st	3,00	N	
3420	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
342010	Onbegroeide hekwerken	m	158,00	N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				