

Behoort bij: PB24-37A

Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: PB24-37A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 2 van 2
Afdrukdatum:
09-09-2025

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: PB24-37A

Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 2 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
11	. UITZETWERKZAAMHEDEN				
111	.. UITZETWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
1111	<u>... Uitzetwerken, tekenwerk en meetwerk algemeen</u>				
111110	Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden.	EUR		N	
14	. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
141	.. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN ALGEMEEN				
1411	<u>... Maatregelen bomenposter</u>				
141110	Maatregelen bomenposter	EUR		N	
1412	<u>... Stamommanteling</u>				
141210	Toepassen stamommanteling diam. tot ca. 0,30	st	36,00V		
141220	Toepassen stamommanteling diam. ca. 0,30 - 0,50 m	st	20,00V		
141230	Toepassen stamommanteling diam. ca. 0,50 - 0,80 m	st	15,00V		
141240	Toepassen stamommanteling diam. 0,80 m of groter.	st	15,00V		
1413	<u>... Rijplaten</u>				
141310	Toepassen rijplaten werkzaamheden aannemer	EUR		N	
1414	<u>... Bouwhekken</u>				
141410	Toepassen tijdelijke bouwhekken t.b.v. afzetten sleuf	EUR		N	
142	.. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING				
1421	<u>... Tijdelijke voorzieningen riolering</u>				
142110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.700,00V		
143	.. TREFFEN VOORZIENINGEN T.B.V. TIJDELIJK DEPOT				
1431	<u>... Voorzieningen tijdelijk depot</u>				
143110	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
143120	Toepassen bouwhek(ken)	EUR		N	
15	. OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
151	.. BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAKSTENEN				
1511	<u>... Betonstraatstenen rijbanen</u>				
151110	Opbr. BSS KF keper rood verweerd rijbaan	m2	35,00V		
151120	Opbr.+ Afvoer BSS KF keper rood verweerd rijbaan	m2	5.000,00V		
151130	Opbr.+ Afvoer BSS KF keper rood verweerd plateau	m2	700,00V		
151140	Opbr.+ Afvoer BSS KF halfsteens rood verweerd	m2	45,00V		
151180	Opbr.+ Afvoer BSS KF taludmarkering	m2	260,00V		
1512	<u>... Betonstraatstenen rijbaan hergebruik</u>				
151210	Opbr. BSS KF rood rijbaan	m2	250,00V		
151220	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood	m2	30,00V		
151230	Opbr. BSS KF keperverband grijs rijbaan	m2	67,00V		
151240	Opbr.+ Afvoer BSS KF keperverband grijs rijbaan	m2	8,00V		
1513	<u>... Opbreken molgoten</u>				



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 3 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151310	Opbreken molgoot 3 strekken BSS KF rood	m	28,00V		
151320	Opbreken + opbreken molgoot 3 strekken BSS KF rood	m	2,00V		
151340	Opbreken + opbreken molgoot 3 strekken BSS KF rood	m	80,00V		
1514	<u>... Opbreken betonstraatstenen uit parkeerplaatsen</u>				
151410	Opbr.+ Afvoer BSS KF zwart uit parkeerplaatsen spiegel	m2	65,00V		
151420	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood om spiegel parkeerplaatsen	m2	60,00V		
151430	Opbr.+ Afvoer BSS KF zwart uit parkeerplaatsen spiegel	m2	70,00V		
151440	Opbr.+ Afvoer BSS KF grijs verweerd uit parkeerplaatsen	m2	65,00V		
151450	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood verweerd uit parkeerplaatsen	m2	35,00V		
151460	Opbr. BSS KF zwart uit parkeerplaatsen Steurstraat	m2	135,00V		
151470	Opbr.+ Afvoer BSS KF zwart parkeerplaatsen Steurstraat	m2	15,00V		
151480	Opbr.+ Afvoer BSS KF grijs verweerd uit parkeerplaatsen	m2	115,00V		
151490	Opbr.+ Afvoer BSS KF zwart verweerd uit parkeerplaatsen	m2	150,00V		
1515	<u>... Opbreken betonstraatstenen uit rabatstrook</u>				
151510	Opbr. BSS KF rood rabatstrook	m2	49,00V		
151520	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood rabatstrook	m2	6,00V		
1516	<u>... Opbreken betonstraatstenen uit trottoirs en inritten</u>				
151610	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood verweerd uit trottoirs inritten.	m2	15,00V		
151620	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood verweerd inrit huisnr. 24-28	m2	65,00V		
151630	Opbr.+ Afvoer BSS KF rood verweerd inrit huisnr. 44-52	m2	155,00V		
1517	<u>... Opbreken straatbakstenen uit rijbanen en inritten</u>				
151740	Opbreken straatbaksteen DF rood uitritconstructie	m2	13,00V		
151750	Opbr. +afvoer straatbaksteen KF rood uitritconstructie	m2	2,00V		
152	.. BETONTEGELS				
1521	<u>... Opbreken betontegels</u>				
152110	Opbr.+afvoer betontegels 300 x 300 x 45 uitstapstrook	m2	20,00V		
152120	Opbr.+afvoer betontegels 300 x 300 x 45 mm trottoirs	m2	2.050,00V		
152130	Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm trottoir	m2	72,00V		
152140	Opbr.+afv. betontegels 300x300x60mm trottoir	m2	8,00V		
152150	Opbr. betontegels 300x300x80mm trottoir halfsteens	m2	22,00V		
152160	Opbr.+afv. betontegels 300x300x80mm trottoir halfsteens	m2	3,00V		
1522	<u>Tegels 400 x 600 mm</u>				
152220	Opbr.+afv. betontegels 400x600x60mm	m2	10,00V		
1528	<u>Bijzondere tegels</u>				
152810	Opbreken en afvoeren TTE-tegels	m2	70,00V		
153	.. OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1531	<u>... Opbreken opsluitbanden</u>				
153120	Opbr.+Afvoer opsluitbanden 60 x 200 mm	m	700,00V		
153130	Opbr.+Afvoer opsluitbanden 80 x 200 mm	m	70,00V		
153150	Opbr.+Afvoer opsluitbanden 100 x 200 mm	m	620,00V		
153160	Opbr.+Afvoer opsluitbanden 120 x 250 mm	m	350,00V		
153170	Opbr.+Afvoer opsluitbanden 150 x 250 mm	m	285,00V		
1532	<u>... Opbreken trottoirbanden</u>				
153210	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	20,00V		
153220	Opbr.+Afvoer trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	1.375,00V		
1533	<u>... Opbreken inritbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153310	Opbr. + Afvoer inritbanden 300 x 600 x 200 mm.	m	25,00V		
153320	Opbr. inritbanden 750 x 500 x 200 mm.	m	4,50V		
154	.. ASFALT EN FUNDERINGSLAGEN				
1541	<u>... Verwijderen funderingslagen</u>				
154110	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm	m2	510,00V		
154120	Vervoeren menggranulaat naar depot	ton	255,00V		
154130	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm	m2	10,00V		
154140	Vervoeren funderingsmateriaal	ton	5,00V		
155	.. RIOOL EN LEIDINGWERKEN				
1551	<u>... Verwijderen kolken</u>				
155110	Verwijderen en afvoeren trottoirkolken	st	40,00V		
155120	Verwijderen en afvoeren combikolken	st	15,00V		
155130	Verwijderen en afvoeren straatkolken	st	60,00V		
155140	Reinigen kolken.	st	120,00V		
155160	Rioolslib vervoeren.	ton	1,80V		
1552	<u>... Verwijderen kolkleidingen en afsluitkappen</u>				
155210	Verwijderen kunststofbuis kolkaansluiting	m	750,00V		
155220	Verwijderen kunststofbuis verzamelleiding Ø160 mm	m	25,00V		
155230	Verwijderen kunststofbuis huisaansluiting	m	325,00V		
155240	Verwijderen keramische buis.	m	50,00V		
1553	<u>... Verwijderen riolering beton</u>				
155310	Verwijderen + afvoer GWA betonriool Ø250 mm	m	140,00V		
155320	Verwijderen + afvoer GWA betonriool Ø300 mm	m	190,00V		
155330	Verwijderen + afvoer GWA betonriool Ø400 mm	m	120,00V		
155350	Verwijderen + afvoer GWA betonriool Ø500 mm	m	100,00V		
155360	Verwijderen + afvoer GWA betonriool Ø600 mm	m	50,00V		
1554	<u>... Verwijderen PVC-riolering</u>				
155410	Verwijderen + afvoer GWA PVC-riool Ø200 mm	m	15,00V		
155420	Verwijderen + afvoer GWA PVC-riool Ø400 mm	m	80,00V		
155430	Verwijderen + afvoer HWA PVC-riool Ø200 mm	m	415,00V		
1555	<u>... Verwijderen stalen riolering</u>				
155510	Verwijderen + afvoer stalen riool Ø500 mm	m	15,00V		
1556	<u>... Verwijderen persleidingen</u>				
155610	Verwijderen persleiding	m	30,00V		
1557	<u>... Verwijderen rioolputten</u>				
155710	Verwijderen + afvoer GWA-riool putrand met deksel.	st	29,00V		
155720	Verwijderen + afvoer HWA-riool putrand met deksel.	st	15,00V		
155730	Gedeeltelijk verwijderen put	st	5,00V		
155740	Verwijderen + afvoer beton rioolput, hoogte tot 1,50 m	st	18,00V		
155750	Verwijderen + afvoer beton rioolput, hoogte > 1,50 m	st	5,00V		
155760	Verwijderen + afvoer beton rioolput pompput	st	1,00V		
155770	Verwijderen + afvoer beton HWA-rioolput.	st	15,00V		
155790	Verwijderen uitstroombak Middelveert	st	1,00V		
1558	<u>... Volschuimen vervallen riolering</u>				
155840	Volschuimen betonriool Ø300 mm.	m	220,00V		
155850	Aanbrengen voorzieningen in schildmuur	st	8,00V		
155860	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø300 mm.	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155870	Volschuimen betonriool Ø400 mm.	m	140,00V		
155880	Aanbrengen voorzieningen in schildmuur	st	3,00V		
155890	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø400 mm.	st	3,00V		
1559	<u>Werkzaamheden rioolputten</u>				
155910	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
156	.. GROENVOORZIENINGEN				
1561	<u>... Verwijderen begroeiingen</u>				
156110	Maaien gewas bermen	are	65,00V		
156130	Frezen bermen	are	65,00V		
156150	Verwijderen begroeiing.	are	3,00V		
156160	Opschonen watrgang.	m	20,00V		
157	.. INSPECTEREN RIOLERING				
1571	<u>... Voorzieningen inspectie</u>				
157110	Leegpompen GWA-riool	m	1.805,00V		
1572	<u>... Afsluiten rioolbuis</u>				
157210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
1574	<u>... Reinigen riool</u>				
157410	Riool GWA-riool reinigen PVC Ø200 mm	m	15,00V		
157420	Riool GWA-riool reinigen PVC Ø400 mm	m	80,00V		
157430	GWA-riool reinigen beton Ø250 mm	m	140,00V		
157440	GWA-riool reinigen beton Ø300 mm	m	480,00V		
157450	GWA-riool reinigen beton Ø400 mm	m	330,00V		
157460	GWA-riool reinigen beton Ø500 mm	m	165,00V		
157470	GWA-riool reinigen beton Ø600 mm	m	50,00V		
157480	GWA-riool reinigen beton Ø800 mm	m	50,00V		
157490	Riool HWA-riool reinigen PVC Ø200 mm	m	415,00V		
1575	<u>... Reinigen stalen riolering</u>				
157510	GWA-riool reinigen staal Ø500 mm	m	15,00V		
1576	<u>... Reinigen rioolputten</u>				
157610	HWA-Rioolput reinigen	st	15,00V		
157620	GWA-Rioolput reinigen	st	28,00V		
157630	Rioolput reinigen in aansluiting	st	2,00V		
157640	Rioolput reinigen in aansluiting putnummer 48555	st	1,00V		
157650	GWA-Rioolput reinigen pompput putnr DR-WOU-109	st	1,00V		
1577	<u>... Afvoeren rioolslib</u>				
157710	Rioolslib vervoeren.	ton	80,00V		
1578	<u>... Inspectie riolering voorafgaand aan volschuimen</u>				
157820	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø300 mm	m	220,00V		
157830	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø400 mm	m	140,00V		
158	.. VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
1581	<u>... Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
158110	Verwijderen +afvoeren verkeersborden.	st	2,00V		
158120	Verwijderen verkeersborden. straatnaamborden	st	3,00V		
158130	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen.	st	5,00V		



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 6 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1583	<u>... Verwijderen palen</u>				
158320	Verwijderen betonnen palen	st	10,00V		
158330	Verwijderen houten diamantkoppalen	st	12,00V		
158340	Verwijderen kunststof diamantkoppalen	st	17,00V		
158350	Verwijderen wandelroute paal	st	1,00V		
1584	<u>... Verwijderen diverse objecten</u>				
158410	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		
158420	Verwijderen schrikhek	st	1,00V		
158450	Verwijderen schampblokken	st	10,00V		
159	.. DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
1591	<u>... Schonen terrein</u>				
159120	Schonen terrein.	EUR		N	
17	. BEMALINGEN				
171	.. TOEPASSEN BEMALINGEN				
1711	<u>... Toepassen bronbemaling horizontaal</u>				
171110	Toepassen bronbemaling	m	1.700,00V		
1712	<u>... Toepassen bronbemaling verticaal</u>				
171210	Toepassen verticale bronbemaling	m	150,00V		
173	.. OPEN BEMALING				
1731	<u>... Open bemaling</u>				
173110	Toepassen open bemaling riolering	EUR		N	
178	.. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN				
1781	<u>... Bemalingsplan</u>				
178110	Opstellen bemalingsplan inclusief melding.	EUR		N	
1782	<u>... Voorzieningen bemalingen</u>				
178210	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
178220	Toepassen ontijzeringsvoorziening.	EUR		N	
178230	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00V		
178240	Lev./Aanbr. peilbuizen	st	4,00V		
178250	Verwijderen peilbuizen	st	4,00V		
1783	<u>... Registratie meetstanden</u>				
178310	Het wekelijks registreren van de meterstanden.	EUR		N	
19	. DIVERSE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
191	.. MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN				
1911	<u>... Maatregelen kabels en leidingen</u>				
191110	Graven proefsleuf huisaansluitingen	m	25,00V		
191120	Graven proefsleuf locatie kabels en leidingen	m	50,00V		
191130	Maatregelen i.v.m. kabels en leidingen.	EUR		N	
191140	Graven proefsleuf stalen leiding	m	5,00V		
2	GRONDWERKEN				



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 7 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	. GROND ONTGRAVEN				
211	.. GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF				
2111	<u>... Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
211110	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf	m3	5.850,00V		
214	.. GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2141	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
214110	Zand ontgraven uit cunet rijbaan, dik 850 mm	m3	6.500,00V		
214120	Zand ontgraven uit cunet rijbaan, dik 500 mm	m3	200,00V		
214130	Zand ontgraven uit cunet trottoir, dik 200 mm	m3	500,00V		
214140	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 200 mm	m3	500,00V		
2142	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
214210	Grond ontgraven uit cunet groenstrook	m3	550,00V		
214220	Grond ontgraven cunet groenvakken	m3	250,00V		
215	.. GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
2151	<u>... Grond ontgraven uit depot</u>				
215110	Grond ontgraven uit depot	m3	1.150,00V		
215120	Zand ontgraven uit depot	m3	7.200,00V		
22	. GROND VERVOEREN				
221	.. GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING				
2211	<u>... Grond vervoeren naar depot</u>				
221110	Grond vervoeren naar depot	m3	1.150,00V		
221120	Zand vervoeren naar depot	m3	7.200,00V		
2212	<u>... Grond vervoeren vanaf depot plaats van verwerking</u>				
221210	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	1.150,00V		
221220	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	7.200,00V		
222	.. GROND AFVOEREN				
2221	<u>... Overtollig grond afvoeren</u>				
222110	Grond afvoeren klei	m3	150,00V		
222120	Grond afvoeren klei en veen	m3	5.850,00V		
222130	Grond afvoeren kolk en huisaansluitingen	m3	230,00V		
23	. GROND VERWERKEN				
231	.. AANVULLEN SLEUF				
231110	Aanvullen zand in rioolsleuf, dik 200 mm	m3	700,00V		
231120	Aanvullen zand in rioolsleuf	m3	4.100,00V		
231130	Aanvullen grond in rioolsleuf	m3	1.050,00V		
234	.. GROND VERWERKEN IN CUNET				
2341	<u>... Zand verwerken in cunetten rijbaan</u>				
234110	Zand verwerken in cunetten rijbaan, dik 500 mm	m3	4.000,00V		
234120	Zand verwerken in cunetten trottoirs, dik 400 mm	m3	1.000,00V		
2342	<u>... Grond verwerken in bermen</u>				



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 8 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234210	Grond verwerken in bermen en cunetten	m3	100,00V		
235	.. GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN				
2351	<u>... Grond verwerken in plantvakken</u>				
235110	Teelgrond verwerken in plantvakken gazons	m3	550,00V		
235120	Teelgrond verwerken in plantvakken	m3	250,00V		
236	.. GROND VERWERKEN IN DEPOT				
2361	<u>... Grond verwerken in depot</u>				
236110	Grond verwerken in depot	m3	1.150,00V		
236120	Zand verwerken in depot	m3	7.200,00V		
24	. BIJKOMENDE GRONDWERKEN				
241	.. PROFILEREN EN VERDICHTEN				
2411	<u>... Profileren</u>				
241110	Profileren van groenvakken	m2	7.500,00V		
241120	Profileren van groenvakken heestervakken	m2	350,00V		
2412	<u>... Verdichten</u>				
241220	Verdichten zand in zandbed in rioolsleuf	m3	5.850,00V		
241240	Verdichten zand in zandbed in cunet	m3	5.000,00V		
25	. GROND LEVEREN				
251	.. ZAND LEVEREN				
2511	<u>... Leveren zand</u>				
251110	Leveren zand in zandbed	m3	2.600,00V		
251120	Leveren zand in zandbed huis en kolkaansluitingen	m3	230,00V		
2512	<u>Leveren straatzand</u>				
251220	Leveren straatzand	m3	598,00V		
252	.. GROND LEVEREN				
2521	<u>... Leveren grond</u>				
252110	Leveren teelgrond	m3	800,00V		
27	. ADMINISTRATIE HANDELINGEN				
271	.. ADMINISTRATIE HANDELINGEN				
2711	<u>... Grondvervoersmelding en omgevingswet</u>				
271110	Grond vervoersmelding RvO.	EUR		N	
271120	Coördinatiepost omgevingswet	EUR		N	
271130	Verrichten melding toepassen grond.	EUR		N	
2713	<u>... Administratieve handelingen bodemkwaliteitskaart</u>				
271310	Administratieve handelingen bodemkwaliteitskaart	EUR		N	
2714	<u>.. Opstellen grondstromenplan</u>				
271410	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	RIOLERING				
31	. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
311	.. INSPECTEREN RIOLERING				
3111	<u>... Voorzieningen inspectie</u>				
311110	Leegpompen GWA-riool	m	1.165,00V		
311120	Leegpompen HWA-riool	m	950,00V		
3112	<u>... Afsluiten rioolbuis</u>				
311210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3114	<u>... Reinigen nieuw GWA riool voor inspectie</u>				
311420	PVC-riool GWA-riool reinigen Ø250 mm	m	25,00V		
311430	PVC-riool GWA-riool reinigen Ø315 mm	m	650,00V		
311440	PVC-riool GWA-riool reinigen Ø400 mm	m	300,00V		
311450	PVC-riool GWA-riool reinigen Ø500 mm	m	135,00V		
311460	PVC-riool GWA-riool reinigen Ø630 mm	m	60,00V		
3115	<u>... Reinigen nieuw HWA riool voor inspectie</u>				
311510	PVC-riool HWA-riool reinigen Ø200 mm	m	45,00V		
311530	PVC-riool HWA-riool reinigen Ø315 mm	m	375,00V		
311540	PVC-riool HWA-riool reinigen Ø400 mm	m	365,00V		
311550	PVC-riool HWA-riool reinigen Ø500 mm	m	150,00V		
311560	Betonriool HWA-riool reinigen Ø500 mm	m	25,00V		
311570	Betonriool HWA-riool reinigen Ø800 mm	m	15,00V		
3116	<u>... Uitvoeren rioolinspectie GWA-riool</u>				
311620	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø250 mm	m	25,00V		
311630	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø315 mm	m	650,00V		
311640	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø400 mm	m	300,00V		
311650	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø500 mm	m	135,00V		
311660	Uitvoeren visuele inspectie vanuit GWA-riool Ø630 mm	m	60,00V		
3117	<u>... Uitvoeren rioolinspectie HWA-riool</u>				
311710	Uitvoeren visuele inspectie vanuit HWA-riool Ø200 mm	m	45,00V		
311730	Uitvoeren visuele inspectie vanuit HWA-riool Ø315 mm	m	375,00V		
311740	Uitvoeren visuele inspectie vanuit HWA-riool Ø400 mm	m	365,00V		
311750	Uitvoeren visuele inspectie vanuit HWA-riool Ø500 mm	m	150,00V		
311760	Uitvoeren visuele inspectie HWA-riool BT Ø500 mm	m	25,00V		
311770	Uitvoeren visuele inspectie HWA-riool BT Ø800 mm	m	15,00V		
3118	<u>... Afvoeren rioolslib</u>				
311810	Rioolslib vervoeren.	ton	40,00V		
3119	<u>... Revisie</u>				
311910	Inmeten en verwerken revisiegegevens hoofdriool.	EUR		N	
32	. BETONBUIZEN				
321	.. AANBRENGEN RONDE BETONB. ONGEWAPEND				
3212	<u>... Betonbuizen Ø800 mm</u>				
321210	Lev./Aanbr. betonbuizen Ø800 mm	m	15,00V		
321220	Maken passtuk uit betonbuis Ø800 mm.	st	2,00V		
328	.. MAKEN INLATEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3281	<u>... Maken inlaten kolkaansluitingen</u>				
328130	Maken inlaat Ø125 in beton Ø500 HWA huisaansluiting	st	3,00V		
328140	Maken inlaat Ø125 in beton Ø500 HWA kolkaansluiting	st	1,00V		
328150	Maken inlaat Ø125 in beton Ø800 mm	st	1,00V		
328160	Maken inlaat Ø125 in beton Ø500 HWA kolkaansluiting	st	1,00V		
33	. PVC-LEIDINGEN				
331	.. AANBRENGEN PVC-BUIZEN				
3311	<u>... Aanbrengen PVC hoofdriolering GWA</u>				
331120	Lev./Aanbr. GWA -riool PVC Ø250 mm	m	25,00V		
331130	Lev./Aanbr. GWA -riool PVC Ø315 mm	m	650,00V		
331140	Lev./Aanbr. GWA -riool PVC Ø400 mm	m	300,00V		
331150	Lev./Aanbr. GWA -riool PVC Ø500 mm	m	135,00V		
331160	Lev./Aanbr. GWA -riool PVC Ø630 mm	m	60,00V		
3312	<u>... Aanbrengen PVC hoofdriolering HWA</u>				
331210	Lev./Aanbr. HWA -riool PVC Ø200 mm	m	45,00V		
331230	Lev./Aanbr. HWA -riool PVC Ø315 mm	m	375,00V		
331240	Lev./Aanbr. HWA -riool PVC Ø400 mm	m	365,00V		
331250	Lev./Aanbr. HWA -riool PVC Ø500 mm	m	150,00V		
3315	<u>... Hulpstukken GWA-riool</u>				
331510	Lev./Aanbr. afsluitkappen GWA-riool Ø400 mm	st	1,00V		
3316	<u>... Hulpstukken HWA -riool</u>				
331620	Lev./Aanbr. afsluitkappen HWA-riool Ø400 mm	st	2,00V		
333	.. AANSLUITINGEN				
3331	<u>... Kolkaansluiting</u>				
333110	Lev./Aanbr. PVC-buis Ø125 kolkaansl. GWA-riool	m	70,00V		
333120	Lev./Aanbr. PVC-buis Ø125 kolkaansl. HWA-riool	m	250,00V		
3332	<u>... Huisaansluitingen GWA-riool</u>				
333210	Lev./Aanbr. PVC-buis Ø125 Huisaansl. GWA-riool	m	325,00V		
334	.. AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN				
3341	<u>... PVC hulpstukken kolkaansluitingen GWA-riool</u>				
334110	Lev./Aanbr. PVC standpijp Ø125 mm.	m	20,00V		
334120	Lev./Aanbr. PVC stroom T-stuk Ø125 mm	st	2,00V		
334130	Lev./Aanbr. PVC bocht 90°. Ø125 mm kolken	st	10,00V		
334140	Lev./Aanbr. PVC bocht 45°. Ø125 mm kolken	st	50,00V		
334150	Lev./Aanbr. PVC stroom zettingsmof Ø125 mm.	st	12,00V		
334160	Lev./Aanbr. PVC-hulpstuk combikap.	st	12,00V		
3344	<u>... Huisaansluitingen GWA-riolering Ø125 mm</u>				
334410	Lev./Aanbr. PVC bocht 45°. Ø125 mm huisaansl.	st	140,00V		
334420	Lev./Aanbr. PVC standpijp Ø125 mm.	m	105,00V		
334430	Lev./Aanbr. PE-hulpstuk PK315.	st	70,00V		
334440	Lev./Aanbr. PVC zettingsmof Ø125 mm.	st	70,00V		
334450	Lev./Aanbr. PVC Ø125 mm combikap	st	70,00V		
334460	Lev./Aanbr. PVC bocht 45° Ø125 mm.	st	140,00V		
334470	Lev./Aanbr. PVC-hulpstuk overgang naar GRES.	st	35,00V		
3346	<u>... PVC hulpstukken kolkaansluitingen HWA-riool</u>				



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 11 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334610	Lev./Aanbr. PVC standpijp Ø125 mm.	m	80,00V		
334620	Lev./Aanbr. PVC stroom T-stuk Ø125 mm	st	37,00V		
334630	Lev./Aanbr. PVC bocht 90°. Ø125 mm kolken	st	14,00V		
334640	Lev./Aanbr. PVC bocht 45°. Ø125 mm kolken	st	360,00V		
334650	Lev./Aanbr. PVC stroom zettingsmof Ø125 mm.	st	51,00V		
334660	Lev./Aanbr. PVC-hulpstuk combikap.	st	90,00V		
338	.. MAKEN INLATEN				
3381	<u>... Maken inlaten GWA-huisaansluitingen PVC</u>				
338110	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø250 GWA huisaansluiting	st	2,00V		
338120	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø315 GWA huisaansluiting	st	64,00V		
338150	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø630 GWA huisaansluiting	st	4,00V		
3383	<u>... Maken inlaten GWA-kolkaansluitingen PVC</u>				
338310	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø315 GWA kolkaansluiting	st	10,00V		
338320	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø630 GWA kolkaansluiting	st	2,00V		
3384	<u>... Maken inlaten HWA-kolkaansluitingen PVC</u>				
338410	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø200 HWA kolkaansluiting	st	2,00V		
338430	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø315 HWA kolkaansluiting	st	21,00V		
338440	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø400 HWA kolkaansluiting	st	18,00V		
338450	Maken inlaat Ø125 in PVC Ø500 HWA kolkaansluiting	st	8,00V		
34	. PP-LEIDINGEN				
341	.. AANBRENGEN PP-LEIDINGEN				
3411	<u>... Aanbrengen drainage PP Ø100 mm</u>				
341110	Lev./Aanbr. drainage Ø100 mm	m	1.200,00V		
3412	<u>... Hulpstukken drainage</u>				
341210	Lev./Aanbr. drainage Ø100 mm afsluitkap	st	10,00V		
341220	Lev./Aanbr. Y-stuk drainage Ø100 mm nabij putten	st	10,00V		
37	. PUTTEN				
371	.. AANBRENGEN PUTTEN				
3711	<u>... Aanbrengen inspectieputten GWA -riool</u>				
371110	Lev./Aanbr. prefab put 800x800mm GWA h<1.50 m	st	1,00V		
371120	Lev./Aanbr. prefab put 800x800mm GWA >1.50 m	st	1,00V		
371140	Lev./Aanbr. prefab put 1000x1000mm GWA 914398	st	1,00V		
371150	Lev./Aanbr. GWA kunststof inspectieput h <1.50	st	15,00V		
371160	Lev./Aanbr. GWA kunststof inspectieput h >1.50	st	9,00V		
371170	Lev./Aanbr. GWA kunststof inspectieput 914397	st	1,00V		
3712	<u>... Aanbrengen inspectieputten HWA -riool</u>				
371220	Lev./Aanbr. put van kunststof HWA-riool hoogte >1,50 m	st	3,00V		
371230	Lev./Aanbr. prefab put 800x800mm HWA H<1.50 m	st	3,00V		
371240	Lev./Aanbr. prefab put 800x800mm HWA 1.50 tot 2.00 m	st	3,00V		
371260	Lev./Aanbr. HWA kunststof inspectieput h <1.50 m	st	4,00V		
371270	Lev./Aanbr. HWA kunststof inspectieput h 1.50-2.00 m	st	3,00V		
371280	Lev./Aanbr. HWA kunststof inspectieput h 2.00-2.50 m	st	11,00V		
371290	Lev./Aanbr. HWA kunststof inspectieput h 2.00-2.50 m	st	2,00V		
3713	<u>... Aanbrengen uitstroomvoorzieningen</u>				
371320	Aanbrengen prefab uitstroombak aansluit Ø315 mm	st	1,00V		
371330	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	1,00V		



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 12 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
378	.. PUTRANDEN EN DEKSELS				
3781	<u>... Putranden</u>				
378120	Lev./Aanbr. putrand met deksel op putten GWA.	st	28,00V		
378130	Lev./Aanbr. putrand met deksel op putten HWA	st	29,00V		
3783	<u>... Op hoogte stellen putranden</u>				
378340	Op hoogte brengen best. putafdekking	st	5,00V		
3784	<u>... Stelingen</u>				
378410	Leveren en aanbrengen stelingen. 50 mm	st	62,00V		
378420	Leveren en aanbrengen stelingen. 70 mm	st	62,00V		
378430	Leveren en aanbrengen stelingen. 100 mm	st	62,00V		
379	.. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOOLPUTTEN				
3791	<u>... Maken aansluiting op rioolput</u>				
379140	Maken aansluiting op GWA rioolput PVC Ø400 mm	st	2,00V		
379150	Maken aansluiting op GWA rioolput PVC Ø630 mm	st	1,00V		
38	. STRAATAFWATERING				
381	.. AANBRENGEN KOLKEN				
3812	<u>... Aanbrengen straatkolken</u>				
381210	Lev./Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer - STR 9736.	st	60,00V		
3813	<u>... Aanbrengen trottoirkolken</u>				
381310	Lev./Aanbr. Trottoirkolk van beton/gietijzer - TRK4717	st	56,00V		
3814	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
381410	Opnieuw stellen straatkolk beton/gietijzer	st	3,00V		
381420	Opnieuw stellen trottoirkolk beton/gietijzer	st	2,00V		
4	KANTOPSLUITINGEN				
41	. BETONBAND PROFIEL 380/400 X 250 MM				
411	.. AANBRENGEN BETONBAND 380/400 X 250 MM				
4111	<u>... Aanbrengen trottoirbanden 380/400 x 250 mm</u>				
411110	Lev./Aanbr. trottoirbanden 380/400 x 250 mm	m	30,00V		
42	. BETONBAND PROFIEL 130/150 X 250 MM				
421	.. AANBRENGEN BETONBAND 130/150 X 250 MM				
4211	<u>... Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
421110	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	20,00V		
421120	Lev./Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	180,00V		
421130	Lev./Aanbr. bochtband trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	16,00V		
4212	<u>... Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm specie</u>				
421220	Lev./Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	700,00V		
421230	Lev./Aanbr. bochtband trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	22,00V		
422	.. AANBRENGEN HULPSTUK 130/150 X 250 MM				



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 13 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4221	<u>... Hoekblokken en hoekstukken</u>				
422110	Aanbr. hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90° uitw.	st	5,00V		
422120	Aanbr. hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90° inw.	st	6,00V		
4222	<u>... Eindbanden en inritperronbanden</u>				
422210	Lev./Aanbr. inritperronband 130/150 x 250 mm particulier	m	12,00V		
422220	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250mm - inritperronband	m	1,50V		
44	. BETONBAND PROFIEL 150 x 250 MM				
441	.. AANBRENGEN BETONBAND 150 X 250 MM				
4411	<u>... Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm zand</u>				
441110	Lev./Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm - recht	m	270,00V		
441120	Lev./Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm - bocht	m	13,00V		
4412	<u>... Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm specie</u>				
441210	Lev./Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm - recht	m	130,00V		
441220	Lev./Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm - bocht	m	221,00V		
46	. BETONBAND PROFIEL 120 X 250 MM				
461	.. AANBRENGEN BETONBAND 120 X 250 MM				
4612	<u>... Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm specie</u>				
461210	Lev./Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm - recht	m	285,00V		
462	.. AANBRENGEN HULPSTUK 120 X 250 MM				
4621	<u>... Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm hoekstukken</u>				
462110	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm-hoekstuk 90°	st	10,00V		
462120	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm-hoekstuk	st	5,00V		
47	. BETONBAND PROFIEL 100 X 200 MM				
471	.. AANBRENGEN BETONBAND 100 X 200 MM				
4711	<u>... Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm zand</u>				
471110	Lev./Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - recht	m	1.675,00V		
471130	Lev./Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - bocht	m	10,00V		
4712	<u>... Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm specie</u>				
471210	Lev./Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - recht	m	310,00V		
471220	Lev./Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - bocht	m	36,00V		
472	.. AANBRENGEN HULPSTUK 100 X 200 MM				
4721	<u>... Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm hoekstukken</u>				
472110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm-hoekstuk 90°	st	40,00V		
49	. BIJZONDERE KANTOPSLUITINGEN				
491	.. INRITBANDEN				
4911	<u>... Inritbanden 300 x 600 x 200</u>				
491120	Aanbrengen inritbanden 500 x 750 x 200 mm	m	12,50V		



RAW0717-153980

Gemeente Altena
PB24-37A Riool- en straatrenovatie Burgemeester van Rijswijkstraat e.o. te Woudrichem
Datum : 17-07-2025 Status : DEFINITIEF BESTEK INCL NOTA

Bladnr. 14 van 19
Afdrukdatum:
09-09-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4919	<u>... Leveren inritbanden</u>				
491930	Leveren inritbanden 500 x 750 x 200 mm eindstukken.	m	4,00V		
491940	Leveren inritbanden 500 x 750 x 200 mm tussenstukken	m	4,00V		
493	.. AANBRENGEN BIJZONDERE PROFIELEN				
4931	<u>... Aanbrengen verloopbanden</u>				
493120	Lev./Aanbr. verloopband nummer VB1	m	42,00V		
497	.. PASMAKEN BETONBANDEN				
4971	<u>... Pasmaken betonbanden</u>				
497120	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	150,00V		
497130	Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm.	st	50,00V		
497140	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.	st	50,00V		
497150	Pasmaken van betonbanden 280/300 x 240 mm.	st	10,00V		
5	VERHARDING				
51	. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING				
511	.. ZANDBED				
5111	<u>... Afwerken zandbed</u>				
511110	Afwerken zandbed rijbanen	m2	7.250,00V		
511120	Afwerken zandbed parkeren	m2	650,00V		
511130	Afwerken zandbed trottoirs.	m2	2.500,00V		
513	OP HOOGTE BRENGEN STRAATPOT				
5131	<u>... Op hoogte brengen straatpotten</u>				
513110	Op hoogte brengen opbouwgarrituur brandkraan.	st	10,00V		
52	. FUNDERING				
521	.. AANBRENGEN FUNDERING				
5212	<u>... Aanbrengen en uitvullen menggranulaat</u>				
521210	Vervoeren menggranulaat van depot naar werk	ton	255,00V		
521220	Aanbr. menggranulaat, dik 250 mm hergebruik	m2	510,00V		
521230	Aanbr. menggranulaat, dik 250 mm	m2	6.725,00V		
521240	Leveren menggranulaat	ton	3.363,00V		
5216	<u>... Straatlagen</u>				
521610	Aanbr. straatlaag rijbanen, dik 70 mm	m2	6.230,00V		
521630	Aanbr. straatlaag parkeerplaatsen, dik 50 mm	m2	665,00V		
521650	Aanbr. straatlaag trottoirs en inritten, dik 50 mm	m2	2.525,00V		
53	. BETONSTRAATSTENEN				
531	.. AANBRENGEN BSS; NORMAAL PROFIEL				
5311	<u>... Betonstraatstenen rijbaan</u>				
531110	Lev./Aanbr. BSS KF kleur geel plateau.	m2	1.520,00V		
531120	Lev./Aanbr. BSS KF kleur Engelsrood rijbaan	m2	4.000,00V		
531130	Lev./Aanbr. BSS KF kleur grijs binnenbocht Fortstraat	m2	20,00V		
531140	Lev./Aanbr. molgoot rijbaan en inritten	m	50,00V		
5312	<u>... Aanbrengen betonstraatstenen in parkeervakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531210	Lev./Aanbr. BSS KF zwart in haakparkeren Colffstraat	m2	150,00V		
531220	Lev./Aanbr. BSS KF zwart in langsparkeren Rijswijk	m2	110,00V		
531230	Lev./Aanbr. BSS KF zwart in haaksparkeren Rijswijk	m2	120,00V		
531240	Lev./Aanbr. BSS KF zwart in haaksparkeren Elftstraat	m2	80,00V		
531250	Lev./Aanbr. BSS KF kleur grijs binnenbocht	m2	25,00V		
531260	Lev./Aanbr. BSS KF zwart in haakparkeren Colffstraat	m2	30,00V		
531290	Lev./Aanbr. molgoot parkeervakken	m	150,00V		
5313	<u>... Betonstraatstenen inritten</u>				
531320	Lev./Aanbr. betonstraatstenen KF Engelsrood inritten	m2	65,00V		
531330	Lev./Aanbr. betonstraatstenen KF Engelsrood inritten	m2	140,00V		
531340	Lev./Aanbr. BSS KF Grijs inritten halfsteens	m2	35,00V		
531350	Lev./Aanbr. BSS KF Engelsrood inritten Colfstr. en Elftstr.	m2	40,00V		
5315	<u>... Betonstraatstenen in parkeervakscheiding</u>				
531510	Lev./Aanbr. BSS KF wit in parkeervakscheiding dwars	m	180,00V		
531520	Lev./Aanbr. lengtemarkering in bestrating kruis	m	30,00V		
532	.. AANBRENGEN BSS; DREMPEL				
5321	<u>... Aanbrengen betonstraatstenen in taludmarkering</u>				
532110	Aanbr BSS KF drempel	m2	305,00V		
535	.. HERGEBRUIKEN BETONSTRAATSTENEN				
5351	<u>... Betonstraatstenen rijbaan</u>				
535130	Aanbr. BSS KF rood verweerd keperverband	m2	35,00V		
535170	Aanbr. BSS KF rood rijbaan keperverband	m2	280,00V		
535180	Aanbr. BSS KF grijs rijbaan keperverband	m2	140,00V		
535190	Aanbr. BSS KF rood rabatstrook elleboog en halfsteens	m2	100,00V		
5352	<u>... Betonstraatstenen in parkeervakken</u>				
535210	Aanbr. BSS KF zwart in parkeerplaatsen Steurstraat	m2	150,00V		
5353	<u>... Betonstraatstenen in molgoot</u>				
535310	Aanbrengen molgoot.	m	30,00V		
539	.. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BSS				
5391	<u>... Betonstraatstenen ontdoen van grond</u>				
539110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond BSS KF	m2	550,00V		
5392	<u>... Vervoeren betonstraatstenen</u>				
539210	Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot	m2	550,00V		
539220	Vervoeren bestratingsmateriaal naar werk	m2	550,00V		
5393	<u>... Leveren betonstraatstenen</u>				
539310	Leveren BSS KF Geobasic 494 engels rood	st	3.645,00V		
539320	Lev. BSS KF Geobasic 494 engels rood bisschopsmuts	st	25,00V		
539330	Leveren BSS KF Geobasic 197 grijs	st	7.650,00V		
539340	Leveren BSS KF Geobasic 197 grijs bisschopsmutsen	st	135,00V		
539350	Leveren BSS KF Geobasic 505 wit	st	3.105,00V		
539360	Leveren BSS KF Geobasic 195 basaltzwart	st	6.705,00V		
54	. STRAATBAKSTENEN				
545	..HERGEBRUIKEN STRAATBAKSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
545110	Aanbrengen SBS DF rood in inrit	m2	15,00V		
549	.. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BSS				
5491	<u>... straatbakstenen ontdoen van grond</u>				
549110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond SBS DF	m2	13,00V		
5492	<u>... Vervoeren betonstraatstenen</u>				
549210	Vervoeren bestratingsmateriaal SBS naar depot	m2	13,00V		
549220	Vervoeren bestratingsmateriaal SBS naar werk	m2	13,00V		
5493	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
549310	Leveren straatbakstenen df kleur rood	st	140,00V		
55	. BETONTEGELS				
551	.. AANBRENGEN BETONTEGELS				
5511	<u>... Betontegels trottoir</u>				
551110	Aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm b=1.50 - 3.00 m	m2	2.050,00V		
551120	Aanbr. betontegels 300 x 300 x 80 mm b=1.50 - 3.00 m	m2	75,00V		
5518	<u>... Leveren betontegels</u>				
551810	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm	st	22.505,00V		
551820	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm	st	265,00V		
551830	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm	st	835,00V		
551840	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm	st	55,00V		
555	.. HERGEBRUIKEN BETONTEGELS				
5551	<u>... Aanbrengen betontegels</u>				
555110	Aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm grijs hergebruik	m2	80,00V		
555120	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm 1.50-3.00	m2	25,00V		
59	. BIJZONDERE VERHARDING				
591	PARTICULIERE BESTRATINGEN				
5911	<u>... Herstraten particuliere bestratingen</u>				
591110	Herstraten sierbestrating particulier.	m2	300,00V		
591120	Opnieuw stellen particuliere opsluitingen.	m	150,00V		
6	STRAATINRICHTING				
62	.BEBORDING				
621	.. AANBRENGEN BEBORDING				
6211	<u>... Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
621110	Lev./Aanbr. verkeersbordpalen straatnaambord	st	3,00V		
621120	Lev./Aanbr. verkeersbordpalen lengte 3,90 m	st	2,00V		
6212	<u>... Aanbrengen verkeersborden</u>				
621210	Aanbr. verkeersborden hergebruik	st	2,00V		
621290	Aanbr. straatnaamborden hergebruik	st	3,00V		
63	. STRAATMEUBILAIR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631	.. AANBRENGEN PALEN				
6311	<u>... Diamantkoppalen</u>				
631110	Aanbrengen recyclingpaal diamantkoppaal	st	50,00V		
631120	Leveren recyclingpaal diamantkoppaal	st	33,00V		
631130	Aanbrengen paal wandelroutes	st	1,00V		
6312	<u>... Aanbrengen afvalbakken</u>				
631210	Aanbrengen afvalbak	st	2,00V		
632	.. AANBRENGEN HEKWERKEN				
6322	<u>... Schrikhek</u>				
632210	Aanbrengen schrikhek	st	1,00V		
7	ALGEMEEN				
72	. WERKNEMERS / MATERIEEL				
721	.. INZETTEN WERKNEMERS				
7211	<u>... Inzetten werknemers</u>				
721110	Inzetten grondwerker/opperman	uur	40,00V		
721120	Inzetten koppel stratenmakers	uur	40,00V		
722	.. INZETTEN MATERIEEL				
7221	<u>... Inzetten materieel</u>				
722210	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00V		
722220	Inzetten hydraulische graafmachine (mobiel).	uur	40,00V		
77	. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
771	.. TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
7711	<u>... Toepassen verkeersvoorzieningen</u>				
771110	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
771120	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
771130	Toepassen afzetting(en) figuur 1205	EUR		N	
771140	Toepassen afzetting(en) figuur 1236	EUR		N	
771150	Toepassen afzetting(en) volledig	EUR		N	
7712	<u>... Toepassen bebordingen</u>				
771210	Toepassen vooraankondigingen.	EUR		N	
771220	Toepassen tijdelijke tekstborden	st	4,00V		
772	..TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
7723	<u>... Toepassen tijdelijke voorzieningen</u>				
772320	Verzorgen vuilafvoer middels verpl. rolcontainer	EUR		N	
772340	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid belendingen	EUR		N	
8	GROENVOORZIENINGEN				
81	. GRAS				
811	.. ZAAIEN EN GRAS				
8111	<u>... Inzaaien terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811110	Zaaien gazon tot 1:3.	are	35,00	V	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
911010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
911020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost leverantie particuliere bestratingen.	EUR	20.000,00V		
950040	Stelpost werkzaamheden huisaansluitingen	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				