

Bijlage: Programma van eisen uitvoering

Algemene eisen

1. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de Opdracht te allen tijde gehouden te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.
2. Opdrachtnemer biedt een vaste contactpersoon aan tijdens reguliere werktijden.
3. Het hout en beschoeiingsmateriaal dient te voldoen aan de technische eisen omschreven in onderstaande bijlage "Technische eisen - Technische specificaties hout per productcategorie" .
4. Opdrachtnemer dient de leveringen tijdig, conform hetgeen is opgenomen in de Nadere uitvraag, uit te voeren naar de afgesproken locaties.
5. Levering door Opdrachtnemer zal plaatsvinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 en 16.00 uur. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat buiten deze tijden de levering op locatie niet in ontvangst genomen zal worden. Daarnaast dient de opdrachtnemer een levering minimaal 1 werkdag van te voren telefonisch bij de opdrachtgever te melden.
6. Ten behoeve van de bepaling van de feitelijk geleverde hoeveelheden hout moet het transportbedrijf per levering (dus per vrachtauto) een kopie van de vrachtbrief overleggen aan Opdrachtgever. Deze kopie dient zowel digitaal per mail als op papier te worden overlegd.
7. Indien op eenzelfde leverdag- en/of levermoment meerdere deelopdrachten worden geleverd dienen individuele deelopdrachten afzonderlijk te zijn gespecificeerd zodat de verscheidene deelopdrachten geïdentificeerd kunnen worden.
8. Deelleveringen zijn niet toegestaan tenzij dit is aangegeven in de deelopdracht, dit wordt verzocht door Opdrachtgever of dit wordt verzocht door Opdrachtnemer en er door Opdrachtgever hierop akkoord wordt gegeven.
9. De levering dient te hanteren zijn door een heftruck met een hefvermogen van 2,5 ton.
10. De leveringen dienen door Opdrachtnemer deugdelijk te zijn gebundeld (zodanig gebundeld te zijn dat deze bij een aantal keer verladen niet uit elkaar vallen) en voorzien van een pakbon. Deze pakbon (die is uitgesplitst per deelopdracht) dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan ten minste de onderstaande gegevens vermeld:
 - Bestelnummer / Referentie Opdrachtgever
 - Aantal colli
 - Volledig afleveradres
 - Omschrijving van de geleverde producten maten en aantallen per pak/ bundel
 - Aantallen en eenheden per product zoals deze op de deelopdracht zijn vermeld
 - Reeds geleverde producten, aantallen en eventuele backorder bestellingen
 - Emballage (geleverde / ingenomen aantallen)
 - Datum van levering
 - Gewicht van de levering
11. Bij levering controleert een bevoegd medewerker van de Opdrachtgever de geleverde producten. Dit geldt als een stopmoment. Indien de levering niet voldoet aan het gestelde in de deelopdracht en Raamovereenkomst zal hierover contact worden opgenomen met de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht de foutief geleverde en/of afgekeurde producten direct of bij de eerstvolgende levering mee retour te nemen. Aan het nazenden en het retourneren zullen voor de Opdrachtgever geen meerkosten verbonden zijn.
12. Bij terugname van producten door de Opdrachtnemer dient een retourbon te worden afgegeven door de Opdrachtnemer.
13. Opdrachtnemer gebruikt zoveel mogelijk verpakkingsmaterialen die op een eenvoudige manier hergebruikt kunnen worden dan wel die een zodanige samenstelling hebben dat zij op een eenvoudige manier gerecycled kunnen worden.

14. Opdrachtnemer voert in voorkomend geval alle verpakkingsmaterialen en emballage direct af tenzij anders door Opdrachtgever aangegeven.
15. Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de lading dusdanig is dat er sprake is van hanteerbare hoeveelheden in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet.
16. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van transportmiddelen ten behoeve van het lossen van de levering. Met betreffende locatie kan worden afgestemd of er ter plaatse mogelijk transportmiddelen aanwezig zijn ten behoeve van het lossen van de levering. Opdrachtnemer biedt de medewerker van Opdrachtgever ter ondertekening voor ontvangen colli een vrachtbrief aan. Daarnaast biedt Opdrachtnemer de medewerker van Opdrachtgever ter ondertekening voor ontvangen aantallen en eenheden per product, zoals deze in de deelopdracht staan vermeld, een pakbon aan.
17. De Opdrachtnemer en transportbedrijf dienen in het bezit te zijn van alle noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen.
18. Opdrachtnemer conformeert zich aan de op de locatie geldende (veiligheids)regels. Legitimatie van de chauffeur is hierbij verplicht.
19. Tot en met aflevering op afleverlocatie zijn de risico's voor Opdrachtnemer (geldende Incoterms: Delivered Duty Paid (DDP)).
20. De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de leveringen geen gevaar opleveren voor het personeel van de Opdrachtgever of voor derden en dat daarbij geen schade wordt toegebracht aan eigendommen van de Opdrachtgever of van personeel van de Opdrachtgever of van derden.
21. Opdrachtnemer dient FSC en PEFC gecertificeerd te zijn conform de gestelde geschiktheidseisen vanuit de aanbesteding.
22. Robiniahout en Eikenhout t.b.v. diverse houtwaren moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief en duurzaam beheer van de houtvoorraad plaats vindt en zijn voorzien van het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC-keurmerk) en/of het keurmerk Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC-keurmerk).
23. Op het te leveren hout zijn de kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen conform NEN 5493 van toepassing.

Bijlage Technische eisen - Technische specificaties hout per productcategorie

De producten dienen minimaal of maximaal de volgende gehalten te bevatten, tenzij anders bepaald bij Nadere opdrachten:

| | |
|-------------|--|
| 1 | Beschoeiings en afrasteringspalen (rond) |
| 1.1 | Houtsoort: Robinia, Kastanje of gelijkwaardig (FSC, PEFC) |
| 1.2 | Duurzaamheidsklasse: 2 |
| 1.3 | Aflevering palen, Circa 100 st. (90 tot max 125) per bundel, vastgezet met staalband of met houten stelling. |
| | Beperkte kromming. Aantal palen niet verwerkbaar als gevolg van kromming maximaal 3% per levering |
| 2 | Beschoeiings en afrasteringspalen Bielzen/palen vierkant t.b.v. hekwerken |
| 2.1 | Houtsoort: Eiken of gelijkwaardig (PEFC/FSC) |
| 2.2 | Onbehandeld |
| 2.2 | Duurzaamheidsklasse: 2 |
| 3 | Beschoeiingsmatten met of zonder doek |
| 3.1 | Houtsoort: Azobé/Robinia of gelijkwaardig |
| 3.2 | Duurzaamheidsklasse: 1/2 |
| 3.3. | Eventueel doek: Geolon PP40 of gelijkwaardig |
| 3.3 | Lengtes minimaal 3 meter en maximaal 3,80 meter |
| 3.6 | Gevlochten en geniet |
| 3.7 | h.o.h 76 cm met omgeslagen nagels, met inspringende eindklamp 10 cm |
| | Stripbreedte variabel tussen 50-100 mm |
| 3.8 | Gespijkerd met 2 nagels per kruising |
| 3.9 | Klamplengte gelijk aan de hoogte van het schot |
| 3.10 | Opgeklampte schotten dienen dusdanig deugdelijk bevestigd te zijn dat deze door middel van trillingen welke bij plaatsing plaats vindt niet beschadigd wordt |