



- ### Verklaring
- Aanbrengen asfaltverharding SMA-NL1A, dik 35mm
  - AC16 bind TL-B, dik 40mm
  - AC22 base DL-B, dik 70mm
  - Aanbrengen possen-coating kleur rood op asfaltverharding
  - Aanbrengen betonstraatsfene keurmaat keperverband met biscchopsutsen kleur zwart/anfractel
  - Aanbrengen betonstraatsfene keurmaat eileboogverband kleur rood
  - Aanbrengen betonstraatsfene keurmaat keperverband kleur grijs
  - Aanbrengen straatbakstene dikmaat halfsteensverband kleur rood/bruin (hergebruik)
  - Aanbrengen straatbakstene keurmaat halfsteensverband kleur rood
  - Aanbrengen grasbetotegels 400x600x120mm
  - Aanbrengen trommelstene 100x100x50mm in waaiverband
  - Aanbrengen betonstraatsfene keurmaat in blokverband kleur grijs
  - Aanbrengen voetpad van split 8-16
  - Aanbrengen inrit van split 8-16
  - Aanbrengen betotegels 300x300x60mm in halfsteensverband
  - Aanbrengen kruidentrijk grasland
  - Aanbrengen extensief beheerd grasland (optioneel)
  - Aanbrengen getrokken band 300x300mm, voorzien van ribbels
  - Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm
  - Aanbrengen scheidingsband 220/440x250mm
  - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
  - Aanbrengen opstulband 200x250mm
  - Aanbrengen opstulband 60x200mm
  - Aanbrengen molgoot van 5 strakken betonstraatsfene keurmaat, kleur grijs
  - Aanbrengen haag 0.50m breed, 0.50m hoog
  - Te handhaven bossage
  - Opschonen bestaande zakstoot
  - Aanbrengen nieuwe zakstoot
  - Aanbrengen drempel/plateau van asfalt volgens CROW-richtlijnen
  - Aanbrengen plateau van betonstraatsfene volgens CROW-richtlijnen
  - Aanbrengen afzetpaal van hout
  - Locatie nieuwe bebording
  - Aanbrengen afzetpaal Design bij kruisbeeld, h.o.h. 150m
  - Aanbrengen botsvriendelijke afzetpaal, voorzien van reflecterende strepen, h.o.h. 300m
  - Te handhaven kruisbeeld
  - Aanbrengen haaiantaftegels
  - Aanbrengen trap van hout
  - Aanbrengen 1-10,10 markering
  - Bestaande roosterput
  - Aanbrengen stopstreep
  - Bestaande inspectieput
  - Tracé Enexkabels, 300m breed
  - Faunatunnel 0.5x0.5m, voorzien van inspectieputten met lichtdoorlatend deksel en regenwaterfiltrerende bodem
  - Hekwerk 125m hoog type Ruitjes Doorsteek omheining 66 robuust | 2-liggers
  - Hekwerk 190m hoog rasterhekwerk met bovenbus, raster 45x65mm
  - Faunaraster 1m hoog, voorzien van geleideband (hoog 0.30m) langs onderzijde, na +/- 50m, gemeten vanaf de faunatunnel, aansluiten op een bestaande geleiding in het terrein.
  - Aanbrengen poort in faunaraster, 1m hoog, voorzien van geleideband (hoog 0.30m)
  - Bestaande boom
  - Bestaande muur
  - Nieuw te planten boom met code, zie plantlijst
  - Plaatsen sluis van betonnen L-elementen, hoog 100m oversterfhoogte 0,40m-kant asfalt
- Opmerkingen:**
- De drempels en plateau's zijn ontworpen op 50km/h.
  - De plateau's zijn 80mm hoog ontworpen.
  - De drempels zijn 120mm hoog ontworpen.
- | № | Datum      | Omschrijving       | CW | PSCHU | BDA |
|---|------------|--------------------|----|-------|-----|
| 6 | 19-08-2025 | Uitvoeringsontwerp |    |       |     |
| 5 | 18-06-2025 | Uitvoeringsontwerp |    |       |     |
| 4 | 15-06-2025 | Uitvoeringsontwerp |    |       |     |
| 3 | 17-03-2025 | Uitvoeringsontwerp |    |       |     |
| 2 | 08-02-2024 | Definitief ontwerp |    |       |     |
| 1 | 27-07-2023 | Voorontwerp        |    |       |     |
| 0 | 13-06-2023 | Voorontwerp        |    |       |     |
- Versie: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Omschrijving: \_\_\_\_\_ Opsteller: \_\_\_\_\_ Par: \_\_\_\_\_ Valide tot: \_\_\_\_\_

### Advies VO tot bestek reconstructie Schimmerterweg

Onderdeel: \_\_\_\_\_ Situatie: \_\_\_\_\_

Opdrachtgever: **Gemeente Beek**

Foto: \_\_\_\_\_ Projectnummer: BEK004  
 Bestek: \_\_\_\_\_ Tekeningsnummer: 2023-1106  
 AD: \_\_\_\_\_ Behorende bij doc. nr.: \_\_\_\_\_  
 Schaal: 1:500

088 - 3366333  
 info@kragten.nl  
 www.kragten.nl

**kragten**