



# RECONSTRUCTIE SCHIMMERTERWEG

## 4E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Beek
Projectnr:	BEK064
Besteknr:	2025-BEK064-B-01
Status:	Definitief
Datum:	01-10-2025

# RECONSTRUCTIE SCHIMMERTERWEG

## 4E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente Beek  
Projectnr: BEK064  
Besteknr: 2025-BEK064-B-01  
Status: Definitief  
Datum: 01-10-2025

T 088 - 33 66 333  
E info@kragten.nl

Opsteller:  
P. Schurgers



Verificatie:  
M. Kessels



Validatie:  
B. Daemen



© 2025 Kragten  
Niets uit dit rapport mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

**kragten**

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Bestek met kenmerk: 2025-BEK064-B-01 d.d. 21-08-2025  
omschrijving: Reconstructie Schimmerterweg

In deze 4e nota van inlichtingen zijn de  
navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd  
en vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" is de navolgende paragraaf gewijzigd:  
04

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:  
234110, 234120, 234210, 243010

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" is de navolgende bestekspostnummer toegevoegd:  
243050

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" is de navolgende bestekspostnummer vervallen:  
011040

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde bijlagen.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1  
Milieuonderzoek MIL23.071 d.d. 27-10-2023  
Milieukundig bodemonderzoek 140.25.025/R1 d.d. 4-9-2025 (toegevoegd bij 1e NvI)  
Asfaltonderzoek d.d. 21-07-2025
- Bijlage 2  
Voorbeeldformulier revisie en invulformulier revisie
- Bijlage 3  
V&G-plan
- Bijlage 4  
KLIC-gegevens
- Bijlage 5  
Plantlijst 2025-BEK064-PL-01 d.d. 7-5-2025
- Bijlage 6  
Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (toegevoegd bij 1e NvI)  
Vooronderzoek OO (toegevoegd bij 3e NvI)
- Bijlage 7  
Archeologisch onderzoek (toegevoegd bij 1e NvI)
- Bijlage 8  
Fasering
- Bijlage 9  
Flora & fauna-onderzoek
- Bijlage 10  
Referentiebeelden trappen
- Bijlage 11  
Referentie cortenstalen kombord
- Bijlage 12  
Plantlijst

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Grondbalans (bijgewerkt bij 4e NvI)
- Integratie VKM door OG
- Bestaande situatie bord natuurtransferium

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
011040	220199		Vervallen.				
234110	220301		Grond verwerken in terreinophoging.	m3	125,00	V	
			Situering: t.p.v. vervallen rijbaan tussen kruising				
			Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en zijweg, zie				
			tekeningnr. 2023-1106				
			Grondsoort: grond vrijgekomen in het werk en vervoerd	m3			125,00 I
			volgens bestekpostnr. 243050				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,42 m				
		.2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
234120	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3	30,00	V	
			Situering: t.p.v. bermen tussen kruising				
			Schimmerterweg - Kleingenhouterstraat en zijweg, zie				
			tekeningnr. 2023-1106				
			Grondsoort: bovengrond vrijgekomen in het werk en	m3			30,00 I
			vervoerd volgens bestekspostnr. 243050				
		1.	Dikte 0,10 m				
		.2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
234210	221121		Grond verwerken in watergang.	m3	22,00	V	
			Situering: Te dempen sloot, zie tekeningnr. 2025-1899				
			Met grond vrijgekomen in het werk en vervoerd volgens	m3			22,00 I
			bestekspostnr. 243050				
		2.	Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m				
		.1.	Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,00 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.1	De aanvulling verdichten				
243010	220201		Grond vervoeren.	m3	705,00	V	
			Grondsoort: zie herkomst grond				
		1.	Grond vrijgekomen bij diverse grondwerkzaamheden				
			en vervoerd volgens bestekspostnr. 223110				
		.2.	Vervoeren naar: een inrichting				
			Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:				
			- voldoet aan "industrie"				
		.9.	Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond				
243050	220299		Zand vervoeren op het werk, hergebruik.	m3	177,00	V	
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond				
			Zand hergebruiken				
			Vervoeren naar de plaats van verwerking volgens				
			bestekpostnr(s):				
			234110 - 125 m3				
			234120 - 30 m3				
			234210 - 22 m3				