

4e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 01-10-2025

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
82	Bestekpost 243020	In nota 3 is post 243020 toegevoegd (afvoeren 6500m3 grond). Echter bestaat deze post al (Zand vervoeren op het werk, hergebruik, 155m3). Wat dient ON nu aan te houden? Bij geen wederhoor houden wij aan: Zand vervoeren op het werk, hergebruik, 155m3 (aangezien wij deze post niet nogmaals kunnen toevoegen)	De grondbalans is geactualiseerd en de relevante posten zijn aangepast.
83	Bestekpost 011040	Milieukundige begeleiding BRL6000 kan niet door de aannemer worden geregeld. Dit is een taak van de OG. Kunt u dit aanpassen?	Correct, post wordt geschrapt.
84	Bestekpost 033150	In deze post wordt gesproken over het proefsleuvenonderzoek conform bijlage 7. Kunt u bevestigen dat het hier enkel gaat over het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek en dat eventuele proefputjes t.b.v. vuursteenvindplaatsen hierbij zijn uitgesloten daar hier geen informatie over is?	Nee. Het gaat om een proefsleuvenonderzoek waarbij naast reguliere sleuven ook kleinere proefputjes worden aangelegd. Voorafgaand aan het onderzoek dient de onderzoeksmethode vast te worden gelegd in een Programma van Eisen (PvE). Zie voor deze onderzoeksmethode ook de SIKB Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P Landbodems): 'Een proefput is een handmatig of machinaal gegraven put met als doel de aanwezigheid, de aard en conditie van archeologische resten vast te stellen (karterende en waarderende fase). Dit gebeurt door de bodemlagen te zeven op archeologisch vondstmateriaal en het bodemprofiel in detail in kaart te brengen. De met dit doel gegraven proefputten vallen binnen de KNA onder het protocol proefsleuven (IVO-p).'
85	Bestekpost 033150	In de bestekpost staat nog altijd “archeologische begeleiding” terwijl dit niet van toepassing is. Kunt u dit laten vervallen?	In deze bestekspost is deze term genoemd om te benadrukken dat OG geen functionaris levert. Wanneer de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek, bijvoorbeeld bij de nieuwe inritten of bij het herprofilen van de weg, vanwege de projectplanning niet mogelijk blijkt, kan als alternatief worden gekozen voor archeologische begeleiding tijdens de werkzaamheden. Dit kan echter alleen in overleg en met goedkeuring van het bevoegd gezag (de gemeente Beek) gebeuren. Het besteksmatig uitgangspunt is de uitvoer van een proefsleuvenonderzoek voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden.